

CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA; SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

José Rodrigo Mencos Melgar

Asesorado por el Ing. Carlos Aníbal Chicojay Coloma

Guatemala, julio de 2019

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA; SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

JOSÉ RODRIGO MENCOS MELGAR

ASESORADO POR EL ING. CARLOS ANÍBAL CHICOJAY COLOMA

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO MECÁNICO

GUATEMALA, JULIO DE 2019

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANA	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada
--------	---------------------------------------

VOCAL I Ing. José Francisco Gómez Rivera

VOCAL II Ing. Mario Renato Escobedo Martínez

VOCAL III Ing. José Milton de León Bran

VOCAL IV Br. Luis Diego Aguilar Ralón

VOCAL V Br. Christian Daniel Estrada Santizo

SECRETARIO Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco

EXAMINADOR Ing. Carlos Aníbal Chicojay Coloma

EXAMINADOR Ing. Julio César Campos Paiz

EXAMINADOR Ing. Edwin Estuardo Sarceño Zepeta

SECRETARIA Inga. Lesbia Magalí Herrera López

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA; SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Mecánica, con fecha 10 de octubre de 2017.

José Rodrigo Mencos Melgar

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Guatemala, 11 de febrero de 2019 REF.EPS.DOC.137.02.19.

Ing. Oscar Argueta Hernández Director Unidad de EPS Facultad de Ingeniería Presente

Estimado Ingeniero Argueta Hernández.

Por este medio atentamente le informo que como Asesor-Supervisor de la Práctica del Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S.), del estudiante universitario José Rodrigo Mencos Melgar de la Carrera de Ingeniería Mecánica, con carné No. 201313955, procedí a revisar el informe final, cuyo título es CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.

En tal virtud, LO DOY POR APROBADO, solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

"Id y Enseñad a Todos"

Ing

Asesor-Supervisor de EPS

rea de Impeniería Megánica

c.c. Archivo CACC/ra S Ing. Carlos Anibal Chicojay Coloma ASESOR - SUPERVISOR DE EPS Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Guatemala, 11 de febrero de 2019 REF.EPS.D.42.02.19

Ing. Roberto Guzmán Ortíz Director Escuela de Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería Presente

Estimado Ingeniero Guzmán Ortíz:

Por este medio atentamente le envío el informe final correspondiente a la práctica del Ejercicio Profesional Supervisado, (E.P.S) titulado: CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, que fue desarrollado por el estudiante universitario José Rodrigo Mencos Melgar quien fue debidamente asesorado y supervisado por el Ingeniero Carlos Anibal Chicojay Coloma.

Por lo que habiendo cumplido con los objetivos y requisitos de ley del referido trabajo y existiendo la aprobación del mismo por parte del Asesor - Supervisor de EPS, en mi calidad de Director apruebo su contenido solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

"Id y Enseñad a Todos".

Ing. Oscar Argueta Hernández Director Unidad de EPS

Facultad de Ingenieria

OAH/ra



Ref.E.I.M.049.2019

El Revisor de la Escuela de Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer el dictamen del Asesor-Supervisor y del Director de la Unidad de EPS, al trabajo de graduación titulado: CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES del estudiante José Rodrigo Mencos Melgar, CUI 2537678490101, Reg. Académico No. 201313955 y habiendo realizado la revisión de Escuela, se autoriza para que continúe su trámite en la oficina de Lingüística, Unidad de Planificación.

"Id y Enseñad a Todos"

Ing. Carlos Humberto Pérez Rodríguez Revisor

Escuela de Ingeniería Mecánica



Guatemala, febrero de 2019 /aej



Ref.E.I.M.187.2019

El Director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer el dictamen del Asesor-Supervisor y del Director de la Unidad de EPS, al trabajo de graduación titulado: CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES del estudiante José Rodrigo Mencos Melgar, CUI 2537678490101, Reg. Académico No. 201313955 y luego de haberlo revisado en su totalidad, procede a la autorización del mismo.

"Id y Enseñad a Todos"

Ing Roberto Gyzman Ortiz

Escuela de Ingeniería Mecánica



Universidad de San Carlos de Guatemala



Facultad de Ingeniería Decanato

DTG. 305.2019

El Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer la aprobación por parte del Director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, al Trabajo de Graduación titulado: CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLE BUNKER "C" A GAS LICUADO PETRÓLEO EN CALDERAS Y ACTUALIZACIÓN DEL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL **DEPARTAMENTO** DE SERVICIOS GENERALES EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS COMPAÑÍA; SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, presentado por el estudiante universitario: José Rodrigo Mencos Melgar, y después de haber culminado las revisiones previas bajo la responsabilidad de las instancias correspondientes, autoriza la impresión del mismo.

IMPRÍMASE:

Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada

Decana

Guatemala, julio de 2019

/gdech



ACTO QUE DEDICO A:

Dios Por brindarme la sabiduría y el entendimiento

para alcanzar este importante logro.

Mis padres Nineth Virginia Melgar Orellana y Edgar Alfredo

Mencos Imeri, por su amor, compresión, apoyo incondicional y por alentarme siempre a seguir

adelante.

Mi hermana María Reneé Mencos Melgar, por sus consejos,

apoyo y ser fuente de motivación en mi vida.

Mis abuelos Ruth Eugenia Orellana Paiz, René Melgar

Santizo y Elsy Elvira Imeri Guerra, por ser un pilar importante en mi formación como persona,

por su cariño y bendiciones a lo largo de mi

vida.

Mis tías Silvia María y Gabriela Eugenia Melgar

Orellana, por todo su apoyo, por ser parte

importante de mi éxito y por tener una gran

influencia en mi vida.

Mi familia Por el apoyo incondicional y el inmenso cariño

que me han dado.

Mis amigos

José Castellanos, Gerson Soc, Jorge Delio, Eduardo Jerez, Bryan Conde, Gustavo Alfaro, Javier Gil, Cristian Argueta y José Orellana, por compartir conocimiento, triunfos y hacer de esta etapa de estudios muy amena.

Todas las personas que me han acompañado en las diferentes etapas y momentos importantes Gracias por estar siempre conmigo, este triunfo también es de todos ustedes.

AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San Carlos de Guatemala Por ser la casa de estudios que me brindó el conocimiento y las herramientas necesarias para llegar al éxito profesional.

Mi asesor

Ingeniero Carlos Aníbal Chicojay Coloma, por el seguimiento y consejo brindado durante la realización de este proyecto.

Industrias Alimenticias Kern's y Cia, S.C.A Por abrir las puertas y permitirme desarrollar mi proyecto de graduación en su organización.

Departamento de Mantenimiento de Industrias Kern's

Por su acompañamiento, guía y todo el conocimiento brindado, en especial al Ing. Ricardo Yaguax.

Equipo técnico de Servicios Generales de Industrias Kern`s Juan Toc, Dimas Guerra, Edelman Morataya, Víctor Marroquín y Edison Pacheco, por todo su apoyo y el conocimiento compartido durante la realización de este proyecto.

ÍNICE GENERAL

ÍNDI	ICE DE IL	USTRACI	ONES		VII	
LIST	A DE SÍI	MBOLOS			XIII	
GLC	SARIO				XV	
RES	SUMEN				XIX	
OBJ	ETIVOS.				XXI	
INTE	RODUCC	IÓN			XXIII	
1.	PLAN	ΓΕΑΜΙΕΝΤ	O DEL PRO	BLEMA	1	
	1.1.	Anteced	dentes		1	
	1.2.	Justifica	ción		2	
	1.3.	Formula	ación y delim	itación del problema	2	
	1.4.	Alcance	es o limites		4	
2.	FASE DE INVESTIGACIÓN					
	2.1.	Genera	.A 5			
		2.1.1.	Descripci	ón	5	
		2.1.2.	Misión		6	
		2.1.3.	Visión		6	
		2.1.4.	Valores		6	
		2.1.5.	Departam	nento de mantenimiento	6	
			2.1.5.1.	Misión	7	
			2.1.5.2.	Visión	7	
			2.1.5.3.	Objetivos	7	
			2.1.5.4.	Estructura organizacional	8	
	2.2.	Fundam	nentación ted	orica	g	

	2.2.1.	Calderas	. 10
		2.2.1.1. Calderas pirotubulares	. 10
		2.2.1.2. Componentes generales de una	
		caldera pirotubular	. 14
	2.2.2.	Combustibles	. 19
		2.2.2.1. Bunker "C"	. 19
		2.2.2.2. Gas licuado de petróleo (GLP)	. 19
	2.2.3.	Mantenimiento preventivo	. 20
		2.2.3.1. Programa de mantenimiento	
		preventivo	. 20
		2.2.3.2. Objetivo del mantenimiento	
		preventivo en sala de calderas	. 21
	2.2.4.	Criticidad de equipos	. 22
2.3.	Estudio	de ahorro energético en consumo eléctrico de	
	equipos	utilizando bunker "C" y GLP	. 23
	2.3.1.	Delimitación del estudio	. 24
	2.3.2.	Factores para realización de cálculos	. 24
	2.3.3.	Análisis de consumo eléctrico mediante	
		utilización de combustible bunker "C" para	
		producción de vapor	. 25
		2.3.3.1. Equipo analizado	. 25
		2.3.3.2. Cálculo de costos de producción de	
		vapor utilizando combustible bunker	
		"C"	. 27
	2.3.4.	Análisis de consumo eléctrico mediante	
		utilización de GLP como combustible para	
		generación de vapor	. 29
		2.3.4.1. Equipo analizado	. 29

				vapor utilizando combustible GLP 30
		2.3.5.	Comparac	ión de costos en consumo eléctrico
			por genera	ción de vapor31
	2.4.	Estudio d	comparativo	de costos de operación y emisiones
		utilizando	bunker "C"	y GLP para la producción de vapor 32
		2.4.1.	Costos de	operación32
			2.4.1.1.	Delimitación del estudio 32
			2.4.1.2.	Factores para realización de cálculos 33
			2.4.1.3.	Costos y parámetros de operación
				bunker "C" y GLP34
		2.4.2.	Emisiones	de gases en la producción de vapor
			producto	de la combustión de combustible
			bunker C y	GLP 36
			2.4.2.1.	Delimitación del estudio36
			2.4.2.2.	Factores para realización de cálculos 36
			2.4.2.3.	Emisiones producidas 37
		2.4.3.	Comparac	ión de resultados obtenidos en costos
			de opera	ción y emisiones producidas por
			producciór	n de vapor utilizando bunker "C" y GLP 37
	2.5.	Determin	ación de cos	sto del proyecto38
3.	FASE T	ÉCNICO F	ROFESION	AL41
	3.1.	Conversi	ón de comb	oustible bunker "C" a gas licuado de
		petróleo	en caldera n	úm. 2 41
		3.1.1.	Análisis de	situación actual41
			3.1.1.1.	Inspección interna 42
			3.1.1.2.	Inspección externa 46
		3.1.2.	Metodolog	ía de registro de información 48

		3.1.2.1.	Registros f	ISICOS		48
		3.1.2.2.	Registros p	or medi	os digitales	50
	3.1.3.	Seguimier	nto semanal o	del proce	so de conve	rsión 51
		3.1.3.1.	Semana 1			52
		3.1.3.2.	Semana 2			59
		3.1.3.3.	Semana 3			65
		3.1.3.4.	Semana 4			70
		3.1.3.5.	Semana 5			74
		3.1.3.6.	Semana 6			78
		3.1.3.7.	Semana 7			84
		3.1.3.8.	Semana 8			91
		3.1.3.9.	Semana 9			96
		3.1.3.10.	Semana 10)		104
		3.1.3.11.	Semana 1	1		110
		3.1.3.12.	Semana 12	2		116
		3.1.3.13.	Semana 13	3		122
		3.1.3.14.	Semana 18	3		124
	3.1.4.	Comparati	vo de partes	con may	or desgaste	126
	3.1.5.	Informes	de trabajos	s espec	cíficos realiz	zados
		durante el	proceso de o	conversion	ón	130
	3.1.6.	Materiales	utilizados			138
	3.1.7.	Equipos in	stalados			141
		3.1.7.1.	Quemador	ProFire	LND (Low-N	Ox) 141
3.2.	Actualiz	ación del pla	n de manteni	imiento p	reventivo en	ı área
	de calde	eras				142
	3.2.1.	Metodolog	ía implemen	tada par	a la actualiz	ación
		del plan de	e mantenimie	ento prev	entivo	142
		3.2.1.1.	Sistema	de	gestión	de
			mantenimie	ento prev	entivo	143

			3.2.1.2.	Fase	s re	ealizadas	р	ara	la	
				actua	lizaciór	n del	pl	lan	de	
				mant	enimier	nto preve	ntivo			145
		3.2.2.	Ejecución	de la	a actu	alización	del	plan	de	
			mantenimi	ento pr	eventiv	o en áre	a de ca	alderas	3	148
			3.2.2.1.	Selec	ción de	e equipos	;			149
			3.2.2.2.	Archi	vo técn	ico				149
			3.2.2.3.	ldent	ficació	n de parte	es			150
			3.2.2.4.	ldent	ficació	n de subp	oartes.			152
			3.2.2.5.	Análi	sis de	fallos	por	nivel	de	
				grave	dad					156
			3.2.2.6.	Manu	ıal de n	nantenim	iento p	revent	tivo	157
			3.2.2.7.	Análi	sis de c	criticidad	de equ	soqiı		159
	3.3.	Actualiz	ación de las	rutina	s de in	spección	diaria	a-sema	anal	
		del Depa	artamento de	Servic	ios Ger	nerales				163
		3.3.1.	Rutina de	inspec	ción sal	a de má	quinas			163
		3.3.2.	Bitácora d	e contr	ol de G	LP				167
		3.3.3.	Rutinas ac	licional	es					170
4.	FASE [DE DOCE	NCIA							173
	4.1.	Capacita	ación sobre	los nu	ievos	formatos	de r	utinas	de	
		inspecci	ón y actua	alizacio	nes r	ealizadas	s al	plan	de	
		manteni	miento preve	ntivo						173
		4.1.1.	Guía de ca	apacita	ción					173
	4.2.	Capacita	ación para el	uso co	rrecto y	y operaci	ón de	la cald	lera	
		y del nu	evo sistema o	de com	bustible	e instalac	lo			178
	4.3.	Capacita	ación sobre	la utili	zación	del sist	ema (de dilu	oivu	
		instalada	a para el tano	que del	GLP					179
	4.4.	Presenta	ación de resu	ltados						180

CONCLUSIONES	181
RECOMENDACIONES	183
BIBLIOGRAFIA	185
APÉNDICES	187
ANEXOS	201

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1.	Estructura organizacional del departamento de mantenimiento	9
2.	Caldera pirotubular	. 11
3.	Componentes principales de una caldera pirotubular	. 14
4.	Quemador de gas LP	. 15
5.	Placa caldera York Shipley	. 42
6.	Espejo frontal	. 43
7.	Espejo trasero	. 44
8.	Zona de tubos	. 45
9.	Cordón de soldadura por reparación	. 45
10.	Fisuras en puerta trasera	. 46
11.	Ventanas realizadas para inspección de cilindro de caldera	. 47
12.	Corrosión y condición general de pintura en caldera	. 47
13.	Apertura de caldera	. 52
14.	Desmontaje de recubrimiento (lámina)	. 53
15.	Caldera luego del desmontaje de fibra aislante	. 54
16.	Limpieza de tubo central de caldera	. 55
17.	Limpieza de tubos	. 56
18.	Rompimiento de refractario en puerta trasera	. 57
19.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 1	. 59
20.	Limpieza de cilindro cepillado con pulidora	60
21.	Desmontaje de motor principal	. 61
22.	Medición de espesores de cilindro utilizando ultrasonido	62

23.	Aplicación de pintura base	. 63
24.	Pintura base en espejos	. 63
25.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 2	. 65
26.	Eliminación de pintura con base en caldera	. 66
27.	Desmontaje de antiguo refractario final del primer paso	. 67
28.	Eliminación de antiguo refractario cámara de fuego	. 68
29.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 3	
30.	Instalación de soportes para fibra y lámina	. 71
31.	Corte de antiguo soporte de quemador	. 72
32.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 4	. 74
33.	Instalación de fibra aislante	. 75
34.	Finalización de proceso de instalación de fibra aislante	. 76
35.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 5	. 78
36.	Puerta trasera luego de limpieza y cepillado	. 79
37.	Pines para sujeción de fibra aislante	. 80
38.	Pulido en superficies de puesta trasera	. 81
39.	Fabricación de bases para pernos en caldera	. 82
40.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto	
	semana 6	. 84
41.	Soldadura de bases para pernos a cuerpo de caldera	. 85
42.	Pines y moldura para fundición de refractario final del primer paso	. 86
43.	Medición y corte de fibra aislante para puerta trasera	. 87
44.	Puerta preparada para proceso de fundición	. 88
45.	Moldura de refractario final del primer paso	. 88
46	Puerta trasera luego de proceso de fundición de refractario	89

47.	Fundición de refractario final de primer paso	89
48.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyect	0
	semana 7	91
49.	Instalación de recubrimiento de lámina	92
50.	Instalación de flange para acople de nuevo quemador	93
51.	Expansión de tubos de caldera	94
52.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyect	0
	semana 8	96
53.	Cono refractario prefabricado de cámara de fuego	97
54.	Instalación de pernos para acople de quemador	98
55.	Verificación de pernos sobre plantilla. Base para montaje de pane	el
	de control	99
56.	Montaje de quemador	100
57.	Conexión de componentes en panel de control	101
58.	Montaje de refractario en cámara de fuego	101
59.	Instalación de fibra aislante en puertas delanteras	102
60.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyect	0
	semana 9	104
61.	Instalación de ladrillos refractario rompefuego	105
62.	Instalación de válvulas de seguridad	106
63.	Montaje de puertas traseras	107
64.	Montaje de puertas delanteras	108
65.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyect	0
	semana 1	110
66.	Soldadura de perfil para ajuste de pernos puerta-caldera	111
67.	Instalación de sistema de recirculación de bunker	112
68.	Instalación de base o soporte del cuerpo del quemador	112
69.	Instalación de sistemas de control entrada de GLP	113
70.	Conexión de sistemas de control v eléctricos.	114

71.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto
	semana 11
72.	Instalación de tren de gas117
73.	Condiciones de prueba de alarma y apagado automático de caldera
	por incremento de presión118
74.	Limpieza de inyectores de bunker118
75.	Mirilla dañada119
76.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 12
77.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto
	semana 13123
78.	Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto
	semana 18 125
79.	Refractario puerta trasera antes y después de proceso de
	conversión126
80.	Moldura de mirilla en puerta trasera127
81.	Zona afectada por corrosión acida por acumulación de hollín 128
82.	Estado inicial de pintura en caldera129
83.	Estado pintura luego de proceso de conversión y mantenimiento 129
84.	Localización de puntos de medición lado derecho de caldera 132
85.	Demarcación de puntos de medición lado derecho de caldera 133
86.	Zonas a proteger de corrosión ácida en espejo trasero
87.	Tubo de mirilla a eliminar
88.	Incrustación en difusor de entrada de agua a caldera137
89.	Quemador ProFire LND141
90.	Fases para le gestión del mantenimiento preventivo en IAK 143
91.	Capacitación nuevas metodologías176
92.	Capacitación nuevas metodologías177
93	Participantes del programa de capacitación 177

TABLAS

l.	Características de una caldera pirotubular	13
II.	Factores autorizados para realización de cálculos	24
III.	Especificaciones de equipos utilizados para producción de	
	vapor con combustible bunker "C"	26
IV.	Cálculo de costos en consumo eléctrico utilizando bunker "C"	27
V.	Proyección mensual y anual de costo obtenido (bunker "C")	28
VI.	Especificaciones de equipos utilizados para producción de vapor	
	con combustible GLP	29
VII.	Cálculo de costos en consumo eléctrico utilizando GLP	30
VIII.	Proyección mensual y anual del costo obtenido (GLP)	31
IX.	Factores autorizados para realización de cálculos	34
Χ.	Costos y parámetros obtenidos para combustible bunker "C"	34
XI.	Costos y parámetros obtenidos para combustible GLP	35
XII.	Comparativo de costos de operación de combustible analizados	35
XIII.	Factores de emisiones para combustibles	37
XIV.	Valores obtenidos de emisiones generadas por producción de	
	vapor utilizando bunker "C" y GLP	37
XV.	Desglose de costos y costo total de conversión de caldera	39
XVI.	Datos generales del equipo	41
XVII.	Resumen comparativo de actividades semana 1	58
XVIII.	Resumen comparativo de actividades semana 2	64
XIX.	Resumen comparativo de actividades semana 3	69
XX.	Resumen comparativo de actividades semana 4	73
XXI.	Resumen comparativo de actividades semana 5	77
XXII.	Resumen comparativo de actividades semana 6	83
XXIII.	Resumen comparativo de actividades semana 7	90
XXIV.	Resumen comparativo de actividades semana 8	95

XXV.	Resumen comparativo de actividades semana 9	103
XXVI.	Resumen comparativo de actividades semana 10	109
XXVII.	Resumen comparativo de actividades semana 11	115
XXVIII.	Resumen comparativo de actividades semana 12	120
XXIX.	Resumen comparativo de actividades semana 13	122
XXX.	Resumen comparativo de actividades semana 18	124
XXXI.	Informe visita técnica de inspección en caldera núm. 2	130
XXXII.	Localización de puntos de medición para ultrasonido en cilindro	132
XXXIII.	Mediciones de espesores en cilindro	133
XXXIV.	Reporte prueba hidrostática	138
XXXV.	Materiales utilizados en proceso de conversión	139
XXXVI.	Identificación de partes caldera núm. 1	150
XXXVII.	Identificación de partes caldera núm. 3	151
XXXVIII.	Identificación de partes sistema de combustible bunker "C"	151
XXXIX.	Identificación de partes sistemas complementarios	151
XL.	Identificación de subpartes caldera núm. 1	153
XLI.	Identificación de subpartes caldera 3	154
XLII.	Identificación de subpartes Sistema de combustible Bunker "C"	155
XLIII.	Identificación de subpartes Sistemas complementarios	155
XLIV.	Niveles de criticidad por parámetros	160
XLV.	Estudio de criticidad calderas	161
XLVI.	Estudio de criticidad agua de calderas	162
XLVII.	Estudio de criticidad sistema GLP	162
XLVIII.	Resumen de bitácora de control GLP	169
XLIX.	Motor de búsqueda por fecha (bitácora GLP)	169
L.	Programa de capacitación	175
LI.	Agenda de capacitación	176

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo Significado

BTU British Termal Unit / unidad térmica británica

hp Horsepower / caballo de potencia

Bhp Caballo de potencia en calderas

cm Centímetro

CO₂ Dióxido de carbonoDólar estadounidense

h Entalpiagal Galónhr Hora

kgkWKilowattLibra

psi Pund per square inch / Libra por pulgada cuadrada

P PresiónQ QuetzalesT Temperatura

Ton Tonelada

GLOSARIO

Angular Pieza de construcción, generalmente de hierro, cuya

sección transversal tiene forma de ángulo.

Automatización Convertir ciertos movimientos en movimientos

automáticos.

Cajetín Sello con que en determinados papeles de las

oficinas y en títulos se estampan diversas

anotaciones.

Corrosión Desgaste paulatino de los cuerpos metálicos por

acción de agentes externos, persista o no su forma.

Criticidad Condición de crítico.

Destilación Calentar un cuerpo hasta evaporar su sustancia

volátil que, enfriada después, recupera su estado

líquido.

EPS Ejercicio Profesional Supervisado

Fisura Grieta que se produce en un objeto.

Formato Conjunto de características técnicas y de

presentación de una publicación periódica.

Fraguado Trabar y endurecerse consistentemente en la obra

fabricada.

GLP Gas licuado de petróleo

Gradiente Razón entre la variación del valor de una magnitud

en dos puntos próximos y la distancia que los

separa.

Hidrocarburo Compuesto resultante de la combinación del carbono

con el hidrógeno.

IAK Industrias Alimenticias Kern's

Inocuidad Garantía del alimento que no causará daño al

consumidor.

Manómetro Instrumento que mide presión.

Metrología Ciencia que tiene por objeto el estudio de los

sistemas de pesas y medidas.

Oxicorte Técnica de cortar metales con soplete oxiacetilénico.

Polispasto Aparejo de dos grupos de poleas uno fijo y otro

móvil.

Refractario Dicho de un material que resiste la acción del fuego

sin alterarse.

Solenoide

Bobina cilíndrica de hilo conductor enrollado de manera que la corriente eléctrica produzca un intenso campo magnético.



RESUMEN

Industrias Alimenticias Kern´s y Cia,. S.C.A es una empresa que basándose en sus políticas internas busca implementar proyectos que permitan una mejora continua en el ámbito medio ambiental, obteniendo un beneficio no solo para la empresa, sino también para sus clientes y proveedores. Es por esto que se implementa la conversión del combustible bunker "C" a GLP en caldera núm. 2, y la actualización del plan de mantenimiento preventivo en el área de calderas, siendo estos últimos las bases para realización de este Ejercicio Profesional Supervisado o EPS.

La actualización del plan del mantenimiento preventivo se basó en la selección de los equipos, división de partes y subpartes, realización de hojas F.M.E.A. y la generación de las respetivas rutinas de mantenimiento preventivo.

El seguimiento al proceso de conversión se llevó a cabo mediante la utilización de formatos de registro de información, tanto por medios escritos como digitales, incluyendo un archivo general fotográfico capturado a lo largo del proyecto, cronogramas comparativos de cumplimiento de actividades y reportes sobre trabajos específicos realizados. También se incluye un estudio de ahorro de energía eléctrica por costos de producción de vapor por utilización de GLP en relación con el bunker "C".

Entre los resultados del proyecto se encuentra la generación de una base de datos tanto física como digital sobre el proceso de conversión de combustible, las nuevas rutinas de mantenimiento y personal técnico más capacitado; con acceso a todo lo anterior ya mencionado.

OBJETIVOS

General

Implementar la conversión de combustible bunker "C" a GLP en caldera núm.2, como punto pivote para la actualización del plan de mantenimiento preventivo en área de calderas y lograr la reducción en la emisión de gases contaminantes al medio ambiente.

Específicos

- Realizar un estudio comparativo de consumo en energía eléctrica, costos de operación y emisiones de gases en la utilización de los combustibles bunker "C" y GLP.
- 2. Estructurar la documentación, brindar seguimiento y planeación, en el proceso de conversión de combustible bunker "C" a GLP en la caldera núm. 2.
- 3. Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para el área de calderas.
- Capacitar al personal técnico para la correcta operación de la caldera e implementación de los nuevos planes de mantenimiento preventivo, haciendo énfasis en las rutinas de inspección diaria-semanal y equipos críticos.

INTRODUCCIÓN

La ingeniería ha permitido que la industrialización sea un factor necesario en cada una de las empresas cuyo objetivo es liderar los distintitos mercados en los cuales se desenvuelven, haciendo que los procesos sean más rápidos, con mejoras en eficiencia energética y presentando una notable reducción de emisiones nocivas al medio ambiente, siendo estos dos últimos, los factores más importantes abordados actualmente, esto sin importar el tipo de industria en el cual se aplique.

La generación y utilización de vapor continúa siendo uno de los pilares para la realización de distintos procesos en la mayoría de las industrias y aún más en una industria de alimentos, por lo tanto, las calderas son de vital importancia, representando el corazón de la planta de producción en Industrias Alimenticias Kern's y Cia., S.C.A.

En el presente documento se encuentra contenida la información referente a la realización del proyecto, en el cual se basa este Ejercicio Profesional Supervisado, el cual consta de tres etapas.

La primera de estas etapas, denominada fase de investigación presenta un enfoque a la búsqueda de datos, en la cual se da a conocer la información general de la fuente de práctica, la fundamentación teórica, la realización de un estudio comparativo sobre la utilización de GLP en relación al bunker "C".

La siguiente consiste en la fase técnico-profesional la cual abarca el proceso de conversión de combustible bunker "C" a GLP, la actualización de los

formatos de rutina de inspección diaria-semanal y la actualización del plan de mantenimiento preventivo para el área de calderas.

Por último la fase de docencia, que comprende la información referente a las capacitaciones brindadas al personal técnico sobre los distintos formatos y las nuevas modalidades de trabajo para toda la documentación generada y los equipos instalados.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

El proyecto surge de la propuesta de generar un cambio en la forma de alimentación de combustible en el área de calderas, como medio de mejora, reduciendo la emisión de desechos por la utilización de combustible bunker.

- Se realizó una intervención mecánica, en la cual se programó una evaluación general y el ajuste de caldera número dos.
- El 29 de julio del 2017 se procede a realizar la instalación del tanque GLP el cual posee una capacidad de 11 037 galones. Con un diámetro de 2,91 m y una longitud de 10,38 m. El objetivo de dicho tanque es el almacenamiento del combustible para suministro de la caldera dos.
- Instalación de dos evaporadores Algas-SDI direct fired vaporizers.
- Instalación de un tanque tipo pulmón, con una capacidad de 777
 galones, un diámetro de 60,96 cm y una longitud de 183 cm.
- Programa de mantenimiento preventivo para área de calderas con última fecha de revisión en febrero de 2006.
- Rutina de inspección diaria-semanal con última fecha de revisión 18 de febrero de 2015.

1.2. Justificación

La reducción de contaminación al medio ambiente y la eficiencia energética son consideradas actualmente como los pilares para la búsqueda de mejoras en los diversos modelos de mercado. Es por esta razón que Industrias Alimenticias Kern's y Cia., S.C.A, para la reducción de emisiones contaminantes se ha visto en la necesidad de la implementación de un proyecto el cual permita la sustitución del combustible bunker "C", que es actualmente utilizado como medio principal de alimentación para la generación de vapor en el área de calderas, a una opción más limpia al momento de la combustión, como lo es el GLP.

Durante el proceso de conversión se planea instalar nuevos equipos a la caldera, agregar instrumentación y debido a que con el paso del tiempo los programas de mantenimiento de esta área se encuentran sin actualización o no existen, es necesaria la generación, readecuación y el rediseño de los distintos formatos de levantamiento de datos, nuevos listados de equipos, para estandarizar dicho programa a las necesidades actuales del departamento de servicios y de la planta de producción.

1.3. Formulación y delimitación del problema

Debido a la generación y liberación al ambiente de residuos contaminantes (hollín) producto de la combustión de bunker como el actual combustible para las calderas, se ha optado por realizar el cambio de quemador en caldera número dos para la utilización de GLP como fuente principal de combustible, para así eliminar dichos residuos.

A su vez el proyecto se plantea como un punto pivote para la actualización

de los programas de mantenimiento preventivo para el área de calderas, y la

rutina de inspección diaria-semanal para el departamento de servicios,

documentos con última fecha de revisión en febrero del año 2006 y el 18 de

febrero del año 2015 respectivamente.

Con esta actualización se pretende incluir los equipos ya existentes y los

nuevos a incorporar, el inconveniente con la forma de realización de los

mantenimientos es que debido a su falta de actualización hay muchos equipos y

parámetros que no son analizados en estos momentos.

La sala de máquinas o área de calderas se encuentra conformada por tres

calderas y todos los equipos necesarios para que estas funcionen, las mismas

están identificadas en base a la posición en la cual se encuentran instaladas,

como caldera número 1, 2 y 3.

Caldera # 1

Marca: york Shipley.

Modelo: SPH-600-6 9377

Tipo: Ingneotubular, 3 pasos, espalda seca.

Potencia: 600 Bhp

Año: 1965

Caldera # 2

Marca: York Shipley

Modelo: SPH-800_6 131200

Tipo: Igneotubular, 3 pasos, espalda seca

3

Potencia: 800 Bhp

Presión max. diseño: 150 psi

Presión de trabajo: 120 psi

Posición horizontal.

• Año: 1970

El proyecto de cambio de quemador, comprendido en este ejercicio profesional supervisado, se llevará a cabo únicamente en la caldera # 2 de la planta de producción.

Caldera # 3

Marca: Cleaver Brooks

Modelo: CB-600-600

Tipo: Ingneotubular, 4 pasos, espalda seca

Potencia: 600 Bhp

Año: 1986

1.4. Alcances o limites

La realización de dicho proyecto se encuentra comprendido en el Departamento de Servicios Generales adjunto al Departamento de Mantenimiento, el cual se llevará a cabo en el área de calderas, implementando la conversión de combustible bunker "C" a GLP en la caldera número dos. Y la implementación de nuevos planes de mantenimiento preventivo para caldera # 1 y caldera # 3, la rutina de inspección diaria-semanal para los equipos pertenecientes al departamento de servicios.

2. FASE DE INVESTIGACIÓN

2.1. Generalidades Industrias Alimenticias Kern's y Cia, S.C.A

Es una empresa de origen nacional, perteneciente hoy en día a Florida Ice & Farm Co., con renombre a nivel centroamericano, dedicada a la fabricación y distribución de productos alimenticios, siendo una de las industrias que lideran este tipo de mercado en Guatemala.

2.1.1. Descripción

Industrias Alimenticias Kern's es una empresa dedicada a ofrecer productos naturales de alta calidad, a base de frutas, sin preservantes, ni colorantes artificiales, productos saludables y nutritivos que pueden ofrecerse a toda la familia y que contribuyen a una mejor calidad de vida para los consumidores; como lo son: jugos, salsas y frijol en cada una de sus diferentes presentaciones.

Posee una larga historia desde su fecha de fundación en 1920 y se encuentra ubicada en el kilómetro 6,5 carretera al atlántico en la zona 18 de la ciudad capital. Con un total estimado de ochocientos colaboradores distribuidos en las diferentes áreas que la conforman, como: producción, servicios generales, mantenimiento, entre otros. Se encuentra dentro de la clasificación de una empresa grande.

2.1.2. **Misión**

Promover el desarrollo integral de quienes aquí laboramos para que a través de un excelente servicio y del trabajo en equipo, logremos la producción y distribución rentable que satisfagan las expectativas del consumidor, siendo vanguardistas y consolidándonos en el mercado centroamericano y norteamericano.

2.1.3. Visión

Con el esfuerzo diario de todos, seremos la empresa líder fabricante y distribuidora de alimentos y productos de alta calidad, comprometida a conquistar permanentemente la satisfacción de consumidores, consolidando nuestras marcas como las mejores del mercado.

2.1.4. Valores

- Pasión por ganar
- Celebración
- Imaginación
- Sostenibilidad

2.1.5. Departamento de mantenimiento

El departamento de mantenimiento es el encargado de brindar el soporte técnico electromecánico a todos los equipos instalados en planta, como líneas de producción y equipos complementarios a estas. Así como el departamento de servicios generales que pertenece a este, el cual se encuentra conformado por el área de calderas, tema central de este Ejercicio Profesional Supervisado,

subestación eléctrica, sistemas de suministro de agua y planta de tratamiento de aguas residuales.

2.1.5.1. Misión

Comprometernos con nuestros clientes internos de IAK a conseguir que la empresa sea más rentable, reduciendo costos, generando compromiso y responsabilidad de nuestros colaboradores. Eliminar los costos innecesarios, reducir las averías, aumentar la disponibilidad de la maquinaria y mejorar el proceso productivo potenciando el talento y la innovación.

2.1.5.2. Visión

Ser un equipo confiable que brinde una gestión exitosa para el funcionamiento óptimo de la planta Kern's mediante una planificación y ejecución consolidada y resaltando la labor integral del personal en su compartir diario.

2.1.5.3. **Objetivos**


- Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan operar la planta de acuerdo con las necesidades de producción.
- Preservar dentro de los límites económicos establecidos, el costo de ciclo de vida de los activos de la empresa.
- Mantener la calidad y cantidad de servicio que entrega un recurso o sistema de recursos, dentro de los parámetros esperados, durante su tiempo programado de funcionamiento.

2.1.5.4. Estructura organizacional

La estructura del departamento se base en un gerente de mantenimiento el cual se encarga de liderar un equipo de tres jefes de turno, de estos últimos uno para cada una de las tres áreas principales del departamento, servicios, bebidas y alimentos respectivamente. Seguido de un gestor de mantenimiento preventivo el cual se responsabiliza de la coordinación con proveedores y personal interno para el cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo en las diferentes frecuencias en las cuales estos deben de realizarse.

El departamento cuenta con seis supervisores, los cuales se dividen en equipos de trabajo específicos, esto con el objetivo de cubrir las dos principales áreas de la empresa las cuales son: las líneas de producción de bebidas y alimentos. A su vez los supervisores son los responsables directos de liderar al equipo técnico de mantenimiento, conformado por mecánicos, electricistas, operadores de tornos y lubricadores.

Figura 1. Estructura organizacional del departamento de mantenimiento



Fuente: elaboración propia.

2.2. Fundamentación teórica

Las calderas se encuentran dentro de los equipos principales en las plantas productivas esto debido a la importancia que tiene el vapor en términos energéticos, es por esto que la búsqueda en la mejora de la eficiencia de un

equipo siempre será un factor principal, así como su mantenimiento para poder restablecer condiciones básicas de operación y así alargar la vida útil de estes equipos.

2.2.1. Calderas

Una caldera consiste esencialmente en un recipiente que contiene agua que se transforma en vapor por la aplicación de calor. Para llevar a la práctica esta función básica, los diseñadores han concebido innumerables configuraciones y variaciones de esencialmente dos tipos generales de caldera:

- Calderas pirotubulares
- Calderas acuotubulares

En cada caso, la función de la caldera es transferir el calor de los gases de combustión al agua alimentada, para llevarla al punto de ebullición a una presión de operación determinada.

2.2.1.1. Calderas pirotubulares

En las calderas pirotubulares, los gases de combustión calientes se hacen pasar a través de una serie de tubos. Los tubos están sumergidos en el agua de la caldera y actúan como el medio de transferencia de calor. Las calderas pirotubulares se clasifican generalmente como calderas de concha, ya que el agua y el vapor están contenidos dentro de una coraza que aloja los elementos que producen el vapor.

Son normalmente de construcción simple y fuerte, y son relativamente baratas. Otra ventaja es su flexibilidad para adaptarse rápidamente a cambios de carga, aunque son un tanto lentas en alcanzar la presión de operación a partir de un arranque en frío debido a su gran contenido de agua.

AVIS

Figura 2. Caldera pirotubular

Fuente: Cleaver Brooks. Products & Solutions: large capacity Boilers. p. 39.

Existen dos configuraciones generales de calderas pirotubulares:

- Caldera tubular de retorno horizontal: consiste en una concha o tambor con tubos de flujo de gas que se extienden a lo largo de ella a través del espacio de agua. El cilindro va suspendido de una armazón de acero dentro de una cámara de ladrillo la cual forma un horno.
- Caldera tipo escocés: es una caldera de horno integrado. Estas calderas son esencialmente completas; el horno que tiene forma cilíndrica está en el centro de la caldera y los tubos de fuego se extienden al lado y encima de él.

Ventajas

- Menos costo inicial debido a la simplicidad de diseño en comparación con las acuotubulares de igual capacidad.
- Mayor flexibilidad de operación, ya que el gran volumen de agua permite absorber fácilmente las fluctuaciones en la demanda de vapor.
- Menores exigencias de pureza en el agua de alimentación, porque las incrustaciones formadas en el exterior de los tubos son más fáciles de atacar y son eliminadas por las purgas.

Desventajas

- Mayor tamaño y peso que las acuotubulares de igual capacidad.
- Mayor tiempo para subir presión y entrar en funcionamiento.
- Gran peligro en caso de explosión o ruptura, debido al gran volumen de agua almacenado.
- No son empleadas para altas presiones.

Tabla I. Características de una caldera pirotubular

Calidad del agua	Menores exigencias, posible funcionamiento con salinidad del agua.
Mantenimiento	Fácil de limpiar.
Revisiones periódicas	Inspección ordinaria, seguida de una prueba hidrostática, raramente son necesarias otras pruebas de carácter no destructivo, como, por ejemplo: mediciones con ultrasonidos, en caso contrario se efectúan en zonas muy reducidas
Costes para niveles comparables de gasto de fabricación y calidad	Menores.
Rendimiento	Mayor, de fácil mantenimiento.
Características de la carga parcial	Puede aprovecharse el control del quemador, cuando caiga por debajo de la carga mínima, el quemador puede apagarse sin problemas.
Contenido de agua	Mayor, debido a su diseño.
Capacidad de acumulación	Debido al alto volumen de agua, no es susceptible a las fluctuaciones de presión y carga.
Necesidades de espacio	Reducidas.
Tiempo necesario para el montaje y puesta en marcha inicial	Reducido.

Fuente: elaboración propia.

2.2.1.2. Componentes generales de una caldera pirotubular

A continuación, se observa la figura 3, donde se muestran los componentes principales de una caldera pirotubular.

Válvula de vapor Válvula de seguridad Separador Controlador Soportes de agua nivel de Entrada agua de Cuerpo agua de presión Panel de control Quemador Visor de llama Tapa mano Base

Figura 3. Componentes principales de una caldera pirotubular

Fuente: CIRE. Manual de manejo de calderas. p. 12.

Cámara de combustión u hogar de combustión

La cámara de combustión, de construcción cilíndrica y disposición horizontal, puede fabricarse en ejecución lisa u ondulada, en función del tamaño de la caldera y de la presión de trabajo de esta. Es la encargada de contener la llama del quemador e iniciar el intercambio de energía por radiación.

Quemador

Es el equipo que mezcla el combustible (líquido o gaseoso) con el aire, dando la chispa necesaria para que se inicie la combustión e inyectando esa llama generada en el interior de la cámara de combustión. Generalmente instalados en calderas industriales que generan agua caliente, aire caliente o vapor para procesos y áreas de trabajo.

Hoy en día, los quemadores industriales incorporan sistemas digitales de control que informan de las principales variables que condicionan la combustión, y controlan el funcionamiento continuo del proceso a través de la evaluación de los distintos parámetros. También pueden incorporar sistemas de control de velocidad, que controlan la mezcla de combustible-aire para adaptarla a la demanda real.



Figura 4. Quemador de gas LP

Fuente: Cleaver Brooks. Products & Solutions, Industrial Boilers. p. 43.

 Cámara de inversión de gases (solo en las calderas de tres pasos de gases)

Este elemento es el encargado de reconducir los gases de la combustión hacia el haz tubular o II (2do.) paso de gases, haciendo cambiar de dirección a los mismos.

Fondo delantero y trasero exterior

De forma circular, van soldados a la virola exterior y, al igual que ésta, evita que los fluidos salgan. En estas piezas van soldados los tubos de humos del II y III paso de gases, así como puertas de registro e inspección y cajones recolectores de gases.

 Fondo delantero y trasero interior (solo en calderas de tres pasos de gases)

De forma circular, van soldados a la virola de la cámara de inversión. Su misión es la de contener los productos de la combustión. En el fondo delantero van soldados los tubos de segundo paso de gases y en el fondo trasero van soldados entre éste y el fondo trasero exterior unos tubos huecos para dar al conjunto robustez y flexibilidad.

Chimenea

Es el conjunto de salida de los gases y humos de la combustión para la atmosfera. Además, tiene como función producir el tiro necesario para obtener una adecuada combustión.

Cámara de agua

Es el volumen de la caldera que está ocupada por el agua que contiene y tiene como límite superior un cierto nivel mínimo, que no debe descender nunca el agua durante su funcionamiento.

Columna de nivel

Es el indicador del nivel o la cantidad de agua que se encuentra dentro de la caldera.

Cilindro

Este elemento es de forma cilíndrica y es el encargado de contener los fluidos (agua/vapor) y evitar que estos salgan, en la misma van montadas las tubuladuras de control y supervisión, tales como los controles de nivel, los indicadores ópticos de nivel y orificios de inspección del lado de agua, entre otros.

Accesorios

o Indicadores de nivel de agua

Toda caldera deberá estar provista, de un mínimo de dos indicadores de nivel de agua, independientes entre sí. Siendo uno de ellos de observación directa.

Indicadores de presión

Toda caldera estará provista de uno o más manómetros que se conectarán a la cámara de vapor de la caldera mediante un tubo que forme un sello de agua.

Analizadores de gases

Son equipos que sirven para controlar la calidad de la combustión dentro del hogar, a través del análisis de los gases que salen por la chimenea.

o Bombas

Este accesorio al igual que el inyector, permite reponer el agua que se ha vaporizado en el interior de la caldera. Entre éstas se tienen bombas centrifugas y de embolo.

Llaves de purga

Llaves de extracción de fondo y las de extracción de superficie, permiten drenar los residuos alojados ya sea en la parte superior o inferiores de la caldera dentro de la cámara de agua.

Alarmas

Toda caldera dispondrá de un sistema de alarma, acústica o visual, que funcione cuando el nivel de agua alcance el minino o el máximo, deteniendo a la vez, el funcionamiento del sistema de combustión, cuando se alcance el nivel mínimo de agua.

2.2.2. Combustibles

Es cualquier material capaz de liberar energía en forma de calor cuando reacciona con el oxígeno, habitualmente el contenido en el aire, transformando su estructura química. Supone la liberación de una energía de su forma potencial a una forma utilizable. En general, se trata de sustancias susceptibles a quemarse.

2.2.2.1. Bunker "C"

Es considerado un combustible de residuo, usado en los distintos procesos industriales y de comercialización en la producción de calor. Este combustible requiere de un precalentamiento para su almacenamiento, transporte y combustión, esto debido a su alta densidad. El sulfuro es usualmente encontrado en altas concentraciones en comparación con otros combustibles diesel, al menos que sea extraído deliberadamente. Es el principal combustible para la producción de vapor en barcos y plantas de generación terrestres, el mismo, está compuesto por una mezcla de diesel núm. 1 y 2 y residuos de aceite. Es un residuo de la destilación del petróleo crudo. El bunker "C" tiene rango de hidrocarburo que va de C9 a C36 y posee un punto de ebullición que se encuentra en el rango de los 340 a los 1 050 grados Fahrenheit y poder calorífico de 140 000 Btu/Galón.

2.2.2.2. Gas licuado de petróleo (GLP)

Los gases licuados del petróleo son mezclas comerciales de hidrocarburos en los que el butano o el propano son dominantes. En condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, pero debido a su elevada temperatura critica, sometidos a presión en recipientes cerrados y

temperatura ambiente, se licuan y en consecuencia están en fase líquida, ocupando un volumen unas 250 veces menor al que ocuparían en estado gaseoso y tiene un poder calorífico de 92 000 Btu/Galón.

Los GLP se obtienen principalmente en las refinerías de petróleo durante el proceso de destilación del crudo, también se pueden obtener de los procesos de licuación o regasificación del gas natural cuando los GLP se encuentran asociados al gas natural en sus yacimientos.

2.2.3. Mantenimiento preventivo

Consiste en detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno. La detección de fallas se hace a través de inspecciones periódicas que se determinan combinando las instrucciones del fabricante y las experiencias de fallas respectivas.

2.2.3.1. Programa de mantenimiento preventivo

Para lograr desde el punto de vista técnico el objetivo, se estableció el sistema de mantenimiento preventivo, norma llevada a cabo por la industria moderna a fin de: no interrumpir los trabajos, hacer que los edificios, instalaciones y equipos duren mucho más tiempo; y que las reparaciones sean menos costosas.

Combatir el desgaste a través de medidas preventivas, sustituir la pieza antes de que ocurra la falla que inutiliza todo un sistema, es a grandes rasgos, la forma de cuidar las instalaciones y los equipos. Por lo anterior, se requiere un sistema que observa rigurosamente todas aquellas medidas que reducen al mínimo el desgaste y la destrucción. Tal sistema comprende cuatro etapas.

- Hacer una lista de todo el equipo en varias clasificaciones mayores: obra civil, aire acondicionado, casa de máquinas, equipo eléctrico, lavandería y cocinas.
- Elaborar un programa de inspecciones periódicas y de atención para cada equipo o instalación, tomando en cuenta los catálogos de los fabricantes y las experiencias obtenidas.
- Mantener un archivo sencillo, que permita controlar que las inspecciones se realicen de acuerdo con el programa dando informes sobre el estado de instalaciones y equipos, su ubicación y fecha en que han sido revisados, así como la atención que se les ha dado.
- Controlar el avance de inspecciones ejecutadas y por ejecutar a través de un calendario objetivo, que permita a primera vista proporcionar una idea general del avance logrado.

2.2.3.2. Objetivo del mantenimiento preventivo en sala de calderas

La implementación de un mantenimiento preventivo y las operaciones asociadas a él, harán frente a los riesgos que conllevan un mal funcionamiento o una falta de prestación de servicio de las calderas. Por lo tanto, el objetivo principal en la implementación de este medio de prevención, es poner a total disposición de los procesos productivos de la fábrica, una sala de calderas en óptimas condiciones de funcionamiento en base a tratar de conseguir la carencia de errores, fallas y prestaciones por debajo de los valores consignados.

El mantenimiento preventivo es de carácter y actuación continua, y debe estar destinado a:

- Optimizar los procesos productivos y la producción.
- Reducir los costes directos e indirectos ocasionados por fallas o paradas.
- Conseguir la máxima vida útil de la caldera y equipos asociados a ella.

2.2.4. Criticidad de equipos

Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los mismos.

El mejoramiento de la confiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus sistemas y componentes, está asociado con cuatro aspectos fundamentales:

- Confiabilidad humana.
- Confiabilidad del proceso.
- Confiabilidad del diseño.
- Confiabilidad del mantenimiento.

Lamentablemente no siempre se dispone de recursos ilimitados, tanto económicos como humanos, para mejorar al mismo tiempo estos cuatro aspectos en todas las áreas y equipos de una empresa.

El análisis de criticidades da respuesta y genera a una lista ponderada desde el elemento más crítico, hasta el menos crítico del total del universo

analizado, diferenciando tres zonas de clasificación: alta criticidad, media criticidad y baja criticidad.

Los criterios más relevantes en al análisis de criticidad son los siguientes:

- Frecuencia de falla: son las veces que falla cualquier componente del sistema.
- Impacto operacional: es el porcentaje de producción que se afecta cuando ocurre la falla.
- Nivel de producción manejado: es la capacidad que se deja de producir cuando ocurre la falla.
- Tiempo promedio para reparar: es el tiempo para reparar la falla.
- Costo de reparación: costo de la falla
- Impacto en seguridad: posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daños a personas.
- Impacto ambiental: posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daños al ambiente.

2.3. Estudio de ahorro energético en consumo eléctrico de equipos utilizando bunker "C" y GLP

El realizar la conversión de bunker "C" a GLP otorga muchos beneficios, como la oportunidad en la disminución del consumo eléctrico por producción de vapor. A continuación, se presenta el estudio realizado en el cual se muestra un estimado del ahorro en costos de consumo de energía eléctrica.

2.3.1. Delimitación del estudio

Realizado en el área de calderas, en el cual se analizaron los principales componentes eléctricos utilizados por las tres calderas para la producción de vapor. El estudio se encuentra dividido en tres partes, la primera es el cálculo total del consumo en kW/hora, costo de operación en quetzales y dólares de los equipos utilizados para la generación de vapor utilizando combustible bunker "C".

La segunda parte es el cálculo de los dos factores ya mencionados, pero esta vez para la utilización de combustible GLP. Y por último la comparación de los resultados obtenidos.

2.3.2. Factores para realización de cálculos

Se delimitaron tres factores para la realización de este estudio los cuales son: el promedio de horas trabajadas por equipo al día, el precio de un kW/h y el tipo de cambio dólar a quetzal. La delimitación de estos factores fue de vital importancia, ya que para presentar cualquier reporte a gerencia estos deben estar representados por costos en dólares con validación del jefe inmediato, fue por esto que en conjunto con el jefe de servicios generales se establecieron los siguientes valores.

Tabla II. Factores autorizados para realización de cálculos

Promedio de horas trabajadas por equipo al día.	10 horas
Precio de kW/hora tarifa social. (EEGSA)	Q 1,139
Tipo de cambio Dólar americano a Quetzales	Q 7,340
(Banco de Guatemala 17 de octubre de 2017)	

Fuente: elaboración propia.

2.3.3. Análisis de consumo eléctrico mediante utilización de combustible bunker "C" para producción de vapor

Este análisis tiene la finalidad de evidenciar el consumo eléctrico durante el proceso productivo de vapor y los equipos principales que se utilizan en el día a día utilizando bunker "C" los cuales son: 3 motores principales, 1 por cada caldera y el listado de especificaciones como potencia, marca, entre otros.

2.3.3.1. Equipo analizado

Los equipos principales que se utilizan en el día a día para la producción de vapor utilizando bunker C son: 3 motores principales, 1 por cada caldera.

8 bombas las cuales tiene distintas funciones y transportan dos tipos de fluidos, agua o bunker "C" y se encuentran distribuidas de la siguiente manera.

- 3 bombas de envío de agua a calderas.
- 2 bombas de envío de bunker al tanque de diario.
- 3 bombas de recirculación de bunker.

10 resistencias eléctricas:

- 8 resistencias distribuidas en los sistemas de recirculación y precalentamiento de bunker de las 3 calderas.
- 2 ubicadas para precalentamiento de bunker en el tanque de diario.

Tabla III. Especificaciones de equipos utilizados para producción de vapor con combustible bunker "C"

Bombas de envío de agua a calderas			
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Bomba 1	Baldor	10 hp	7 457 watts
Bomba 2	Baldor Reliancer	10 hp	7 457 watts
Bomba 3	Baldor Reliancer	10 hp	7 457 watts
В	ombas de envío a tanque d	le diario	
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Bomba 1	Romper Pumps	5 hp	3 720 watts
Bomba 2	Romper Pumps	4 hp	2 980 watts
Caldera # 1			
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Resistencia 1	Sin registro		4 100 watts
Resistencia 2	Sin registro		4 100 watts
Bomba de recirculación	Pacer motor	1,5 hp	1 120 watts
	Caldera # 2		
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Resistencia 1	Sin registro		4 100 watts
Resistencia 2	Sin registro		41 01 watts
Resistencia 3	Sin registro		4 102 watts
Bomba de recirculación	Iniclosed motor	2 hp	1 490 watts

Caldera # 3			
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Resistencia 1	Sin registro		4 100 watts
Resistencia 2	Sin registro		4 100 watts
Resistencia 3	Sin registro		4 101 watts
Bomba de recirculación	Iniclosed motor	1,5 hp	1 120 watts
Motor principal			
Equipo	Marca	Potenica	Potencia
Caldera 1	Sin registro	50 hp	37 285 watts
Caldera 2	Sin registro	50 hp	37 285 watts
Caldera 3	Sin registro	50 hp	37 287 watts
Tanque de diario			
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Resistencia 1	Warren Electric corp		2 500 watts
Resistencia 2	Warren Electric corp		2 500 watts

Fuente: elaboración propia.

2.3.3.2. Cálculo de costos de producción de vapor utilizando combustible bunker "C"

Se realizó el cálculo de kW/h por día de cada uno de los equipos listados en la tabla número V y el costo de estos kW/h, para poder determinar el consumo total de energía eléctrica para cada uno de los equipos listados y así conocer el costo que esta energía representa en el proceso producto de vapor con la utilización de bunker "C" como combustible para calderas.

Tabla IV. Cálculo de costos en consumo eléctrico utilizando bunker "C"

Caldera núm. 1			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Resistencia 1	4 100	4,1	
Resistencia 2	4 100	4,1	
Bomba de recirculación	1 120	1,12	
Consumo kW/hora por día		93,2	
Costo kW/hora por día		Q126,75	
Caldera núm.			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Resistencia 1	4 100	4,1	
Resistencia 2	4 100	4,1	
Resistencia 3	4 100	4,1	
Bomba de recirculación	1 490	1,49	
Consumo kW/hora por día		137,9	
Costo kW/hora por día		Q 187,54	
Tanque de dia			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Resistencia 1	2 500	2,5	
Resistencia 2	2 500	2,5	
Consumo kW/hora por día		50	
Costo kW/hora por día		Q 68,00	
Motor principal			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Caldera 1	37 285	37,285	
Caldera 2	37 285	37,285	
Caldera 3	37 285	37,285	
Consumo kW/hora por día		1 118,55	
Costo kW/hora por día		Q 1 521,23	

Continuación de la tabla IV.

Bombas de envío de agua			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Bomba 1	7 457	7,457	
Bomba 2	7 457	7,457	
Bomba 3	7 457	7,457	
Consumo kW/hora por día		223,71	
Costo kW/hora por día		Q 304,25	
Caldera núm. 3			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Resistencia 1	4 100	4,1	
Resistencia 2	4 100	4,1	
Resistencia 3	4 100	4,1	
Bomba de recirculación	1 120	1,12	
Consumo kW/hora por dia		134,2	
Costo kW/hora por día		Q 182,51	
Bombas de envío de bunker a tanque de diario			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Bomba 1	3 720	3,72	
Bomba 2	2 980	2,98	
Consumo kW/hora por dia		67	
Costo kW/hora por día		Q 91,12	

Fuente: elaboración propia.

La sumatoria del costo kW/h por día de todos los equipos analizados se obtiene un valor de Q 2 481,40 un equivalente a \$ 338,07 dólares americanos estadounidenses. Se realizó la proyección mensual y anual como se muestra en la tabla V.

Tabla V. Proyección mensual y anual de costo obtenido (bunker "C")

Descripción	Quetzales	Dolares
Costo total en utilización de equipos por kW/hora		
por día	Q 1 903,52	\$ 259,34
Costo total en utilización de equipos por kW/hora		
mensual	Q 57 105,72	\$ 7 780,07
Costo total en utilización de equipos por kW/hora		
anual	Q 685 268,64	\$ 93 360,85

Fuente: elaboración propia.

2.3.4. Análisis de consumo eléctrico mediante utilización de GLP como combustible para generación de vapor

El sistema de GLP presenta grandes cambios, dentro de los más notorios es la disminución de equipos necesarios para la producción de vapor. Los equipos a los cuales se les aplicó el presente estudio son los siguientes.

2.3.4.1. Equipo analizado

Tres evaporadores de GLP ubicados en el sistema de distribución. Tres motores principales, uno por cada caldera y tres bombas de envío de agua a calderas.

Tabla VI. Especificaciones de equipos utilizados para producción de vapor con combustible GLP

Evaporadores			
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Evaporador 1	Algas SDI	N/A	N/A
Evaporador 2	Algas SDI	N/A	N/A
Evaporador 3	Algas SDI	N/A	N/A
Motor principal			
Equipo	Marca	Potenica	Potencia
Caldera 1	Sin registro	50 hp	3 7285 watts
Caldera 2	Sin registro	50 hp	3 7286 watts
Caldera 3	Sin registro	50 hp	3 7287 watts
Во	mbas de envío de agua a ca	lderas	
Equipo	Marca	Potencia	Potencia
Bomba 1	Baldor	10 hp	7 457 watts
Bomba 2	Baldor Reliancer	10 hp	7 458 watts
Bomba 3	Baldor Reliancer	10 hp	7 459 watts

Fuente: elaboración propia.

2.3.4.2. Cálculo de costos de producción de vapor utilizando combustible GLP

Se realizaron los mismos cálculos que en la sección 3.3.3.2 para combustible bunker "C".

Tabla VII. Cálculo de costos en consumo eléctrico utilizando GLP

Evaporadores Algas SDI			
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Evaporador 1	N/A	N/A	
Evaporado 2	N/A	N/A	
Evaporador 3	N/A	N/A	
Consumo kW/hora por	· día	0	
Costo kW/hora por d	lía	Q 0,00	
Bomba	as de envío de agua		
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Bomba 1	7 457	7,457	
Bomba 2	7 457	7,457	
Bomba 3	7 457	7,457	
Consumo kW/hora por	Consumo kW/hora por día		
Costo kW/hora por día		Q 304,25	
	Ventilador		
Equipo	W/hora	kW/Hora	
Caldera 1	37 285	37,285	
Caldera 2	37 285	37,285	
Caldera 3	37 285	37,285	
Consumo kW/hora por día		1 118,55	
Costo kW/hora por día		Q 1 521,23	

Fuente: elaboración propia.

Se observa que los evaporadores no representan costo alguno, esto es debido a que no utilizan una fuente de energía eléctrica para funcionar, se incluyen en el cálculo del costo, ya que son equipos de vital importancia para el funcionamiento del sistema de GLP.

Al calcular la sumatoria del costo kW/hora por día de los equipos analizados, se obtuvo un Valor de Q1 825,47 que es equivalente a \$ 248,70 dólares americanos estadounidenses. Al igual que en la sección de cálculo del combustible bunker se realizó la proyección del costo mensual y anual presentados en la tabla VIII.

Tabla VIII. Proyección mensual y anual del costo obtenido (GLP)

Descripción	Quetzales	Dolares
Costo total en utilización de equipos por kW/hora por	Quotzaroo	2010100
día	Q 1 825,47	\$248,70
Costo total en utilización de equipos por kW/hora		
mensual	Q 54 764,21	\$7 461,06
Costo total en utilización de equipos por kW/hora		
anual	Q 657 170,50	\$89 532,77

Fuente: elaboración propia.

2.3.5. Comparación de costos en consumo eléctrico por generación de vapor

Al realizar la comparación entre los costos anuales de producción de vapor mediante la utilización de combustible bunker y GLP se observa que los valores de proyección de un año son Q 893 304,58 y Q 657 170,50 respectivamente. Dichos valores presentan una diferencia de Q 236 134,08 por lo cual se hace notorio un ahorro económico y por lo tanto energético, este último es de mucha importancia ya que el objetivo de la realización de este proyecto bajo las políticas medioambientales y de sostenibilidad manejadas por IAK, permitirá la disminución de su indicador medioambiental a valores proyectados a futuro en un menor tiempo posible.

2.4. Estudio comparativo de costos de operación y emisiones utilizando bunker "C" y GLP para la producción de vapor

El objetivo de este estudio fue evidenciar, los costos de operación y los principales parámetros que se obtienen cuando se opera con combustible bunker y GLP, para luego realizar una comparación de los valores obtenidos.

2.4.1. Costos de operación

Basándose en los datos brindados por el departamento de producción en conjunto con el departamento de servicios generales, se registra el dato pivote de este estudio el cual es el consumo OB, para el combustible bunker este valor es representado por un dato histórico de 2016, extraído de la plataforma de manejo de información SAP.

El dato de Consumo OB utilizado para el GLP, es la presentación de una proyección para el 2017, proyección la cual es obtenida del análisis de los planes de producción históricos de años anteriores, basándose en la cantidad de hectolitros producidos de producto. Esta proyección se encuentra ligada a una relación interna de 80/20 la cual representa el uso de un 80 % de GLP y 20 % de combustible bunker, para producción de vapor.

2.4.1.1. Delimitación del estudio

Para el siguiente estudio se definieron un total de seis parámetros a calcular los cuales brindan distinto tipo de información. Los parámetros son los siguientes.

- Energía consumida: representa los BTU al año que se extraen de los combustibles analizados.
- Vapor producido: es el vapor, que bajo las condiciones de eficiencia de la caldera pueden ser generados por los combustibles analizados y se encuentra representada por la dimensional tonelada de vapor por año.
- Relación vapor/bunker: expresada en términos de dos dimensionales la primera tonelada/galón y la segunda Lb/galón. Representa la relación entre el vapor producido y los galones utilizados para la generación de este.
- Precio de tonelada de vapor: para fines útiles de IAK, expresado en dólares americanos y quetzales. Se define como el costo de producir una tonelada de vapor.
- Costo de operación: es la relación entre el consumo OB del combustible y el precio del galón de este.

2.4.1.2. Factores para realización de cálculos

Al igual que en el estudio de ahorro de energía eléctrica, en conjunto con el jefe de servicios generales se definieron y aprobaron los parámetros mostrados en la siguiente tabla.

Tabla IX. Factores autorizados para realización de cálculos

Factores a utilizar	
Eficiencia de caldera	83 %
ΔH {BTU/Lb}	1081,9
Tipo de cambio dólar Americano a Quetzales.	7,340
Costo actual bunker Chevron (01/06/2017)	Q 9,62
Costo actual gas tropigas (01/07/2017)	Q 14,31

Fuente: elaboración propia.

2.4.1.3. Costos y parámetros de operación bunker "C" y GLP

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los cálculos realizados en base a los parámetros y factores previamente aprobados, tanto para el combustible bunker "C" como para el GLP.

Tabla X. Costos y parámetros obtenidos para combustible bunker "C"

Bunker			
Parámetro	Unidades	Dimensional	
Consumo OB 16	751 680,00	Galones / Año	
Costo actual bunker Chevron (01/06/2017)	Q 9,62	Quetzales	
Poder calorífico bunker	140 000,00	BTU/galón	
Energía consumida	105 235 200 000,00	BTU/Año	
Vapor producido	36 619,92	Ton vapor/año	
Relación vapor/bunker	0,049	Ton/ Galon	
Relación vapor/bunker	107,40	Lb/Galón	
Precio de tonelada de vapor	Q 197,47	Quetzales	
r recio de torielada de vapor	\$26,89	Dolares	
Costo operación bunker (anual)	Q 7,231 161,60	Quetzales	
Costo operación bunker (anual)	\$ 984 599,10	Dolares	

Fuente: elaboración propia.

Tabla XI. Costos y parámetros obtenidos para combustible GLP

GLP (Mezcla 80/20)			
Parámetro	Unidades	Dimensional	
Consumo OB 17	766 215,00	Galones / Año	
Costo actual gas tropigas (01/07/2017)	Q 14,31	Quetzales	
Poder calorifico GLP	92 000,00	BTU/galón	
Energía consumida	70 491 780 000,00	BTU/Año	
Vapor producido	24 529,85	Ton vapor/año	
Relación vapor/bunker	0,032	Ton/ Galon	
Relación vapor/bunker	70,579536	Lb/Galón	
Precio de tonelada de vapor	Q 446,99	Quetzales	
	\$60,86	Dolares	
Costo operación bunker (Anual)	Q 10 964 536,65	Quetzales	
	\$ 1 492 937,58	Dolares	

Fuente: elaboración propia.

Tabla XII. Comparativo de costos de operación de combustible analizados

Parámetro	Combustible		Unidades
Farametro	Bunker	GLP	Unidades
Consumo OB	751 680,00	766 215,00	Galones / Año
Costo galon de combustible	9,62	14,31	Quetzales
Poder calorífico	140 000,00	92 000,00	BTU/galón
Energía consumida	105 235 200 000,00	70 491 780 000,00	BTU/Año
Vapor producido	36 619,92	24 529,85	Ton vapor/año
Relación vapor/bunker	0,049	0,032	Tonelada/ Galón
Relación vapor/bunker	107,4	705 795	Lb/Galón
Precio de tonelada de vapor	197,47	446,99	Quetzales
	26,89	60,86	Dolares
Costo operación bunker (Anual)	Q7 231 161,60	Q10 964 536,65	Quetzales
	\$ 984 599,1	\$ 1 492 937,58	Dolares

Fuente: elaboración propia.

2.4.2. Emisiones de gases en la producción de vapor producto de la combustión de combustible bunker "C" y GLP

El conocer las emisiones producidas por cada uno de los dos combustibles analizados es de mucha importancia para este informe, ya que permite validar el hecho de cuál de los dos tiene un impacto menos contaminante hacia el medio ambiente al momento de la producción de vapor.

2.4.2.1. Delimitación del estudio

Se analizaron un total de cinco gases de emisiones para los dos combustibles, estos son:

- Dióxido de carbono (CO₂).
- Monóxido de carbono (CO).
- Óxido nitroso (N₂O).
- Óxidos de nitrógeno (NO_X)
- Óxidos de azufre.

2.4.2.2. Factores para realización de cálculos

En conjunto con el departamento de gestión ambiental de IAK y el departamento de servicios generales se autorizaron los siguientes factores para la realización de los cálculos de emisiones.

Tabla XIII. Factores de emisiones para combustibles

Tipo de combustible	CO2 (kg/GJ)	CO (kg/GJ)	N2O (kg/GJ)	NOx (kg/GJ)	SOx (kg/GJ)
Fuel Oil 6	77,0000	0,0150	0,0465	0,1590	0,4980
GLP	65,0000	0,0115	0,0030	0,0940	0,0022

Fuente: Industrias Alimenticias Kern's. Departamento de gestión ambiental.

2.4.2.3. Emisiones producidas

En la tabla XIV se muestran los valores obtenidos para el cálculo de emisiones en una frecuencia anual para los distintos factores autorizados para bunker "C" y GLP.

Tabla XIV. Valores obtenidos de emisiones generadas por producción de vapor utilizando bunker "C" y GLP

Tipo de combustible									
Bunke	er "C"	GLP							
CO2 (Kg/año)	7 103 989,60	CO2 (Kg/año)	4 542 648,48						
CO (Kg/año)	1 383,89	CO (Kg/año)	803,70						
N2O (Kg/año)	4 290,07	N2O (Kg/año)	209,66						
NOX (Kg/año)	14 669,28	NOX (Kg/año)	6 569,37						
SOX (Kg/año)	45 945,28	SOX (Kg/año)	153,75						

Fuente: elaboración propia.

2.4.3. Comparación de resultados obtenidos en costos de operación y emisiones producidas por producción de vapor utilizando bunker "C" y GLP

Como se observa en la tabla XII, en el resultado del costo operacional para producción de vapor con bunker "C" se obtuvo un valor de Q 7 231 161,60 y para GLP un valor de Q 10 964 536,65. El costo de producción de vapor con

GLP tiene un incremento de Q 3 733 375,00 en comparación con el bunker, esto es debido al poder calorífico presentes en ambos combustibles, lo cual se evidencia en las toneladas de vapor al año que pueden ser producidas, siendo estas mayores con el combustible bunker "C" que en el GLP. Al analizar los datos obtenidos se hace notable el interpretar que la conversión de combustible bunker "C" a GLP en caldera núm. 2, no resulta en un beneficio económico para IAK.

Al analizar los datos de la tabla XIV, todos los valores de emisiones por combustión obtenidos en el combustible GLP, se encuentran muy por debajo de los obtenidos con bunker C, es por esta razón y continuando con lo mencionado en el estudio de ahorro energético en consumo eléctrico, en la actualidad las políticas medio ambientales de IAK se encuentran en primer plano y buscan una mejora en la reducción de su indicador medioambiental. Comprometidos con esto Industrias Alimenticias kern's se encuentra dispuesta a sobreponer los beneficios de una buena gestión ambiental ante el factor económico.

2.5. Determinación de costo del proyecto

Este costo fue integrado en base a los diferentes trabajos que los proveedores plantearon para la realización del proyecto de conversión de la caldera. Esta integración se ve representada por una lista de las tareas principales realizadas a lo largo del proyecto y los costos unitarios de estas.

Tabla XV. Desglose de costos y costo total de conversión de caldera

Ítem	Descripción de materiales y mano de obra	Costo
1	Repuesto para calder York Shipley	Q 13 000,00
2	Servicio de caldera	Q 9 500,00
3	Cambio de forro de caldera y aplicación de pintura	Q 80 000,00
4	Cambio de refractario garganta del horno	Q 60 000,00
5	Cambio de la sección de tejas del horno	Q 50 000,00
6	Cambio de rompefuegos	Q 55 000,00
7	Cambio sección de refractario marco trasero	Q 65 000,00
8	Cambio refractario puerta trasera	Q 55 000,00
9	Limpieza lavado cámara de fuego	Q 16 000,00
10	Quemador marca Cleaver Brooks modulado para caldera York Shipley de 800 hp	Q 702 000,00
11	Instalación de tren de gas	Q 55 000,00
	Costo total del proyecto	Q 1 160 500,00

Fuente: Departamento de Servicios Generales

3. FASE TÉCNICO PROFESIONAL

3.1. Conversión de combustible bunker "C" a gas licuado de petróleo en caldera núm. 2

A continuación, se muestra el análisis de la situación actual.

3.1.1. Análisis de situación actual

A continuación, se muestran los datos generales del equipo en la tabla XVI.

Tabla XVI. Datos generales del equipo

Marca	York Shipley					
Modelo	SPH-800_6 131200					
Tipo	Igneotubular, 3 pasos, espalda seca					
Número de serie	70-5258					
Potencia	800 Bhp					
Presión max. diseño	150 psi					
Presión de trabajo	120 psi					
Posición	Horizontal					
Año	1970					

Figura 5. Placa caldera York Shipley



3.1.1.1. Inspección interna

Espejo frontal

No se observaron deformaciones o daños permanentes. En la zona inferior del espejo en la sección donde inician los tubos, se apreció una superficie irregular, esto debido a corrosión ácida producto de la acumulación de hollín.

No hay evidencia de fisuras ni fugas aparentes en uniones cuello-espejo, los cuales están expandidos.

Figura 6. **Espejo frontal**



Espejo trasero

No se evidenció fisuras ni fugas aparentes en las uniones cuello-espejo, así como deformaciones o daños aparentes, todos los cuellos de los tubos se encuentran expandidos, esto debido a trabajos previos realizados. Se registra que en la zona inferior existe pérdida de material del espejo, producto de la corrosión ácida por la acumulación de hollín (misma condición que en el espejo frontal).

Figura 7. **Espejo trasero**



Zona de tubos

Al momento de la inspección en la zona de tubos de la caldera, se determina no existe suciedad o depósitos de minerales (incrustaciones) en los tubos ni en el tubo central de la misma en general esta sección se encuentra en buenas condiciones.

Figura 8. **Zona de tubos**



Hogar

No existen deformaciones ni fisuras aparentes en la zona de unión-espejo. Se observó un cordón de soldadura en la estructura, la cual corresponde a una reparación antigua, según lo indicado por los operadores se hizo un cambio de sección por una fisura detectada.

Figura 9. Cordón de soldadura por reparación



Puerta trasera

La puerta trasera está conformada por tres secciones, la zona del sello del primer paso, que se encuentra en contacto con fuego directo, es de cemento refractario y presenta desgaste considerable y perdida de material, así como fisuras profundas en sentido radial a la mirilla.

Figura 10. Fisuras en puerta trasera

Fuente: elaboración propia.

3.1.1.2. Inspección externa

Cilindro

Se procedió a hacer ventanas de inspección. En estas ventanas, se removió el forro de lámina y la fibra aislante. Se observaron indicios de corrosión en todas las ventanas realizadas, en la parte superior de la caldera existía desprendimiento de material.

Figura 11. Ventanas realizadas para inspección de cilindro de caldera



Recubrimiento y pintura

Se registró corrosión en gran parte de la superficie de la caldera, en puntos cercanos a la chimenea y entradas de agua y válvulas de seguridad, esto debido a la humedad que se genera en estas áreas. Así como un estado muy deteriorado de la pintura con desprendimiento y desgaste.

Figura 12. Corrosión y condición general de pintura en caldera



Empaques

En la sección de las puertas delanteras existen abolladuras y daños a la zona donde estas se unen con el cilindro por lo tanto los empaques entre puerta-cilindro no funcionan correctamente, permitiendo que exista fuga de hollín y exista una fuerte contaminación dentro del área de calderas, específicamente cerca de la caldera dos, lo cual no permite que una persona pueda estar ubicada a una corta distancia más de 3 min.

3.1.2. Metodología de registro de información

Para llevar el seguimiento del desarrollo del proyecto se implementaron varios tipos de registros como formatos, archivos fotográficos, cronogramas de actividades los cuales fueron de mucha ayuda para la recopilación de información de una forma ordenada, debido a las diferentes plataformas utilizadas estos registros se dividieron en tipos los cuales son:

3.1.2.1. Registros físicos

Conformado por un formato de registro de actividades diarias, el cual era impreso día tras día para monitorear en campo el avance del proyecto, a continuación, se presenta las secciones de las cuales se encuentra compuesto dicho formato.

El seguimiento del proceso de conversión de combustibles en caldera núm. 2 se llevó a cabo mediante la utilización de un formato de registro de actividades diarias (ver figura 94 en la sección de apéndices página 190), en el cual se documentó de la manera más detallada posible las actividades que se realizaron día con día, para así generar un archivo confiable y de respaldo hacia

el departamento de Servicios Generales y las personas involucradas directamente en el proyecto como lo son el jefe de proyecto y supervisores.

Componentes del formato

Cajetín

Se encuentran identificados los siguientes elementos.

- Departamento al cual pertenece el proyecto
- Máquina
- Nombre del proyecto.

Datos generales

En esta sección se registraron los datos del día a dia.

- Fecha
- Numeración del día en el cual se encuentra el proyecto en relación con la fecha de inicio.
- Número de semana en la cual se encuentra el proyecto.
- Hora de ingreso y egreso del personal técnico que realiza el proyecto.

Registro de actividades

Esta sección cumplió con el objetivo de describir breve pero detalladamente las actividades que se llevaron a cabo durante cada día de

avance del proyecto. representa la parte más importante del formato ya que esta sección brindó la información documental.

Observaciones

Sección que sirvió para anotar cualquier inconveniente o falla durante la realización del proyecto, realizando una descripción detallada para generar un soporte escrito, en dado caso que este inconveniente representara un atraso significativo en el avance del proyecto.

3.1.2.2. Registros por medios digitales

Archivo fotográfico

A lo largo del desarrollo del proyecto, se generó un archivo fotográfico, como medio visual de soporte a las actividades realizadas por la empresa contratista encargada de la realización del proyecto y documentadas en la sección del registro de actividades del formato previamente mencionado.

Cronograma comparativo de actividades

Tomando como base el diagrama de Gantt proporcionado por la empresa contratista, se generó un cronograma en el cual se ordenaron las actividades que debían completarse por semana de trabajo, asignando un porcentaje proyectado de cumplimiento, para ser comparado con el porcentaje real. Se definió que cada una de las 10 semanas representaría el 10 % del total del proyecto, para que al momento de darlo por finalizado se obtuviera un 100 % de cumplimiento y así poder documentar el tiempo total de duración de este.

El cronograma se encuentra compuesto por:

- Número de actividad.
- Nombre de la actividad.
- Porcentaje proyectado de cumplimiento de actividad.
- Porcentaje real de cumplimiento de actividad.
- Actividad realizada fuera de fecha programa: en esta columna se identificó la semana a la cual pertenecía o en la cual debía realizarse las actividades atrasadas.
- Comentarios: en esta sección se documentaron todas las actividades o acciones que durante el desarrollo del proyecto se perfilaban como un futuro atraso o repercutían directamente al cumplimiento cronológico de estas.

3.1.3. Seguimiento semanal del proceso de conversión

A continuación, se presenta el seguimiento semanal del proceso de conversión de combustible bunker c a GLP en la caldera numero de la planta de producción de IAK, la información se presenta en un orden cronológico en la realización de las actividades, especificando la semana en la cual se encontraba desarrollándose el proyecto y así mismo la fecha exacta y la numeración del día que esta fecha representó en el desarrollo de este.

Al finalizar cada semana se presenta un resumen semanal conformado por una tabla la cual muestra el avance porcentual de actividades, una serie comparativa de gráficas y un comentario de interpretación de los resultados obtenidos durante la semana respectiva.

3.1.3.1. Semana 1

Figura 13.

Lunes 4 de diciembre de 2017 (día 1)

Da inicio el proceso de conversión en caldera núm. 2, las actividades comienzan con la descarga de herramienta a utilizar y la apertura de la caldera, que consistió en el desmontaje de puertas traseras y delanteras, estas últimas presentaron problema con las bisagras, por lo cual fue necesario la instalación de un polipasto para poder suspenderlas y poder aflojar los pernos de sujeción, esta actividad consumió un mínimo de 4 horas. Luego de solucionar el inconveniente de las bisagras se procedió a eliminar el hollín acumulado en la puerta trasera y el hogar de la caldera, para terminar el día se inició con el desmontaje del sistema eléctrico de precalentadores de bunker.

Apertura de caldera



Martes 5 de diciembre de 2017 (día 2)

Continuación del desmontaje del sistema eléctrico en precalentadores de bunker. Desmontaje completo del antiguo quemador. Eliminación de hollín acumulado en la puerta trasera y hogar, el lng. Jefrey Mogollon líder de proyecto de la empresa contratista realizó un proceso de inspección general del equipo, la inspección consistió en la toma de medidas del refractario antiguo para realizar la estimación del material nuevo que fue utilizado en las renovaciones. Desmontaje del panel principal, los sistemas de control y el sistema eléctrico general, se desconectaron todas las tuberías de alimentación de agua y salidas de vapor, para finalizar se inició el proceso de desmontaje de lámina y fibra aislante



Figura 14. **Desmontaje de recubrimiento (lámina)**

Miércoles 6 de diciembre de 2017 (día 3)

Finalización del desmontaje de tuberías de alimentación de agua, vapor, lámina y fibra aislante. Desmontaje del panel principal, sistemas de control y sistema eléctrico general, todas estas tareas fueron completadas en el transcurso de medio día de trabajo. Da inicio el servicio general de caldera el cual consistió en la limpieza exterior del cilindro; lavado profundo utilizando cepillos de cerdas metálicas y abundante agua. Seguidamente se realizó una limpieza en el área de trabajo esto debido a que todos los residuos de fibra aislante se encontraban en suspensión en el ambiente, lo cual podría haber resultado muy dañino al ser aspirado en grandes o pequeñas cantidades por el personal técnico, ya que no todos contaban con el equipo de protección adecuado.

Figura 15. Caldera luego del desmontaje de fibra aislante



Jueves 7 de diciembre de 2017 (día 4)

Continuación de la limpieza del área de trabajo, delimitándose un área específica para el almacenamiento de desechos, una vez finalizada la limpieza, se procedió al desmontaje del rompefuegos, los precalentadores de bunker y se limpió el cilindro exterior de la caldera, para finalizar las labores del día con la limpieza y lavado del tubo central. Inspección de tubos para determinar si existía incrustación por un mal tratamiento de agua, al finalizar la misma, se determinó que los tubos se encontraban en buen estado.

Figura 16. Limpieza de tubo central de caldera



• Viernes 8 de diciembre de 2017 (día 5)

Limpieza de tubos, empleando agua a presión para eliminar el hollín acumulado. Cepillado de uniones tubos-espejo y limpieza con agua para eliminar todo el material desprendido, esta actividad fue realizada por una persona. Se desmontó el refractario de la puerta trasera utilizando una almágana, esta actividad representó y consumió la mayor parte del día de trabajo.



Figura 17. Limpieza de tubos

Figura 18. Rompimiento de refractario en puerta trasera




Resumen semanal

Tabla XVII. Resumen comparativo de actividades semana 1

	•	Penartamento de Reporte semanal							
FIF	👀 🔰 Industrias Alimenticias Ke	rn's Kern	5	Departamento de	Com	ana da traba! -	4	Fecha Inicio:	4 de diciembre de 2017
'		- 1%	S	ervicios Generales	Sema	ana de trabajo	1	Fecha finalización	8 de diciembre de 2017
	Cronógrama compara	tivo de acti	ividades Se	emanales "Conversión	n de co	mbustible bun	ker "C"	a GLP en CALDER	A No. 2 "
	Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera d	de fecha				
No.	Descripción	proyectado	realizado	programada				Comentarios	
	Semana 1								
1	Apertura de caldera	0 %	0,33 %						
2	Desmontaje de quemador actual	0,33 %	0,33 %						
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0,33 %	0,33 %						
4	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	5 %	5 %						
5	Servicio mayor	5 %	4 %						
	Total Semanal	10 %	10 %						
	Porcentaje acumulado	10 %	10 %						
	Semana 2		,						
6	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %							
7	Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 %	l			l			
8	Limpieza de cílindro	8 %	ļ						
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado Semana 3	20 %	L						
		1	 						
9	Desmontaje de refractario puerta trasera, horno y rompe fuegos	6 %	l			l			
10	rompe ruegos Instalación de fibra y laminas	4 %							
10	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado	30 %	1						
		30 %							
11	Semana 4 Instalación de fibra y láminas	5 %	1						
12	Instalación de quemador	5%							
12	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado	40 %							
	Semana 5	40 /6							
13	Instalación de fibra y laminas	1%	ı						
14	Instalación de quemador	7 %							
15	Instalación de refractario puerta trasera	2 %							
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 6								
16	Instalación de quemador	2 %	1						
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %							
18	Intalación de refractario rompefuegos	5 %	l						
19	Instalación de refractario horno	1 %	l						
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 7								
20	Instalación de tren de gas	5 %							
21	Instalación de refractario horno	5 %							
21	Total Semanal	10 %							
21								•	
21	Porcentaje acumulado								
21									
	Porcentaje acumulado	10%	L	_					
	Porcentaje acumulado Semana 8	10% 10%		_					
	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo								
	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal								
22	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado								
22	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcinamiento	10% 5 % 5 %							
22	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo	10%							
22	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcinamiento	10% 5 % 5 %							
22	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcinamiento Total Semanal	10% 5 % 5 %							
22 23 24	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcinamiento Total Semanal Porcentaje acumulado	10% 5 % 5 %							
22 23 24 25	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funciamiento Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 10	5 % 5 % 10 %							
22 23 24	Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcinamiento Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 10 Arranque y pruebas de funcinamiento	10% 5 % 5 % 10 %							

Figura 19. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 1







Comentario

Cumplimiento total sobre las actividades programadas, el cronograma registra un cumplimiento del 10 % de 10 % de las actividades de la semana. Y un 10 % (acumulado) de 100 % que representa el total del proyecto. No se registraron inconvenientes que pudiesen representar un atraso significativo o que no se pudieron solucionar en los trabajos del día a día.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.2. Semana 2

• Lunes 11 de diciembre de 2017 (día 6)

Limpieza del área de trabajo, debido a todos los desechos generados durante el proceso de desmontaje de láminas y componentes antiguos, se realizó el cepillado externo del cilindro, utilizando únicamente una pulidora, mientras que los otros técnicos trabajaban con espátulas.

Figura 20. Limpieza de cilindro cepillado con pulidora



Fuente: elaboración propia.

• Martes 12 de diciembre de 2017 (día 7)

Continuación de cepillado del cilindro, luego se procedió a desmontar el motor del ventilador viejo de la caldera, solicitando ayuda del departamento de servicios para poder utilizar un montacarga.

Figura 21. **Desmontaje de motor principal**



Miércoles 13 de diciembre de 2017 (día 8)

Continuación del cepillado del cilindro. Visita del Ing. Luis Fernando Chanto de la empresa CIRE, con el objetivo de realizar la medición del espesor del cilindro mediante la utilización del ensayo no destructivo de ultrasonido. El cual consistió en la medición de espesores en seis puntos seleccionados, tres a cada lado de la caldera. El criterio de selección fue observando las áreas más afectadas por la corrosión. Al finalizar con la toma de mediciones se procedió a realizar una inspección general a la caldera, rectificando que el estado de los tubos de la caldera se encontraba bien y haciendo notar que la base de la caldera se encontraba muy deteriorada por la corrosión. Todas la recomendaciones y acciones correctivas se encuentran detalladas en el informe oficial que se adjunta en los anexos de este documento.

Figura 22. Medición de espesores de cilindro utilizando ultrasonido



Jueves 14 de diciembre de 2017 (día 9)

Finalización del cepillado del cilindro, posteriormente se realizó la limpieza del cilindro con tiner para eliminar toda la suciedad producto del cepillado y así dejar la superficie lista para la aplicación de la base de pintura. Aplicación de la primera mano de base de pintura utilizando rodillos y brochas.

Figura 23. Aplicación de pintura base



• Viernes 15 de diciembre de 2017 (día 10)

Eliminación de los residuos sobrantes de refractario en la puerta trasera con la utilización de un cincel y martillo. Aplicación de pintura base a los espejos de la caldera y según la recomendación del Ing. Luis Chanto se procedió a eliminar ciertos depósitos de hollín al final del tercer paso, ya que este hollín acumulado provocó la disminución del espesor en puntos específicos del cilindro.

Figura 24. Pintura base en espejos




Resumen semanal

Tabla XVIII. Resumen comparativo de actividades semana 2

			Departamento de			Reporte semanal	
FIFCO Industrias Alimenticias Ko	ern Kerns				1 _	Fecha Inicio:	11 de diciembre de 2017
		١ ١	Servicios Generales	Semana de trabajo	2	Fecha finalización	15 de diciembre de 2017
				•			
Cronógrama compa	erativo do ac	tividados So	manales "Conversiór	do combustible bun	kor "C" a	GIP on CALDERA N	0.2"
Cronograma compa	arativo de ac	tiviuaues se	illialiales Collversion	i de combustible buil	Kei C a	OLF EII CALDLINA IV	U. Z
Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera	de fecha			
No. Descripción	proyectado	realizado	programada			Comentarios	
Semana 1							
1 Apertura de Caldera	0 %	0 %					
2 Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %					
3 Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %					
4 Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	5 %	5 %					
5 Servicio mayor	4 %	4 %					
Total Semanal	10 %	10 %					
Porcentaje acumulado	10 %	10 %					
Semana 2							
6 Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %	1%					
7 Desmontaje de cableado eléctrico actual 8 Limpieza de cilindro	1 % 8 %	1 % 8 %					
8 Limpieza de cilindro Total Semanal	8 % 10 %	10 %					
Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 20 %	10 % 20 %					
Semana 3	ZU 76	20 76					
Documentaio de refractario nuesta tracera, horne y							
9 rompefuegos	6%						
10 Instalación de fibra y láminas	4 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado	30 %						
Semana 4	30 70						
11 Instalación de fibra y láminas	5 %						
12 Instalación de quemador	5 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado	40 %						
Semana 5							
13 Instalación de fibra y laminas	1 %						
14 Instalación de quemador	7 %						
15 Instalación de refractario puerta trasera	2 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado							
Semana 6							
16 Instalación de quemador	2 %						
17 Instalación de refractario puerta trasera	2 % 5 %						
18 Intalación de refractario rompe fuegos 19 Instalación de refractario horno	1%						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado	10 76						
Semana 7							
20 Instalación de tren de gas	5 %						
21 Instalación de refractario horno	5 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado							
Semana 8							
22 Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado							
Semana 9							
23 Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %						
24 Arranque y pruebas de funcinamiento	5 %						
Total Semanal	10 %						
Porcentaje acumulado							
Semana 10							
25 Arranque y pruebas de funcinamiento	10 %						
Total Semanal	10 %						
	10 %						

Figura 25. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 2



Comentario

Cumplimiento total sobre las actividades programadas, el cronograma registra un cumplimiento del 10 % de 10 % de las actividades de la semana. Y un 20 % (acumulado) de 100 % que representa el total del proyecto. No se registraron inconvenientes que pudiesen representar un atraso significativo para el proyecto o que no se pudieron solucionar en los trabajos del día a día.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.3. Semana 3

Lunes 18 de diciembre de 2017 (día 11)

Continuación de la limpieza de los residuos de refractario en puerta trasera esta vez con la utilización de una pulidora con un disco de cepillado para lograr mejores resultados, logrando desprender todos los residuos de tamaño medio. Eliminación de la pintura antigua en la base de la caldera, esta actividad se realizó con la utilización de un martillo. El día finalizó con el inicio de la limpieza del hogar de la caldera, utilizando pulidora.

Figura 26. Eliminación de pintura con base en caldera



Fuente: elaboración propia.

Martes 19 de diciembre de 2017 (día 12)

Continuación de la limpieza de la base de la caldera mediante la utilización de espátula y martillo como herramientas y limpieza de la cámara de humos con la pulidora y disco de cepillado.

Miércoles 20 de diciembre de 2017 (día 13)

Inicio del desmontaje de refractario del final del primer paso, este refractario tiene por objeto el generar un sello con el refractario de la puerta trasera de la caldera. Toma de mediciones para generación de plantillas para modificaciones realizadas para acople de quemador nuevo.

Figura 27. Desmontaje de antiguo refractario final del primer paso



Fuente: elaboración propia.

Jueves 21 de diciembre de 2017 (día 14)

Finalización del desmontaje del refractario del final del primer paso, esta actividad fue realizada por un técnico. Continuación del trabajo de eliminación de pintura en la base de la caldera y se procedió a la eliminación del refractario de la cámara de fuego, esta actividad fue realizada con una barreta y almágana, verificando que con la utilización de estas herramientas no se realizara ninguna abolladura a la pared del cilindro central. Finalizando el día con una limpieza del área de trabajo.

Figura 28. Eliminación de antiguo refractario cámara de fuego



Viernes 22 de diciembre de 2017 (día 15)


Se continuó con el proceso de eliminación de pintura en la base de la caldera, se realizó la consulta de por qué no se realizaban avances en otros trabajos, a lo cual se obtuvo la respuesta que se encontraba sin materiales para seguir avanzando.

Resumen semanal

Tabla XIX. Resumen comparativo de actividades semana 3

	Reporte semanal											
CIE	💢 Industrias Alimenticias Ker	n's Ker	115	Fecha Inicio:			18 de diciembre de 2017					
LIL	W Sasti ias i iiii cii iii dia ikei			Servicios Generales	Sem	ana de trabajo	3	Fecha finalización	22 de diciembre de 2017			
	Cronógrama comparativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 "											
	Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera d	de fecha							
No.	Descripción	proyectado	realizado	programada				Comentarios				
	Semana 1											
1	Apertura de Caldera	0 %	0 %									
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %									
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %									
4	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	5 %	5 %									
5	Servicio mayor	4 %	4 %									
	Total Semanal	10 %	10 %									
	Porcentaje acumulado	10 %	10 %									
	Semana 2											
6	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	1 %	1 %									
7	Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 %	1 %			l						
8	Limpieza de cilindro	8 %	8 %									
	Total Semanal	10 %	10 %									
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %									
	Semana 3											
9	Desmontaje de refractario puerta trasera, horno y	6%	6%									
9	rompefuegos	0 76										
10	Instalación de fibra y láminas	4 %	0 %									
	Total Semanal	10 %	6 %									
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %									
	Semana 4											
11	Instalación de fibra y láminas	5 %										
12	Instalación de quemador	5 %										
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado	40 %										
	Semana 5											
13	Instalación de fibra y laminas	1 %										
14	Instalación de quemador	7 %										
15	Instalación de refractario puerta trasera	2 %										
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado											
	Semana 6											
16	Instalación de quemador	2 %										
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %				l						
18	Intalación de refractario rompefuegos	5 %										
19	Instalación de refractario horno	1 %										
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado											
	Semana 7											
20	Instalación de tren de gas	5 %				l						
21	Instalación de refractario horno	5 %										
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado	L										
	Semana 8											
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %				l						
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado											
	Semana 9											
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %				l						
24	Arranque y pruebas de funcinamiento	5 %				l						
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado											
	Semana 10											
25	Arranque y pruebas de funcinamiento	10 %										
	Total Semanal	10 %										
	Porcentaje acumulado											
	Avance Total	100 %	26 %									

Figura 29. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 3



Comentario

Cumplimiento del 6 % de 10 % de las actividades de la semana y un 26 % (acumulado) de 100 % que representa el total del proyecto, esto debido a que el proceso de instalación de fibra y laminas no se inició como se tenía programado, representando un atraso del 4 %, siendo este último el primer atraso durante la realización del proyecto.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.4. Semana 4

Martes 26 de diciembre de 2017 (día 16)

Recepción de material para las guías, angulares, soportes de la nueva fibra aislante y las láminas para recubrimiento nuevo. Continuación del proceso de eliminación de pintura en la base de la caldera.

Miércoles 27 de diciembre de 2017 (día 17)

Instalación de las bases para la fibra aislante y el recubrimiento de lámina, los soportes de las bases fueron realizados mediante el corte en secciones de diez centímetros de una barra angular, los cuales se soldaron al cuerpo de la caldera. Sobre los soportes o bases ya mencionados se soldó una regla metálica de 10 centímetros de ancho, la cual cumplió la tarea de soporte y método de anclaje para la fibra y lámina. También se soldaron los pernos que sujetan las compuertas delantera y trasera.

Figura 30. Instalación de soportes para fibra y lámina



Fuente: elaboración propia.

Jueves 28 de diciembre de 2017 (día 18)

Finalización de la instalación de los soportes de fibra aislante, realización de una de las modificaciones más grandes efectuadas al cuerpo de la caldera, la cual consistió en la eliminación mediante oxicorte de la antigua base del quemador y de los sistemas de regulación de gas-bunker. Esto debido a que por la forma y tipo del quemador nuevo no era necesarios.

Figura 31. Corte de antiguo soporte de quemador




• Resumen semanal

Tabla XX. Resumen comparativo de actividades semana 4

					Ι			Reporte semanal	
EIE	ndustrias Alimenticias Ker	ns	Departamento de			Eacha Inicio: 25 de diciembre de 2017			
רור	W W Sastras Rel	N.	8 83	Servicios Generales	Sema	na de trabajo	4	Fecha finalización	29 de diciembre de 2017
	-								
	Cronógrama compara	tivo de ac	tividade	s Semanales "Convers	ión de	combustible bu	ınker "C'	'a GLP en CALDER	A No. 2 "
No.	Actividades	Teórico	Real	Actividad realizada fuera d	le fecha			Comentarios	
	Semana 1			programada				Comentarios	
1	Apertura de caldera	0 %	0 %						
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %						
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %						
4 5	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico Servicio mayor	5 % 4 %	5 % 4 %						
3	Total Semanal	10 %	10 %						
	Porcentaje acumulado	10 %	10 %						
	Semana 2	10 /0	10 /0						
6	Desmontaje de lámina y cableado electrico	1%	1 %						
7	Desmontaje de cableado electrico actual	1 %	1 %						
8	Limpieza de cilindro	8 %	8 %						
	Total Semanal	10 %	10 %						
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %						
	Semana 3								
9	Desmontaje de refractario puerta trasera, horno y	6%	6%				<u></u>		
	rompe fuegos								
10	Instalación de fibra y láminas	4 %	0 %						
	Total Semanal	10 %	6 %						
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %						
	Semana 4	E 0/	0.07						
11 12	Instalación de fibra y laminas Instalación de quemador	5 % 5 %	0 % 0 %						
10	Instalación de quemador Instalación de fibra y laminas	4 %	3 %	Actividad realizada en se	mana 4		Saraa	liazó instalación de sujetad	ores de fibra
10	Total Semanal	10 %	3 %	Actividad realizada eti 3e	IIIaiia 4		Je rea	nazo mstaración de sujetad	ores de fibra.
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %						
	Semana 5								
13	Instalación de fibra y laminas	1 %							
14	Instalación de quemador	7 %							
15	Instalación de refractario puerta trasera	2 %							
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 6								
16	Instalación de quemador	2 %							
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %							
18 19	Intalación de refractario rompe fuegos Instalación de refractario horno	5 % 1 %							
13	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado	10 76							
	Semana 7								
20	Instalación de tren de gas	5 %							
21	Instalación de refractario horno	5 %		1					
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 8								
22	Instalación de tablero electrico nuevo	10 %							
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
20	Semana 9								
23	Instalación de tablero electrico nuevo	5 %							
24	Arranque y pruebas de funcinamiento Total Semanal	5 % 10 %		+					
	Porcentaje acumulado	10 %							
	Semana 10								
25	Arranque y pruebas de funcinamiento	10 %							
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado	10 /0							
	Avance Total	100 %	28 %						

Figura 32. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 4



Comentarios

Cumplimiento del 2,5 % de 10 % de las actividades de la semana y un 28,5 % (acumulado) de 100 % que representa el total del proyecto, generándose un atraso del 11,5 % el cual es el equivalente aproximado a una semana de trabajo. Haciendo notar que el 2,5 % completado pertenece a una actividad atrasada y que no se completó ninguna de las actividades programadas para esta semana.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.5. Semana 5

Martes 2 de enero de 2018 (día 19)

Instalación de angular en la parte inferior de la caldera, como soporte de la fibra aislante.

Miércoles 3 de enero de 2018 (día 20)

Inicio del montaje de fibra aislante en caldera. Se realizó un proceso de pulido en la superficie de corte donde se eliminó la base del antiguo quemador, esto con el objetivo de iniciar el proceso de medición para la generación del flange que sirvió como acople del nuevo quemador.



Figura 33. Instalación de fibra aislante

Fuente: elaboración propia.

Jueves 4 de enero de 2018 (día 21)

Continuación del montaje de fibra aislante, únicamente se realizó esta actividad.

Viernes 5 de enero de 2018 (día 22)

Finalización del montaje de fibra aislante en el lado izquierdo de la caldera (vista de puerta trasera), actividad que consistió en su totalidad del montaje de esta sobre los soportes previamente instalados. Mediante la utilización de

alambre, solo en ciertos tramos, y lazo en el resto de la caldera, se ajustaron todas las planchas creando una cuadricula para que quedarán firmes y no se alteraran las posiciones en que fueron instaladas. También se realizó un proceso de cepillado en la puerta trasera.

Figura 34. Finalización de proceso de instalación de fibra aislante




Resumen semanal

Tabla XXI. Resumen comparativo de actividades semana 5

	A		B		Reporte semanal				
FIFO	FFCO Industrias Alimenticias Kern's Kern's			Departamento de	_	Eacha Inicio: 2 de enero de 201			
L				Servicios Generales Sema		nana de trabajo 5 Fecha finalización 5 de enero de 2018			
							•		
	Cronógrama comparativo de	activida	ides Sen	nanales "Conversió	in de c	ombustible l	hunker "C" a GLP e	en CALDERA No. 2"	
	cronograma comparativo ac	activiat	ides sen	nariales conversion	iii ac c	ombastible i	ouriker e a ozi e	en cheberorno. 2	
	Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera d	la facha				
No.	Descripción	proyectado	realizado	programada	ie reciia		Comentario	os	
	Semana 1								
1	Apertura de Caldera	0 %	0 %						
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %						
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %						
4	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	5 %	5 %						
5	Servicio mayor	4 %	4 %						
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 10 %	10 % 10 %						
	Semana 2	10 %	10 %						
6	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %	1 %						
7	Desmontaje de rableado eléctrico actual	1 %	1%						
8	Limpieza de cilindro	8 %	8 %						
	Total Semanal	10 %	10 %						
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %						
	Semana 3								
9	Desmontaje de refractario puerta trasera,	6%	6%				·		
	horno y rompefuegos								
10	Instalación de fibra y láminas	4 %	0 %						
	Total Semanal	10 %	6 %						
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %						
10	Semana 4	1	3 %	Actividad correspondiente a	comana 2	So roalizó instala	sión do sujetadores de fibra	Falta completar 1.5% de actividad 10	
10 11	Instalación de fibra y láminas Instalación de fibra y láminas	5 %	0 %	Actividad correspondiente a	Semana 3	Se realizo instala	icion de sujetadores de ribra.	Falta completar 1.5% de actividad 10	
12	Instalación de quemador	5 %	0 %						
	Total Semanal	10 %	3 %						
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %						
	Semana 5								
10	Instalación de fibra y láminas		2 %	Actividad correspondiente a			zó instalación de fibra aislante		
11	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad correspondiente a	semana 4	Se realizó in	stalación de fibra aislante. Fal	lta completar 4% de actividad 11.	
13 14	Instalación de fibra y láminas	1 % 7 %	0 % 0 %						
15	Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera	2 %	0%						
15	Total Semanal	10 %	3 %						
	Porcentaje acumulado	50 %	31 %						
	Semana 6	30 70	3170						
16	Instalación de quemador	2 %							
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %	1						
18	Instalación de refractario rompefuegos	5 %							
19	Instalación de refractario horno	1 %	ļ						
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
20	Semana 7 Instalación de tren de gas	5 %	1						
20	Instalación de tren de gas Instalación de refractario horno	5 %							
- 21	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 8								
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %							
	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
	Semana 9								
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %	1						
24	Arranque y pruebas de funcionamiento	5 %	<u> </u>	1					
-	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado								
25	Semana 10 Arranque y pruebas de funcionamiento	10 %	T T						
23	Total Semanal	10 %							
	Porcentaje acumulado	10 /0							
	Avance Total	100 %	31 %						

Figura 35. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 5







Comentario

Cumplimiento únicamente de un 2,5 % de 10 % sobre las actividades de la semana, siendo este de actividades completadas de semanas anteriores. Resultando un 31 % (acumulado) del 100 % del total del proyecto. Teniendo un atraso del 19 % que es un equivalente aproximado a dos semanas de trabajo. Por lo cual se debe programar una reunión con el ingeniero líder del proyecto de la empresa contratista, para que se realice una justificación sobre el atraso mencionado.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.6. Semana 6

• Lunes 8 de enero de 2018 (día 23)

Continuación con el proceso de cepillado y eliminación de pintura en puerta trasera. Posteriormente se realizó una limpieza del área de trabajo.

Figura 36. Puerta trasera luego de limpieza y cepillado



Martes 9 de enero de 2018 (día 24)

Proceso de pulido en la parte interna de la puerta trasera para eliminar todo el residuo metálico excedente de la eliminación de los pines que servían como agarre al antiguo refractario, eliminación de la mirilla y todas las bases que servían como medio de acople de la puerta con los pernos de la caldera para el cierre de esta, esto último debido a que las bases mencionadas se encontraban en muy mal estado y era necesario sustituirlas. Eliminación de residuos en la base de la caldera. Por último, en ciertos puntos donde no se pudieron colocar soportes para fibra aislante se inició con la instalación de pines de sujeción, donde únicamente se presionó la fibra contra estos para generar el agarre y soporte necesario.

Figura 37. Pines para sujeción de fibra aislante



Miércoles 10 de enero de 2018 (día 25)

Pulido de todas las superficies donde se realizó el corte para la eliminación de los antiguos acoples de pernos de puerta trasera, estos últimos se almacenaron para que sirvieran como plantillas para que el diseño y fabricación de los nuevos se facilitara, se continuó con la instalación de pines para sujeción de fibra.

Jueves 11 de enero de 2018 (día 26)

Finalización de la instalación de pines para sujeción de fibra aislante. Desmontaje de puerta trasera y pulido completo de todas las superficies de esta.

Figura 38. Pulido en superficies de puesta trasera



• Viernes 12 de enero de 2018 (día 27)

Inicio del proceso de fabricación y soldadura de bases para pernos en el cuerpo de la caldera, la elaboración consistió en el corte de dos reglas de 1.20 m de largo por 10 cm de ancho en el cual se realizaron perforaciones de una pulgada, espaciadas 20 centímetros cada una.

Figura 39. Fabricación de bases para pernos en caldera




• Resumen semanal

Tabla XXII. Resumen comparativo de actividades semana 6

Industrias Alimenticias Kern's Service Generale Semana de trabajo 6 Reda Induscio 8 de enero de 2013		<u> </u>				Reporte semanal				
Cronógrama comparativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 " Actividades Teórico Real Actividad relatado fiera de fecta programada Demonstra de punta delatarea y tracers OS OS OS	EIE/	Industrias Alimenticias Kern		rns	•				8 de enero de 2018	
Cronógrama comparativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 " Acridades Semanal Semanal Semanal Semanales "Conversión de combustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 " Desmostage de queriedor actual Semanal Semanales "Conversión de Conversión d	LIL				Servicios Generales	Sema	na de trabajo	6		
No. Semana 1										
No. Semana 1		Cronógrama comparativo de	activida	ides Sen	nanales "Conversió	in de c	omhustible l	ninke	r "C" a GLP en	CALDERA No. 2."
Semana		Cronograma comparativo de	activius	iues Sei	ilaliales Collveisio	iii de c	.orribustible i	Julike	i C a GLi en	CALDLINA NO. 2
Semant S	No.	Actividades	Teórico	Real	Actividad realizada fuera o	le fecha				
Desmotraje de ileminary achiesdo eléctrico 5 k 5		Semana 1							Comentarios	
Semontage de juentas delateras y traseras 0	1	Apertura de Caldera		0 %						
Semontage of laminary achievation electrico 5										
Semicial Company										
Total Semanal										
Porcentiple accomplated 10 % 10	5									
Semanta Sema										
Desmottage de laimina y cable ado el circitro 1 %			10 %	10 %						
Processing decableado eléctrico actual 1 %	6		1 %	1 %						
B										
Total Semanal										
Semana S										
Desmontaje de refractario puerta trasera, homo y rompe pletos instalación de fibra y laminas 4 % 0 %		Porcentaje acumulado	20 %	20 %						
Nome										
Normo y rompeluegos 10	9		6%	6 %						
Total Semanal										
Porcentage accumulation	10									
Semana 4										
10			30 /6	20 /0						
11	10			3 %	Actividad correspondiente a	semana 3	Se realizó instala	ción de s	uietadores de fibra. Fa	alta completar 1.5% de actividad 10
Total Semanal			5 %	0 %					,	
Porcentage acumulado	12	Instalación de quemador	5 %	0 %						
Semana 5		Total Semanal	10 %	3 %						
10			40 %	29 %						
11										
Instalación de fibra y láminas 1										
Instalación de quemador 7 % 0 %			1.0/		Actividad correspondiente a	semana 4	Se realizo in:	stalación	de fibra aislante. Falta	completar 4% de actividad 11.
15										
Total Semana										
Instalación de perfactario puerta trasera 2 % 0 % 1										
Instalación de quemador		Porcentaje acumulado	50 %	31 %						
Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 %		Semana 6								
Instalación de refractario nompefuegos 5 % 0 %										
19										
Total Semanal										
Porcentaje acumulado	19									
Semana 7 20 Instalación de tren de gas 5 %										
20			00 /0	J1 /0						
21	20		5 %							
Porcentaje acumulado Semana 8 10 %					<u> </u>					
Semana 8		Total Semanal	10 %							
22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 10 %										
Total Semanal 10 %										
Porcentaje acumulado Semana 9	22									
Semana 9			10 %							
23										
24 Arranque y pruebas de funcionamiento 5 %	23		5 %							
Total Semanal										
Porcentaje acumulado Semana 10										
Semana 10										
Total Semanal 10 % Porcentaje acumulado										
Total Semanal 10 % Porcentaje acumulado	25	Arranque y pruebas de funcionamiento	10 %							
		Total Semanal								
Avance Total 100 % 31 %										
		Avance Total	100 %	31 %						

Figura 40. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 6



Comentario

En esta semana no se registra el cumplimiento de ninguna actividad que permita realizar una actualización al cronograma. Teniendo nuevamente un 31 % (acumulado) del 100 % del total del proyecto. Al realizar la comparación entre el porcentaje proyectado y el realizado, existe una diferencia del 29 %, el cual es equivalente a un atraso que representa tres semanas de trabajo, cuando debería de existir un avance del 60 %, lo cual no se ve reflejado.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.7. Semana 7

Lunes 15 de enero de 2018 (día 28)

Finalización del proceso de instalación de fibra aislante donde se colocaron los pines de sujeción y se soldaron la base de pernos al cuerpo de la caldera.

Figura 41. Soldadura de bases para pernos a cuerpo de caldera



Martes 16 de enero de 2018 (día 29)

Se realizó de una limpieza con tiner en la parte interna de la puerta trasera, posterior a esto se aplicaron dos manos de pintura base. Instalación de la moldura para el proceso de fundición del refractario al final de primer paso que tiene como objeto generar un sello con el refractario de la puerta trasera, así como también se soldaron los pines que sirven como soporte y medio de sujeción al refractario mencionado.

Figura 42. Pines y moldura para fundición de refractario final del primer paso



Miércoles 17 de enero de 2018 (día 30)

Continuación del proceso de instalación de modularas y pines para fundición de refractario del final del primer paso. Medición y corte de fibra aislante para puerta trasera. Se desmontó y se le dio mantenimiento a la bisagra de la puerta trasera, el cual consistió en una limpieza de la grasa acumulada y pulido en la superficie de contacto.

Figura 43. Medición y corte de fibra aislante para puerta trasera



Jueves 18 de enero de 2018 (día 31)

Finalización de la instalación de moldura para fundición de refractario del final del primer paso. Instalación de los pines de soporte para el refractario de la puerta trasera, los pines se encuentran conformados por la soldadura de una barra plana de 25 centímetros de largo por 4 de ancho, los cuales fueron seccionados para ampliar la superficie de agarre. Se inició con el proceso de medición y corte de las nuevas láminas para el recubrimiento de la caldera, utilizando las antiguas como plantillas.

Figura 44. Puerta preparada para proceso de fundición



Figura 45. Moldura de refractario final del primer paso



Fuente: elaboración propia.

Viernes 19 de enero de 2018 (día 32)

Fundición del refractario al final del primer paso, se utilizaron 27 sacos de cemento refractario, este proceso llevo un total de cinco horas de trabajo,

cuando se estaba realizando dicho proceso, debido al peso del refractario sobre las molduras, estas iniciaron a deformarse, para evitar lo anterior se colocaron soportes de madera en los puntos críticos. Una vez solucionado el problema, se procedió a realizar el proceso de fundición del refractario de la puerta trasera para él cual se utilizaron 13 sacos de cemento refractario.

Figura 46. Puerta trasera luego de proceso de fundición de refractario



Fuente: elaboración propia.

Figura 47. Fundición de refractario final de primer paso




Resumen semanal

Tabla XXIII. Resumen comparativo de actividades semana 7

FIF							Reporte semanal Fecha Inicio: 15 de enero de 2018					
	FFCO Industrias Alimenticias Kern's Kern's			Departamento de Servicios Generales	Sama	na de trabajo	7	15 de enero de 2018				
				Jei vicios dellei ales	seina	iia de trabajo	,	Fecha finalización	19 de enero de 2018			
	Cronógrama comparativo de	a etivi da	doc Con	analos "Conversió	n do 6	ombustible l	بماصيط	"C" a CLD av	CALDEDA No. 3."			
	Cronograma comparativo de	activida	ides Serr	ianales Conversio	n de c	ombustible	bunker	C a GLP er	n CALDERA NO. 2			
	Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera d	e fecha			Comentarios				
No.	Descripción	proyectado	realizado	programada				Comentarios				
	Semana 1											
1	Apertura de Caldera	0 %	0 %									
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %									
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %									
4	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	5 %	5 %									
5	Servicio mayor	4 %	4 %									
	Total Semanal	10 %	10 %									
	Porcentaje acumulado	10 %	10 %									
	Semana 2											
6	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %	1 %									
7	Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 %	1 %									
8	Limpieza de cilindro	8 %	8 %									
	Total Semanal	10 %	10 %									
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %									
	Semana 3											
9	Desmontaje de refractario puerta trasera,	6%	6%									
	horno y rompefuegos											
10	Instalación de fibra y láminas	4 %	0 %									
	Total Semanal	10 %	6 %									
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %									
	Semana 4											
10	Instalación de fibra y láminas		3 %	Actividad correspondiente a	semana 3	Se realizó instala	ación de su	jetadores de fibra. F	alta completar 1.5% de actividad 10			
11	Instalación de fibra y láminas	5 %	0 %									
12	Instalación de quemador	5 %	0 %									
	Total Semanal	10 %	3 %									
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %									
	Semana 5											
10	Instalación de fibra y láminas		2 %	Actividad correspondiente a					completa el 4% de actividad 10.			
11	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad correspondiente a	semana 4	Se realizó in	stalación d	le fibra aislante. Falta	a completar 4% de actividad 11.			
	Instalación de fibra y láminas	1 %	0 %									
13												
14	Instalación de quemador	7 %	0 %									
	Instalación de refractario puerta trasera	2 %	0 %									
14	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal	2 % 10 %	0 %									
14	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado	2 %	0 %									
14 15	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6	2 % 10 % 50 %	0 % 3 % 31 %									
14 15	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador	2 % 10 % 50 %	0 % 3 % 31 %									
14 15 16 17	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera	2 % 10 % 50 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 %									
14 15 16 17	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rempfeugos Instalación de refractario r	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno Total Semanal	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18 19	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 31 %	Actividad corresponding to	samana 5	Eliminación de	duce do se	iractario antique lim	plaza de questa e instalación de sino			
14 15 16 17 18 19	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 31 % 2 %						pieza de puerta e instalación de pine:			
14 15 16 17 18 19	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 % 10 % 60 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 %	Actividad correspondiente a Actividad correspondiente a				ractario antiguo, lim fibra aislante y fund				
14 15 16 17 18 19 15 17 20	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario romo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de ren de gas	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 5 % 60 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 %									
14 15 16 17 18 19	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de tren de gas Instalación de romo	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 % 10 % 60 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 1 % 60 % 5 % 5 % 10 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario romo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 5 % 1 % 10 % 60 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompfeugos Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario berno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8.	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 1 % 10 % 60 % 1 % 5 % 5 % 10 % 70 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de ujemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de terio puerta trasera Instalación de tablero electrico nuevo	2 % 10 % 50 % 50 % 10 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 6	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario nomo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de tren de gas Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal	2 % 10 % 50 % 2 % 2 % 1 % 10 % 60 % 1 % 5 % 5 % 10 % 70 %	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario borno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado	2 % 10 % 50 % 50 % 10 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 6	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario rompo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 10 % 60 % 50 % 50 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 5	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de trefractario puerta trasera Instalación de trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de trasera Instalación de trasera puerta trasera Instalación de trabel puerta trasera Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 10 % 60 % 50 % 50 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 5	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de terfactario puerta trasera Instalación de terfactario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21 22	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario nomo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de trefractario puerta trasera Instalación de trefractario puerta trasera Instalación de terfactario nomo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 10 % 60 % 50 % 50 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 5	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21 22	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal Porcentaje acumulado	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21 22 22 23 24	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de vefractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario homo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de terfactario puerta trasera Instalación de terfactario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tefractario puerta trasera Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 10	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de trefractario puerta trasera Instalación de refractario porta trasera Instalación de tractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje scumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento	2 % 10 % 50 % 50 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21 22 22 23 24	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de tref de gas Instalación de trefractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 10 Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal	2 % 10 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									
14 15 16 17 18 19 15 17 20 21 22 22 23 24	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 6 Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 7 Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera Instalación de trefractario puerta trasera Instalación de refractario porta trasera Instalación de tractario horno Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal Porcentaje scumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento Total Semanal Porcentaje acumulado Semana 9 Instalación de tablero eléctrico nuevo Arranque y pruebas de funcionamiento	2 % 10 % 50 % 50 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10	0 % 3 % 31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 0 % 4 %									

Figura 48. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 7



Comentario

Cumplimiento del 4 % de 10 % sobre las actividades de la semana, siendo este porcentaje de actividades completadas de semanas anteriores. Se registra hasta el momento un 35 % (acumulado) del 100 % del total del proyecto. Al realizar la comparación entre el porcentaje proyectado y el realizado, existe una diferencia del 35 %, el cual es equivalente a un atraso que representa tres semanas y media de trabajo, cuando debería de existir un avance del 70 %, es necesario solicitar una justificación del porqué del atraso mencionado, debido a que cuando se les consulta a los técnicos ellos hacen referencia a que la empresa contratista no les está brindando los materiales necesarios para avanzar con los trabajos.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.8. Semana 8

Lunes 22 de enero de 2018 (día 33)

Finalización del proceso de corte y medición de láminas para recubrimiento de caldera.

Martes 23 de enero de 2018 (día 34)

Instalación del recubrimiento de lámina en el cuerpo de la caldera.

Figura 49. Instalación de recubrimiento de lámina



Fuente: elaboración propia.

Miércoles 24 de enero de 2018 (día 35)

Continuación con el montaje de lámina de recubrimiento de la caldera, luego se realizó una limpieza con tiner de toda la superficie. Montaje del flange para acople de quemador nuevo.

Figura 50. Instalación de flange para acople de nuevo quemador



• Jueves 25 de enero de 2018 (día 36)

Finalización de la instalación de lámina en toda la caldera. Aplicación de soldadura de refuerzo en el flange y al finalizar esta tarea se realizaron las perforaciones respectivas para el acople del quemador nuevo. Se iniciaron los preparativos de la caldera para la realización de la prueba hidrostática para verificar si existía fuga en tubos.

Viernes 26 de enero de 2018 (día 37)

Realización de prueba hidrostática en caldera, esta prueba se detalla en el reporte entregado al jefe de servicios generales. Inicio del proceso de expansión de tubos de humos, el cual consistió en la expansión de estos, mediante la utilización de un expander y lubricante. Perforación de agujeros en flange, para fijar los pernos de acople para el quemador nuevo. Por último, se procedió a montar nuevamente la puerta trasera en su bisagra respectiva.




Figura 51. **Expansión de tubos de caldera**

Resumen semanal

Tabla XXIV. Resumen comparativo de actividades semana 8

Legal	▲		- 6-					Reporte semanal		
	🕠 Industrias Alimenticias Ke	ern's Ker	15	Departamento de				Fecha Inicio:	22 de enero de 2018	
110	W W		Servicios Generales	Semana	de trabajo	8	26 de enero de 2018			
=								Fecha finalización		
	Cronógrama compar	rativo de	activida	des Semanales "Co	nversión	de combusti	ible bur	ker "C" a GLP en	CALDERA No. 2 "	
	C. O. O. G. a. I. a. Compa.	auro ac	acciviaa	aes sernanaies - ce		ac combast.	ibic bui		0.12021.0.110.2	
	Actividades	Porcentaje	Porcentaje	Actividad realizada fuera	de fecha					
No.	Descripción	proyectado	realizado	programada				Comentario	5	
	Semana 1									
1	Apertura de Caldera	0 %	0 %							
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %							
3	Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %							
4 5	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico Servicio mayor	5 % 4 %	5 % 4 %							
	Total Semanal	10 %	10 %							
	Porcentaje acumulado	10 %	10 %							
	Semana 2									
6	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %	1 %							
7	Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 %	1 %							
8	Limpieza de cilindro	8%	8 %							
\vdash	Total Semanal	10 %	10 %							
	Porcentaje acumulado Semana 3	20 %	20 %							
	Desmontaje de refractario puerta trasera,									
9	horno y rompefuegos	6%	6%							
10	Instalación de fibra y láminas	4 %	0 %							
	Total Semanal	10 %	6 %							
_	Porcentaje acumulado	30 %	26 %							
	Semana 4		0-1							
11 12	Instalación de fibra y láminas Instalación de quemador	5 % 5 %	0%							
10	Instalación de quemador Instalación de fibra y láminas	3 76	3%	Actividad correspondiente	a semana 3	Se rea	lizó instalaci	ón de sujetadores de fibra. I	alta completar 1.5% de actividad 10	
	Total Semanal	10 %	3%	aaa antespondiente	,,,,,,,,,,,,	30 100			april 200 20 delividu 20	
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %							
	Semana 5									
13	Instalación de fibra y láminas	1 %	0 %							
14	Instalación de quemador	7%	0 %							
15 10	Instalación de refractario puerta trasera Instalación de fibra y láminas	2 %	0 % 2 %	Actividad correspondiente	a comana 2	· .	e realizá inc	talación de fibra sistante. So	completa el 4% de actividad 10.	
11	Instalación de fibra y láminas		1%	Actividad correspondiente					a completa ei 4% de actividad 10.	
	Total Semanal	10 %	3 %							
	Porcentaje acumulado	50 %	31 %							
	Semana 6									
16	Instalación de quemador	2 %	0 %							
17 18	Instalación de refractario puerta trasera	2 % 5 %	0%							
18	Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno	1%	0%							
	Total Semanal	10 %	0%							
	Porcentaje acumulado	60 %	31 %							
	Semana 7									
20	Instalación de tren de gas	5 %	0 %							
21 15	Instalación de refractario horno	5 %	0 %	Activided or	0.00m0 5	et	án do	os do sofrastario	nione de aveste e instal- "for de atra-	
15 17	Instalación de refractario puerta trasera Instalación de refractario puerta trasera		2 %	Actividad correspondiente Actividad correspondiente		Eliminaci		os de refractario antiguo, lim e de fibra aislante en puerta y	pieza de puerta e instalación de pines.	
1/	Total Semanal	10 %	4 %	. ictividad correspondiente	_ Jemaila v		Worldje			
	Porcentaje acumulado	70 %	35 %							
	Semana 8									
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %	0 %							
11	Instalación de fibra y láminas		3 %	Actividad correspondiente					a completar 1.5% de actividad 11	
12	Instalación de quemador	10 %	3 % 5 %	Actividad correspondiente	a semana 4	Instalación y s	soldadura de	riange para acople de quem	ador. Falta completar 2.2% de actividad 12.	
\vdash	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 80 %	40 %							
	Semana 9	GU 76	40 76							
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %								
24	Arranque y pruebas de funcionamiento	5 %								
	Total Semanal	10 %								
	Porcentaje acumulado									
	Semana 10									
	Arranque y pruebas de funcionamiento	10 %								
25										
25	Total Semanal	10 %								
25	Porcentaje acumulado Avance Total	10 %	40 %							

Figura 52. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 8



Comentario

Cumplimiento de un 5,3 % de 10 % de actividades semanales, siendo este porcentaje de actividades pertenecientes a semanas anteriores. Se completa hasta el momento un 40,3 % (acumulado) del 100 % del total del proyecto. Es importante mencionar que para esta semana el proyecto debería encontrarse en sus fases de finalización, únicamente teniendo como actividades importantes la instalación y conexión del sistema eléctrico, el arranque y pruebas de funcionamiento, cuando aún no se tiene instalado el quemador y equipos complementarios como las columnas de agua. Al realizar la comparación entre el porcentaje proyectado y el realizado, existe una diferencia del 39,7 %, el cual es equivalente a un atraso que representa cuatro semanas de trabajo, cuando debería de existir un avance del 80 %.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.9. Semana 9

Lunes 29 de enero de 2018 (día 38)

Aplicación de pintura en el cuerpo de la caldera, esta actividad se finalizó en un periodo de 4 horas, se aplicó únicamente una capa, se brindaron 2 horas de secado y posteriormente se inició con el proceso de pintura final en todo el cuerpo de la caldera. Montaje del cono refractario prefabricado que incluye el quemador nuevo, esta actividad se realizó con la ayuda de un montacarga y un pedazo de tubería para ingresarlo al interior de la caldera y dejarlo en una posición adecuada, para luego poder únicamente ajustarlo al flange. Finalmente se realizó el proceso de instalación de pernos donde se acopla el quemador.

Figura 53. Cono refractario prefabricado de cámara de fuego



Figura 54. Instalación de pernos para acople de quemador



Martes 30 de enero de 2018 (día 39)

Instalación del panel de control en el lado derecho de la caldera. Continuación de la expansión de tubos en el inicio del segundo paso. Finalización de la instalación de pernos para anclaje del quemador, posteriormente se preparó el flange para instalar el quemador, esta preparación consistió en la colocación de fibra aislante y la verificación de la posición de los pernos con la plantilla generada. Para finalizar se inició con la fabricación de la base para la colocación del compresor.

Figura 55. Verificación de pernos sobre plantilla. Base para montaje de panel de control



Miércoles 31 de enero de 2018 (día 40)

Continuación de la expansión de tubos en el inicio del segundo paso. Se realizó el montaje del cono prefabricado de refractario sobre el flange, durante la realización de esta actividad se tuvo que pulir el diámetro interno del flange debido a que estos no tenían la misma medida. Posteriormente se realizó el montaje y acople del quemador nuevo, esta actividad llevo un promedio de 6 horas de trabajo, debido a que durante el proceso de montaje, a pesar de que se realizaron las mediciones y comparaciones con las plantillas previamente medidas por el jefe de proyecto de la empresa contratista, se encontraron problemas de ajuste de pernos entre quemador y flange, por lo cual mediante la aplicación de calor en los pernos, se realizó el ajuste de los mismos. Para finalizar se alinearon los pernos del cono refractario con las perforaciones de fabrica del quemador.

Figura 56. **Montaje de quemador**



Jueves 1 de febrero de 2018 (día 41)

Preparación del material aislante que se colocó dentro de la cámara de fuego antes de la aplicación del refractario y se finalizó el proceso de expansión de tubos. Inicio de la instalación del panel eléctrico, esta consistió en la conexión de todos los componentes y para finalizar se realizó el montaje del compresor.

Figura 57. Conexión de componentes en panel de control



Viernes 2 de febrero de 2018 (día 42)

Medición y corte de fibra aislante para la colocación en puertas delanteras. Se conectó nuevamente la tubería principal de agua y se realizó la instalación eléctrica del compresor al panel eléctrico principal. Para finalizar con la instalación del refractario de la cámara de fuego.

Figura 58. Montaje de refractario en cámara de fuego



Figura 59. **Instalación de fibra aislante en puertas delanteras**




Resumen semanal

Tabla XXV. Resumen comparativo de actividades semana 9

Indistrias Alimenticias Kern's New Servicios Generales Semand et trabajo 9 Technicolos 25 25 de cervicio 300 Conception of Company (Conception of Conception of		A		week.	Departamento de			Reporte semanal					
Crondigrams comparativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Administrativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker" C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C" a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de combustible bunker C' a GP en CALDERA No. 2" Total Conversión de Conversión de Con	FIFC	🔰 Industrias Alimenticias Ke	rn`s (e	III		Som	ana do trabajo	Fecha Inicio:	29 de enero de 2018				
Advisidation programming and p	11100	7 (4	B. 187		servicios defierales	sem	апа de trabajo	Fecha finalización	2 de febrero de 2018				
Advisidation programming and p													
Secretaria School (1985) Commontage of planning status 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0		Cronógrama comparativ	o de act	ividade	s Semanales "Conv	ersión	de combustible	bunker "C" a GLP en (CALDERA No. 2 "				
Section 1													
Description of Colorina Section Properties						e fecha		Comentarios					
Apertura de Calebra de Gerendos de Limina y abladado del Crisco de S. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	No.	Descripción	proyectado	realizado	programada			-					
Description de quemoto actual de Description de programa (actual projection) (actual projection) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	- 1		0.00	0.0/									
Description of business of interfaces presented for the company of the company													
Total Semantal Total Semantal		Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0 %	0 %									
Total Semanal													
Processing accomplated in Signal 20	5												
Semma 2 Desenoting de Liminary calabade oléctrico stual 1													
Personage de cellede de déctrio actual 1			10 70	10 /0									
B	6	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	1 %	1 %									
Protest Semanal 10 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %													
Percentage comunidade	8		4.11										
Semant 3 Descripting de refrestation pural torsen, honey prompt-region													
Destrootage de refrestation puerta triveren, homory romgefunges 6 %			20 /6	20 /0									
Source S			6%	6%									
Processing accumulation 30 % 26 % 11 Instalaction de Fibra y Himmas 5 % 3 % 12 Free Fibra Semana 4		horno y rompefuegos			1								
Percentigie acumulatio Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana	10												
Semana 6													
Instalación de funcion de referencia personale de superador se			30 %	26 %									
Instalación de guernador 5% 0% 3% Actividad correspondiente a semana Se realizó instalación de sujetadores de fibra. Falta completar 1,5% de actividad 10 Falta	11		5 %	0 %									
Total Semanal 10 % 3 % 20 % 20 % 5	12	Instalación de quemador	5 %	0 %									
Porcentaje acumulado 20 % 20 %	10				Actividad correspondiente a	semana 3	Se realizó instal	ación de sujetadores de fibra. Falta	a completar 1.5% de actividad 10				
Semana S													
Instalación de fibra y láminas 1 % 0 % Instalación de frefactario puerta trasera 2 % 0 % Instalación de ferractario puerta trasera 1 % 0 % Total Semanal 1 % 0 % Porcentigie acumulado 1 % 0 % 1 Instalación de ferractario puerta trasera 1 % 0 %			40 %	29 %									
Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal Total Se	13		1%	0 %									
Instalación de finar y láminas 2 % Actividad correspondiente a semana Se realizó instalación de fibra aislante. Se completa el 4% de actividad 10. Total Semanal 10 % 3 % Se realizó instalación de fibra aislante. Falta completar 4% de actividad 11. Total Semanal 2 % 0 % Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Sem				0 %									
Total Semanal 10 % 3 % W Semana Seman			2 %										
Total Semanal 50 % 31 % 5													
Porcentaje azumulado S0 % 31 % Instalación de quemador 2 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % Instalación de refractario compelugos 5 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 10 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 10 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 10 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 0 % Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % Instalación de televido querta 10 % 0 % 0 % Instalación de talementa deletrico nuevo 10 % 0 % Instalación de talementa deletrico nuevo 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 3 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de talementa deletrico nuevo 10 % 0 % Instalación de talementa deletrico nuevo 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de refractario horno 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y láminas 10 % 0 % Instalación de fibra y lámina	11		10.9/		Actividad correspondiente a	semana 4	Se realizo ir	istalación de fibra alsiante. Falta co	ompletar 4% de actividad 11.				
Semana 6													
Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 % 18 18 18 18 18 18 18													
Instalación de refractario rompéuegos 1 % 0 % 0 % 1													
Instalación de refractario horno 1% 0%													
Total Semanal Porcentaje acumulado 60 % 31 % Semana 7 20 Instalación de tren de gas Semana 7 21 Instalación de refractario horno 5 % 0 % 15 Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 5 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. Total Semanal 10 % 4 % Porcentaje acumulado 70 % 35 % Semana 8 22 Instalación de fibra y láminas 10 % 3 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. Total Semanal 10 % 5 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. Total Semanal 10 % 5 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. Total Semanal 10 % 5 % Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de actividad 11 Instalación de fibra y láminas 10 % 5 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 % 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Instalación de fibra y láminas 1 % Actividad correspondiente a semana 4 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Instalación de fibra y láminas 1 % Actividad correspondiente a semana 4 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Instalación de quemador 5 % 0 % 2 % Actividad correspondiente a semana 5 Se realiza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Instalación de refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 6 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Instalación de refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 6 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Se finalización de molduras para refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 7 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Se finalización de molduras para refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 7 Se finaliza pintura de lamina. Se completa activ													
Porcentaje acumulado 60 % 31 %	13												
Instalación de tren de gas 5 % 0 % 1				31 %									
Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 5 Eliminación de residuos de refractario antiguo, limpieza de puerta e instalación de pines. 2 % Actividad correspondiente a semana 5 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. 2 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. 2 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de actividad 11 Instalación de fibra y láminas 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de actividad 12 Instalación de puemador 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de actividad 12 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación de fibra y láminas 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Se realiza pintura de lamina. Se finaliza pintura de lamina. Se finaliza pintura de lamina. Se finaliza pintura de lamina Se finalización de pintura pintura de lamina Se finalización de pintura pintura de lamina Se finalización de pintura pi													
17 Instalación de refractario puerta trasera 18					İ								
Total Semanal 10 4 4 5 Actividad correspondiente a semana 5 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario. Total Semanal 10 4 4 5 Semana 8 5 Semana 8 7 Semana 9 Semana 9 7 Semana 9 Semana 9 7 Semana 9 Semana 9 7 Semana 9 Semana 9 7 Semana 9 Semana 9 Semana 9 Semana 9			J %		Actividad correspondiente a	semana 5	Eliminación de resi	duos de refractario antiguo. limnie	za de puerta e instalación de pines				
Total Semanal 10% 4 % Porcentaje acumulado 5emana 8 22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0% Porcentaje acumulado 80% 40% Semana 9 23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0% Aranque y pruebas de funcionamiento 10 % Total Semanal 10% 5 % Actividad correspondiente a semana 4 Actividad correspondiente a semana 4 Actividad correspondiente a semana 4 Se realiza pintura de lamina. Set completa actividad 11. Instalación de fibra y láminas 1 1 % Actividad correspondiente a semana 4 Se realiza pintura de lamina. Se completa actividad 11. Instalación de fibra y láminas 1 1 % Actividad correspondiente a semana 4 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11. Instalación de quemador 5 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación de permos de acumulado 8 % Actividad correspondiente a semana 5 Actividad correspondiente a semana 6 Preparación de instalación de cono refractario, Montaje de quemador. 19 Instalación de tablero elèctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 7 Actividad correspondiente a semana 7 Actividad correspondiente a semana 7 Preparación de molduras para refractario homo. Inicia proceso de montaje refractario homo Finalización de montaje de refractario homo Finalización de montaje de refractario homo Finalización de montaje de defractario homo Finalización de montaje de refractario homo Finalización de montaje de refractario homo Finalización de montaje de premos de m													
Semana 8		Total Semanal											
Instalación de tablero eléctrico nuevo 10 % 0 % 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación de fuera de quemador 10 % 5 % Porcentaje acumulado 80 % 40 %			70 %	35 %									
11 Instalación de fibra y láminas 1 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación de Jamina. Falta completar 1.5% de actividad 11 Instalación de Quemador 10 % 5 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación y solidadura de Flange para acople de quemador. Falta completar 2.2% de actividad 12 Semana 9	22		10.9/	0.00									
Instalación de quemador 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación y soldadura de Flange para acople de quemador. Falta completar 2.2% de actividad 12. Porcentaje acumulado 80 % 40 %			10 %		Actividad correspondiente a	semana 4	Medición co	rte e instalación de lamina. Falta co	ompletar 1.5% de actividad 11				
Total Semanal 10% 5 % 80 % 40 % Semana 9 23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 % Actividad correspondiente a semana 4													
Semana 9 23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 % 24 Arraque y pruebas de funcionamiento 5 % 0 % 15 Instalación de fibra y láminas 1 % 16 Instalación de fibra y láminas 1 % 17 Actividad correspondiente a semana 4 Actividad correspondiente a semana 4 Se finaliza pintura de lamina. Se completa actividad 11 18 Instalación de quemador 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Actividad correspondiente a semana 5 (Actividad correspondiente a semana 6 (Actividad correspondiente a semana 7 (Actividad correspondien		Total Semanal											
Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 % Arranque y pruebas de funcionamiento 5 % 0 % Arranque y pruebas de funcionamiento 5 % 0 % Actividad correspondiente a semana 4 Se realiza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Senana 10 % 22 % Actividad correspondiente a semana 5 Actividad correspondiente a semana 6 Actividad correspondiente a semana 6 Actividad correspondiente a semana 7 Finalización de permos, instalación de cono refractario, Montaje de quemador. Preparación de molturas para refractario horno. Incita proceso de montaje refractario brono Total Semanal 10 % 22 % Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 % Total Semanal 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10			80 %	40 %									
Arranque y pruebas de funcionamiento 11 Instalación de fibra y láminas 12 Instalación de fibra y láminas 13 Instalación de fibra y láminas 14 Instalación de quemador 15 Instalación de quemador 16 Actividad correspondiente a semana 5 17 Instalación de quemador 18 Instalación de quemador 19 Instalación de refractario horno 19 Instalación de refractario horno 11 Actividad correspondiente a semana 5 12 Instalación de refractario horno 15 Actividad correspondiente a semana 5 12 Instalación de refractario horno 15 Actividad correspondiente a semana 6 12 Instalación de refractario horno 15 Actividad correspondiente a semana 7 12 Instalación de tablero elèctrico nuevo 15 Actividad correspondiente a semana 7 16 Actividad correspondiente a semana 7 17 Total Semanal 10 X 22 X Porcentaje acumulado 10 X 22 X Actividad correspondiente a semana 7 17 Total Semanal 10 X 22 X Actividad correspondiente a semana 8 10 X 22 X Actividad correspondiente a semana 7 17 Total Semanal 10 X 22 X Actividad correspondiente a semana 7 17 Total Semanal 10 X 22 X Porcentaje acumulado	22		E 0/	0.00									
11 Instalación de fibra y láminas 12 Instalación de quemador 13 Instalación de quemador 14 Instalación de quemador 15 Instalación de quemador 16 Mactividad correspondiente a semana 4 17 Actividad correspondiente a semana 4 18 Instalación de quemador 19 Instalación de refractario horno 10 Instalación de refractario horno 11 Mactividad correspondiente a semana 5 11 Semanal 12 Instalación de refractario horno 13 Actividad correspondiente a semana 6 14 Instalación de refractario horno 15 Actividad correspondiente a semana 6 16 Finalización de instalación de con refractario, Montaje de quemador. 17 Preparación de moltiquas para refractario horno. 18 Preparación de moltiquas para refractario horno. 18 Preparación de moltiquas para refractario horno. 19 Instalación de tablero elèctrico nuevo 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 19 Porcentaje acumulado 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de control de control de componentes de panel nuevo. 10 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de control de					İ								
13 Instalación de fibra y láminas 14 Actividad correspondiente a semana 5 15 Instalación de quemador 16 Actividad correspondiente a semana 5 17 Actividad correspondiente a semana 5 18 Actividad correspondiente a semana 5 19 Instalación de refractario homo 19 Instalación de refractario homo 11 Actividad correspondiente a semana 5 12 Instalación de refractario homo 19 Actividad correspondiente a semana 5 10 Actividad correspondiente a semana 6 11 Actividad correspondiente a semana 6 12 Instalación de tablero elèctrico nuevo 15 Actividad correspondiente a semana 7 16 Actividad correspondiente a semana 7 17 Total Semanal 10 Y 22 Y 17 Porcentaje acumulado 10 Y 22 Y 17 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 Y 10 Y			3,70		Actividad correspondiente a :	semana 4	S	e realiza pintura de lamina. Se com	pleta actividad 11				
14 Instalación de quemador 19 Instalación de refractario homo 11 % Actividad correspondiente a semana 5 1	13	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad correspondiente a	semana 5		Se finaliza pintura de la	mina.				
19 Instalación de refractario homo 11 instalación de refractario homo 21 instalación de refractario homo 22 instalación de refractario homo 23 instalación de tablero elèctrico nuevo 24 Total Semanal 25 Porcentaje acumulado 26 Semana 10 27 Arranque y pruebas de funcionamiento 28 Porcentaje acumulado 30 % 62 % 30 Forcentaje acumulado													
21 Instalación de refractario horno 22 Instalación de refractario horno 35													
22 Instalación de tablero elèctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 8 Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo. Total Semanal 10 % 22 %							r reparación de m						
Total Semanal 10 % 22 %		Instalación de tablero elèctrico nuevo		5 %			Montaje de base para pa						
Semana 10													
25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 %			90 %	62 %									
Total Semanal 10 % Porcentaje acumulado	25		10.94	ı									
Porcentaje acumulado	23												
		Avance Total	100 %	62 %									

Figura 60. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 9





Comentario

Cumplimiento de un 21,9 % sobre las actividades semanales, siendo este porcentaje de actividades pertenecientes a semanas anteriores. Se completa un 62,2 % (acumulado) de un 100 % del total del proyecto. Se registra un atraso del 37,8 %, es importante mencionar que durante esta semana se registra el ingreso de los técnicos a las siete de la mañana y su retiro a las ocho de la noche, es por esto que se hace evidente este avance significativo.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.10. Semana 10

• Lunes 5 de febrero de 2018 (día 43)

Instalación de la columna auxiliar (Lado izquierdo de caldera). Montaje de los ladrillos refractario que conforman el rompe fuegos, para esta tarea se tuvo

el inconveniente que debido a que no se colocaron ningún tipo de soporte para los ladrillos de la parte superior toda la estructura colapso y se tuvo que realizar de nuevamente, colocando soportes en los puntos necesarios.

Figura 61. Instalación de ladrillos refractario rompefuego



Fuente: elaboración propia.

Martes 6 de febrero de 2018 (día 44)

Instalación de las 3 válvulas de seguridad de la caldera. Instalación del manómetro principal de presión de salida de vapor y los sensores pressuretrol para control del apagado-alarma de la caldera por exceso de presión. Se soldaron las superficies de sello donde se acoplan los pernos del cuerpo de la caldera a la puerta trasera. Finalmente se aplicó cemento refractario al final del

tercer paso, en los puntos donde existía acumulación de hollín, esto se realizó en base a las recomendaciones dadas por el Ing. Luis Chanto en reporte del 13 de diciembre de 2017.

Figura 62. Instalación de válvulas de seguridad



Fuente: elaboración propia.

Miércoles 7 de febrero de 2018 (día 45)

Instalación de empaque o sello en las puertas traseras, este se adhirió con pegamento de alta temperatura a la superficie de la caldera. Aplicación de pintura a la superficie de las puertas traseras auxiliares, para finalmente realizar el montaje. Se realizó la pintura de las tuberías de alimentación de agua, purgas y salida de vapor. Finalización de la preparación de las puertas delanteras para su montaje.

Figura 63. **Montaje de puertas traseras**



Jueves 8 de febrero de 2018 (día 46)

Finalización del montaje de las puertas traseras auxiliares. Inicio del montaje de las puertas delanteras, durante este proceso se tuvo un inconveniente, debido a que el espacio entre los pernos y el tren de gas era muy reducido fue imposible montarlas, se dio la recomendación de desarmar el tren de gas del quemador y se redujo el largo de los pernos ½ pulgada para generar más espacio.

• Viernes 9 de febrero de 2018 (día 47)

Continuación del montaje de las puertas delanteras, se procedió a desmontar el tren de gas y luego se tuvo el inconveniente en la alineación de las puertas con los pernos de sujeción, para lo cual se tuvieron que realizar mediciones y ajustar los pernos y agujeros nuevamente, comprometiendo el estado nuevo de las puertas.

Figura 64. **Montaje de puertas delanteras**




Resumen semanal

Tabla XXVI. Resumen comparativo de actividades semana 10

			Departamento de		Reporte semanal			
FIFC			JIIS	Servicios Generales	Sen	ana do trabajo 10 Fed	ha Inicio: finalización	5 de febrero de 2018 9 de febrero de 2018
						- Fecha	rinalizacion	9 de febrero de 2018
	Cronógrama comparativ	o de act	ividades	Semanales "Conver	rsión d	e combustible bunker "C" a G	GLP en CA	ALDERA No. 2 "
	Astividadas			A stini ded se slisede forces de	facha			
No.	Descripción	Porcentaje proyectado	Porcentaje realizado	Actividad realizada fuera de programada	e recna	Co	omentarios	
	Semana 1							
2	Apertura de Caldera Desmontaje de guemador actual	0 % 0 %	0%					
3	Desmontaje de querriador actual Desmontaje de puertas delanteras y traseras	0%	0%					
4	Desmontaje de lámina y cableado eléctrico	5 %	5 %					
5	Servicio mayor	4 %	4 %					
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 10 %	10 % 10 %					
	Semana 2	10 /6	10 /6					
6	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	1%	1%					
7	Desmontaje de cableado eléctrico actual	1%	1%					
8	Limpieza de cilindro Total Semanal	8 % 10 %	8 % 10 %					
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %					
	Semana 3		•					
9	Desmontaje de refractario puerta trasera,	6%	6 %					
10	horno y rompefuegos Instalación de fibra y láminas	4 %	0%	1				
10	Total Semanal	10 %	6%					
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %					
	Semana 4							
11 12	Instalación de fibra y láminas Instalación de quemador	5 % 5 %	0%					
10	Instalación de fibra y láminas	370	3%	Actividad correspondiente a se	mana 3	Se realizó instalación de sujetadores	de fibra. Falta	completar 1.5% de actividad 10
	Total Semanal	10 %	3 %					
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %					
13	Semana 5 Instalación de fibra y laminas	1%	0%					
14	Instalación de quemador	7 %	0%					
15	Instalación de refractario puerta trasera	2 %	0%					
10 11	Instalación de fibra y láminas Instalación de fibra y láminas		2 % 1 %	Actividad correspondiente a se Actividad correspondiente a se		Se realizó instalación de fibra ais Se realizó instalación de fibra ais		
11	Total Semanal	10 %	3%	Actividad correspondiente a se	illalla 4	se realizo ilistalación de ribra ais	ante. Faita con	ipietai 4% de actividad 11.
	Porcentaje acumulado	50 %	31 %					
	Semana 6	1						
16 17	Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera	2 % 2 %	0 % 0 %					
18	Instalación de refractario rompefuegos	5 %	0%					
19	Instalación de refractario horno	1%	0%					
	Total Semanal	10 %	0%					
	Porcentaje acumulado Semana 7	60 %	31 %					
20	Instalación de tren de gas	5%	0%					
21	Instalación de refractario horno	5 %	0%					
15 17	Instalación de refractario puerta trasera		2 %	Actividad correspondiente a se		Eliminación de residuos de refractario ar		
1/	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal	10 %	2 % 4 %	Actividad correspondiente a se	mana b	Montaje de fibra aislante e	n puerta y tuno	lición de refractario.
	Porcentaje acumulado	70 %	35 %					
	Semana 8							
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo Instalación de fibra y láminas	10 %	0 % 3 %	Analysis dend on the second		Medición, corte e instalación de la	mine Fritz	anlatar 1 FO/ do anti- 1- 1-1
11 12	Instalación de fibra y láminas Instalación de quemador		3%	Actividad correspondiente a se Actividad correspondiente a se		Medición, corte e instalación de la Instalación y soldadura de Flange para acople		
	Total Semanal	10 %	5%	The second secon		1 soldddid de Honge para acopie	ac quemudor.	and completed Entry de desividad 12.
	Porcentaje acumulado	80 %	40 %					
22	Semana 9	F 0/	0.00					
23 24	Instalación de tablero eléctrico nuevo Arrangue y pruebas de funcionamiento	5 % 5 %	0%	1				
11	Instalación de fibra y láminas		2 %	Actividad correspondiente a se		Se realiza pintura de la	mina. Se compl	eta actividad 11
13	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad correspondiente a se		Se finaliza	pintura de lam	ina.
12 14	Instalación de quemador Instalación de quemador		2 % 6 %	Actividad correspondiente a se Actividad correspondiente a se		Instalación y soldadura de pernos de anclaje para Finalización de instalación de pernos, Insta		
19	Instalación de quemador Instalación de refractario horno		1%	Actividad correspondiente a se		Preparación de molduras para refracta		
21	Instalación de refractario horno		5 %	Actividad correspontiende a se		Finalización de mo	ontaje de refract	tario horno.
22	Instalación de tablero elèctrico nuevo	40.77	5%	Actividad correspondiente a se	mana 8	Montaje de base para panel de control, Instal	ación y prepara	ción de componentes de panel nuevo
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 90 %	22 % 62 %					
	Semana 10	30 76	UZ 76					
25	Arranque y pruebas de funcionamiento	10 %	0%					
18	Instalación refractario rompefuego		5 %	Actividad correspondiente a se		Indentificación de ladrillos con numer		
20 22	Instalación de tren de gas Instalación de tablero eléctrico nuevo		3 % 5 %	Actividad correspondiente a se Actividad correspondiente a se		Instalación de sujetadores y tuber Se realiza la conexión eléctrica de p		
		10%	13 %	annual convergence disc		Se reunzo la collexion electrica de p	principal d	partie de control de caldera.
	Total Semanal	10 %	13 /0					
	Total Semanal Porcentaje acumulado Avance Total	100%	75 % 75 %					

Figura 65. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 1



Comentario

Cumplimiento de un 12,5 % sobre las actividades semanales, siendo este porcentaje de actividades pertenecientes a semanas anteriores. Se registra un acumulado del 74,7 % del 100 % del total del proyecto. Esta semana representa el final y la entrega proyectada del proyecto por la empresa contratista, del cual como se puede observar aún se posee un atraso del 25,3 %. Quedando por completar la mitad de las actividades de la semana 9, todas las actividades pertenecientes a esta semana y algunas actividades de semanas anteriores.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.11. Semana 11

Lunes 12 de febrero de 2014 (día 48)

Finalización de la instalación de puertas delanteras, se solucionaron todos los inconvenientes mencionados. Instalación de la mirilla en la puerta trasera y aplicación de soldadura y ajuste del perfil donde se ajustaron los pernos para el

cierre de la puerta mencionada. Y para finalizar, instalación eléctrica del compresor.

Figura 66. Soldadura de perfil para ajuste de pernos puerta-caldera



Fuente: elaboración propia.

Martes 13 de febrero de 2018 (día 49)

Instalación del sistema de recirculación de bunker, esta actividad consistió únicamente en la reconexión del sistema antiguo debido a que se utilizó el mismo motor y bomba, únicamente instalando una trampa de condensado nueva. Aplicación de una tercera mano de pintura a todas las superficies de la caldera. Recepción de la válvula reguladora que va colocada en la entrada de gas hacia el quemador.

Figura 67. Instalación de sistema de recirculación de bunker



Miércoles 14 de febrero de 2018 (día 50)

Instalación de base y tubería de entrada de GLP al quemador, conexión de la tubería de bunker.

Figura 68. Instalación de base o soporte del cuerpo del quemador



Jueves 15 de febrero de 2018 (día 51)

Instalación de tubería para sistemas de control de GLP, así como la tubería del retorno de bunker.

Figura 69. Instalación de sistemas de control entrada de GLP



Fuente: elaboración propia.

• Viernes 16 de febrero de 2015 (día 52)

Acople de válvulas de seguridad en las tuberías o conductos de alivio. Alimentación del panel eléctrico y conexión del motor principal con el panel de control y eléctrico. Finalizació n de la instalación del tren de gas hacia el quemador de la caldera.

Figura 70. Conexión de sistemas de control y eléctricos




Resumen semanal

Tabla XXVII. Resumen comparativo de actividades semana 11

Industrias Alimenticias Kern's Compartmento de Servicios Generales Semana de trabajo 11 Technicio 12 de febre Semana de trabajo 11 Technicio 12 de febre Semana de trabajo 11 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 11 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 11 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 11 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 12 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 12 Technicio 13 de febre Semana de trabajo 13 13 de febre 13 de
Cronógrama comparativo de actividades Semanales "Conversión de combustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 Actividades Presumption Pr
Actividades
Actividades
No. Descripción Properties Propertie
No. Descripción Properties Propertie
No. Descripción Provincio Programado
1
2
Desmontaje de laminary achelande elétrico 5 % 5 %
Desmontaje de lamina y cableado eléctrico 5 % 5
Servicio mayor
Total Semanal
Porcentgia caumulado
Semana 1
1
Summar Semana Summar S
Total Semanal
Porcentaje acumulado
Semana S
Desmontaje de refractario puerta trasera, homo y rompetiegos 6 % 6 % 6 %
10
Instalación de fibra y láminas
Total Semanal
Porcentaje acumulado
Semana
11 Instalación de fibra y laminas 1
12
Instalación de fibra y larimas 3 % Actividad correspondiente a semana 3 Se realizó instalación de sujetadores de fibra. Falta completar 1.5% de
Total Semanal
13
13
14
15
10
11
Total Semanal 10 % 3 %
Porcentaje acumulado 50 % 31 %
Semana 6
16
17
18 Instalación de refractario rompefuegos 5 % 0 % 19 Instalación de refractario horno 1 % 0 % Total Semanal 10 % 0 % Porcentaje acumulado 60 % 31 %
19 Instalación de refractario horno 1 % 0 % Total Semanal 10 % 0 % Porcentigie acumulado 60 % 31 %
Total Semanal 10 % 0 % Porcentaje acumulado 60 % 31 %
Porcentaje acumulado 60 % 31 %
20 Instalación de tren de gas 5 % 0 %
21 Instalación de refractario horno 5 % 0 %
15 Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 5 Eliminación de residuos de refractario antiguo, limpieza de puerta e instal
17 Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 6 Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario
Total Semanal 10 % 4 %
Porcentaje acumulado 70 % 35 %
Semana 8
22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 10% 0% 11 instalación de librar viámias 3% Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de act
11 Instalación de fibra y láminas 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de act 1.1 instalación de quemador 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación y soldadura de Flange para acopite de quemador. Falta completar 2.
12 instalacion de quemador 3 % Actividad correspondiente a semana 4 instalación y solidadura de Hange para acopie de quemador. Falta completar 2. Total Semanal 10 % 5 %
10
Semana 9
23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 %
24 Arranque y pruebas de funcionamiento 5 % 0 %
11 Instalación de fibra y láminas 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Se realiza pintura de lamina. Se completa actividad 11
13 Instalación de fibra y láminas 1 % Actividad correspondiente a semana 5 Se finaliza pintura de lamina.
12 Instalación de quemador 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Instalación y soldadura de pernos de anclaje para quemador y puertas delanteras. S
14 Instalación de quemador 6 % Actividad correspondiente a semana 5 Finalización de instalación de pernos, Instalación de cono refractario, Monta
19 Instalación de refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 6 Preparación de molduras para refractario horno. Inicia proceso de montaturas para refractario horno.
21 Instalación de refractario horno 5 % Actividad correspondiende a semana 7 Finalización de montaje de refractario horno. 22 Instalación de table ne elèctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 8 Montaje de base para panal de control, instalación y persparación de componen
22 instalacion de tablero electrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana a Montaje de dase para panel de control, instalacion y preparacion de componen Total Semanal 10 % 22 %
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10
Porcentaje acumulado 90 % 62 %
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación erfarctario rompetiuego 5 % Actividad correspondiente a semana 6 Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 Instalación de csujetadores y tuberia desde tanque GIP a calder
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación refractario rompefuego 55 % Actividad correspondiente a semana 6 Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 Instalación de tern de gas 3 % Actividad correspondiente a semana 7 Instalación de sujetadores y tuberia desde tanque GIP a calder 22 Instalación de ladrillos con numeración de posición e instalación de ladrillos con numeración de ladrillos con
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 instalación de rifractairo rompetivego 5 % Actividad correspondiente a semana 6 indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 instalación de tablero electrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 7 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GIP a calder 22 instalación de tablero electrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 9 Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 13 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 13 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de 14 % Se realiza la conexión eléctrica de 14 % Se realiza la conexi
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación refractario rompefuego 5 % Actividad correspondiente a semana 6 1 Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 Instalación de tron de gas 3 % Actividad correspondiente a semana 7 Instalación de sujetadores y tuberia desde tanque GiP a calder 5 % Actividad correspondiente a semana 9 Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control or 7 % Porcentaje acumulado 100 % 75 %
Porcentaje acumulado Semana 10 Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 18 instalación de trade gas 18 instalación de trade gas 20 instalación de tablero electrico nuevo 21 instalación de tablero electrico nuevo 22 instalación de tablero electrico nuevo 23 instalación de tablero electrico nuevo 24 instalación de tablero electrico nuevo 25 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 26 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 27 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 28 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 29 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 30 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 31 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 32 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 33 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 34 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 35 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 36 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 36 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 36 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 36 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 36 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 37 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tanque GiP a calder 38 instalación de sujetadores y tubería desde tan
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 30 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación de refractario rompetiego 5 % Actividad correspondiente a semana 6 Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 Instalación de tablero eléctrico nievo 5 % Actividad correspondiente a semana 7 Instalación de sujetadores y tuberia desde tanque GIP a calder 22 Instalación de tablero eléctrico nievo 5 % Actividad correspondiente a semana 9 Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de 3 months of 10 months of 1
Porcentaje acumulado Semana 10 25
Porcentaje acumulado 90 % 62 % Semana 10 25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación de retractaro rompetiego 5 % Actividad correspondiente a semana 6 Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de 20 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 7 Instalación de sujetadores y tuberia desde tanque GIP a calder 2 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 9 Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control of 2 Porcentaje acumulado 200 % 75 % Se excede el tiempo de entrega de caldera. 20 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 5 % Total Semana 11 21 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 5 % Total Semana 11 22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 5 %
Porcentaje acumulado Semana 10 25

Figura 71. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 11



Comentario

Avance de un 5 % de actividades semanales, con una acumulado del 79,7 % del 100 % del total del proyecto. Esta semana representa la primera de atraso total del proyecto debido a que se excede el tiempo proyectado de finalización y entrega de este. Se tiene un atraso del 20,3 % que se espera que se finalice en no más de una semana. Teniendo aun actividades importantes por delante como lo es la puesta en marcha de la caldera, las pruebas de funcionamiento y calibración.

Fuente: elaboración propia.

3.1.3.12. Semana 12

Lunes 19 de febrero de 2018 (día 53)

Finalización de la instalación de tren de gas para caldera 2.

Figura 72. Instalación de tren de gas



Martes 20 de febrero de 2018 (día 54)

Encendido de caldera. El proceso de calibración se planificó con una curva de 16 puntos los cuales representan el trabajo de la caldera en fuego bajo, medio y alto. Cuando se estaba calibrando el cuarto punto, se apagó de emergencia la caldera debido a que la mirilla del quemador se estaba deshaciendo, por lo cual se suspendió la actividad.

Anterior a lo sucedido, se realizó una prueba a los sensores mecánicos, la cual consistió en colocar un set point de 100 psi de presión máxima, se le permitió a la caldera llegar a 103,1 psi, en este momento el primer pressuretrol entró en funcionamiento y las alarmas se activaron, luego el segundo pressuretrol entró a trabajar y se apagó automáticamente la caldera.

Figura 73. Condiciones de prueba de alarma y apagado automático de caldera por incremento de presión



Miércoles 21 de febrero de 2018 (día 55)

Cambio de mirilla dañada y limpieza de inyectores de bunker, ya que el primer encendido de la caldera se realizó con combustible bunker.

Figura 74. Limpieza de inyectores de bunker



Jueves 22 de febrero de 2018 (día 56)

Continuación del proceso de calibración, cuando se llega al octavo punto se comenzó a deshacer la mirilla del quemador. Se suspendió la actividad nuevamente.

Figura 75. Mirilla dañada



Fuente: elaboración propia.

• Viernes 23 de febrero de 2018 (día 57)

Continuación del proceso de calibración, se registran nuevamente temperaturas mayores a los 100° Celsius en el área del quemador y aún más deterioro en la mirilla.

Resumen semanal

Tabla XXVIII. Resumen comparativo de actividades semana 12

Cronógrama comparativo de actividades Semanales "Conversión de co Actividades Porcentaje Porcentaj	ombustible bunker "C" a GLP en CALDERA No. 2 "
No. Descripción proyectado realizado programada Semana 1	
Semana 1	Comentarios
2 Desmontaje de quemador actual 0% 0%	
3 Desmontaje de puertas delanteras y traseras 0 % 0 %	
4 Desmontaje de lámina y cableado eléctrico 5 % 5 % 5 % 5 Servicio mayor 4 % 4 %	
5 Servicio mayor 4 % 4 % Total Semanal 10 % 10 %	
Porcentaje acumulado 10 % 10 %	
Semana 2	
6 Desmontaje de lámina y cableado eléctrico 1% 1%	
7 Desmontaje de cableado eléctrico actual 1 % 1 % 1 % 8 Limpieza de cilindro 8 % 8 %	
8 Limpleza de cilindro 8 % 8 % Total Semanal 10 % 10 %	
Porcentaje acumulado 20 % 20 %	
Semana 3	
9 Desmontaje de refractario puerta trasera, 6% 6%	
horno y rompetuegos	
10 Instalación de fibra y láminas 4 % 0 % Total Semanal 10 % 6 %	
Porcentaje acumulado 30 % 26 %	
Semana 4	
11 Instalación de fibra y láminas 5 % 0 %	
12 Instalación de quemador 5 % 0 % 10 Instalación de fibra y láminas 3 % Actividad correspondiente a semana 3	Se realizó instalación de sujetadores de fibra. Falta completar 1.5% de actividad 10
10 Instalación de fibra y láminas 3 % Actividad correspondiente a semana 3 Total Semanal 10 % 3 %	Se realizo instalación de sujetadores de Tibra. Falta completar 1.5% de actividad 10
Porcentaje acumulado 40 % 29 %	
Semana 5	
13 Instalación de fibra y láminas 1 % 0 %	
14 Instalación de quemador 7 % 0 % 15 Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 %	
15 Instalación de retractano puerta trasera 2% 0% 10 Instalación de fibra y láminas 2% Actividad correspondiente a semana 3	Se realizó instalación de fibra aislante. Se completa el 4% de actividad 10.
11 Instalación de fibra y láminas 1 % Actividad correspondiente a semana 4	Se realizó instalación de fibra aislante. Falta completar 4% de actividad 11.
Total Semanal 10 % 3 %	·
Porcentaje acumulado 50 % 31 %	
Semana 6 16 Instalación de guemador 2 % 0 %	
10 Instalacion de quemator 2 % 0 % 17 Instalación de refractario puerta trasera 2 % 0 %	
18 Instalación de refractario rompefuegos 5 % 0 %	
19 Instalación de refractario homo 1 % 0 %	
Total Semanal 10 % 0 %	
Porcentaje acumulado 60 % 31 % Semana 7	
20 Instalación de tren de gas 5 % 0 %	
21 Instalación de refractario horno 5 % 0 %	
15 Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 5	Eliminación de residuos de refractario antiguo, limpieza de puerta e instalación de pines.
17 Instalación de refractario puerta trasera 2 % Actividad correspondiente a semana 6 Total Semanal 10 % 4 %	Montaje de fibra aislante en puerta y fundición de refractario.
Porcentaje acumulado 70 % 35 %	
Semana 8	
22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 10 % 0 %	
11 Instalación de fibra y láminas 3 % Actividad correspondiente a semana 4	Medición, corte e instalación de lamina. Falta completar 1.5% de actividad 11
12 Instalación de quemador 3 % Actividad correspondiente a semana 4 Total Semanal 10 % 5 %	Instalación y soldadura de Flange para acople de quemador. Falta completar 2.2% de actividad 12.
Porcentaje acumulado 80 % 40 %	
Semana 9	
23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % 0 %	
24 Arranque y pruebas de funcionamiento 5 % 0 % 11 Instalación de fibra y láminas 2 % Actividad correspondiente a semana 4	Se realiza nintura de lamina. Se completa actividad 41
11 Instalación de fibra y láminas 2 % Actividad correspondiente a semana 4 13 Instalación de fibra y láminas 1 % Actividad correspondiente a semana 5	Se realiza pintura de lamina. Se completa actividad 11 Se finaliza pintura de lamina.
12 Instalación de quemador 2 % Actividad correspondiente a semana 4 Insta	stalación y soldadura de pernos de anclaje para quemador y puertas delanteras. Se completa actividad 12
14 Instalación de quemador 6 % Actividad correspondiente a semana 5	Finalización de instalación de pernos, Instalación de cono refractario, Montaje de quemador.
19 Instalación de refractario horno 1 % Actividad correspondiente a semana 6 21 Instalación de refractario horno 5 % Actividad correspontiende a semana 7	Preparación de molduras para refractario horno. Inicia proceso de montaje refractario Finalización de montaje de refractario horno.
21 Instalación de retractario nomo 5% Actividad correspontiende a semana / 22 Instalación de tablero elèctrico nuevo 5% Actividad correspondiente a semana 8	Montaje de base para panel de control, Instalación y preparación de componentes de panel nuevo.
Total Semanal 10 % 22 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Porcentaje acumulado 90 % 62 %	
Semana 10 25 Arrangue y pruehas de funcionamiento 10 % 0 %	
25 Arranque y pruebas de funcionamiento 10 % 0 % 18 Instalación refractario rompefuego 5 % Actividad correspondiente a semana 6	Indentificación de ladrillos con numeración de posición e instalación de los mismos.
20 Instalación de tren de gas 3 % Actividad correspondiente a semana 7	Instalación de sujetadores y tuberia desde tanque GLP a caldera 2.
22 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5 % Actividad correspondiente a semana 9	Se realiza la conexión eléctrica de panel principal a panel de control de caldera.
Total Semanal 10 % 13 %	
Porcentaje acumulado 100 % 75 %	Mars
Se excede el tiempo de entrega de calde Semana 11	NCINI
23 Instalación de tablero eléctrico nuevo 5% 5% Actividad correspondiente a semana 9	
Total Semanal 5 %	
Porcentaje acumulado 100 % 80 %	
Semana 12 20 Instalación de tren de gas 3 % Actividad correspondiente a semana 7	Finalizacion de la instalacion de tren de gas para caldera no. 2
24 Arranque y pruebas de funcionamiento 5% 5% Actividad correspondiente a semana 9 Se	Se delimita la curva de calibración a 16 puntos. Se inicia proceso pero por desperfectos no se continua.
Total Semanal 8 %	
Porcentaje acumulado 100 % 87 %	
Avance Total 100 % 87 %	

Figura 76. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 12





Comentario

Avance de un 7,5 % de actividades semanales, con un acumulado del 87,2 % del 100 % del total del proyecto. Esta representa la segunda semana de atraso total del proyecto. Se realiza el primer encendido de la caldera, pero durante el proceso de calibración se presentan los inconvenientes ya mencionados.

3.1.3.13. Semana 13

Tabla XXIX. Resumen comparativo de actividades semana 13

	A to desire Aller and desire Man	n's Kerns	Departa	mento de Ser	rvicios				Reporte sema	nal		
FIFCC	Industrias Alimenticias Keri	ns No.		Generales		Semana	de trabajo	13	Fecha Inicio: Fecha finalización		9 de abril de 2018 14 de abril de 2018	
	Grono	grama compar	ativo de activ	idades Semana	les "Co	nversión de co	ombustible bunke	r "C" a C	SLP en CALDER	A No. 2 "		
No.	Actividades Descripción	Porcentaje proyectado	Porcentaje realizado	Actividad real	lizada fu ogramac				Con	nentarios		
1	Semana 1 Apertura de Caldera	0.%	0 %									
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %									
	Desmontaje de puertas delanteras y traseras Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	0 % 5 %	0 % 5 %									
5	Servicio mayor	4 %	4 %									
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 10 %	10 % 10 %									
6.1	Semana 2											
6 7	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 % 1 %	1 % 1 %									
8	Limpieza de cilindro Total Semanal	8 % 10 %	8 % 10 %									
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %									
	Semana 3 Desmontaje de refractario puerta trasera,											
9	horno y rompefuegos	6 %	6 %									
10	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	4 % 10 %	0 % 6 %									
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %									
11	Semana 4 Instalación de fibra y láminas	5 %	0 %									
12	Instalación de quemador	5 %	0 %	A oth date of a co	anard.	do o contrar o	8 II- ()	ootol!	a do outot-d	filozo Fate	moletes 1 FO/ day	ided 10
10	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	10 %	3 %	Actividad corres	spondier	ne a semana 3	Se realizó ir	istalaciói	i de sujetadores di	e nora. Falta co	mpletar 1.5% de activ	nud0 10
	Porcentaje acumulado Semana 5	40 %	29 %									
13	Instalación de fibra y láminas	1 %	0 %									
14 15	Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera	7 % 2 %	0 %									
10	Instalación de fibra y láminas	2 /0	2 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 3	Se rea	lizó instal	ación de fibra aisla	nte. Se comple	ta el 4% de actividad	10.
11	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	10 %	1 % 3 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 4	Se real	lizó instal	ación de fibra aisla	nte. Falta comp	letar 4% de actividad	11.
	Porcentaje acumulado	50 %	31 %									
16	Semana 6 Instalación de quemador	2 %	0 %									
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %	0 %									
18 19	Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno	5 % 1 %	0 % 0 %									
	Total Semanal	10 % 60 %	0 % 31 %									
	Porcentaje acumulado Semana 7	60 %	31 76									
20 21	Instalación de tren de gas Instalación de refractario horno	5 % 5 %	0 %									
15	Instalación de refractario puerta trasera	3 /6	2 %	Actividad corres			Eliminación de	e residuo	s de refractario an	iguo, limpieza d	le puerta e instalación	de pines.
17	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal	10 %	2 % 4 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 6		Montaje	de fibra aislante en	puerta y fundic	ión de refractario.	
	Porcentaje acumulado	70 %	35 %									
22	Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %	0 %									
11 12	Instalación de fibra y láminas Instalación de quemador		3 % 3 %	Actividad corres			Medició	n, corte e	instalación de lam	ina. Falta comp	letar 1.5% de activida alta completar 2.2%	d 11
12	Total Semanal	10 %	5 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 4	Instalación y soldad	ura de F	lange para acopie	de quemador. F	alta completar 2.2%	de actividad 12.
	Porcentaje acumulado Semana 9	80 %	40 %									
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %	0 %									
24 11	Arranque y pruebas de funcionamiento Instalación de fibra y láminas	5 %	0 % 2 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 4		Se re	aliza pintura de lam	ina. Se comple	ta actividad 11	
13	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 5			Se finaliza	ointura de lamin	a.	
12 14	Instalación de quemador Instalación de quemador		2 % 6 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 5	Finalización de	instalació	in de pernos, Insta	ación de cono i	elanteras. Se complet refractario, Montaje de	quemador.
19	Instalación de refractario homo		1 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 6	Preparación	de mold	uras para refractari	o horno. Inicia p	roceso de montaje re	fractario
21 22	Instalación de refractario horno Instalación de tablero eléctrico nuevo		5 % 5 %	Actividad corres			Montaje de base pa	ara panel	Finalización de mor de control, Instala	naje de retracta ción y preparaci	irio homo. ón de componentes (de panel nuevo.
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 90 %	22 % 62 %									
	Semana 10											
25 18	Arranque y pruebas de funcionamiento Instalación refractario rompe fuego	10 %	0 % 5 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 6	Identificaci	ón de lac	frillos con numerac	ión de posición	e instalación de los n	nismos.
20	Instalación de tren de gas		3 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 7	Inst	talación c	le sujetadores y tul	ería desde tan	que GLP a caldera 2.	
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal	10 %	5 % 13 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 9	Se realiza	a la cone:	xion eléctrica de pa	inei principal a p	anel de control de ca	idera.
	Porcentaje acumulado	100 %	75 %	Saavoode	o ol tiom	no do entress	do caldora					
	Semana 11					po de entrega	ue Caluera.					
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal	5 %	5 % 5 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 9						
	Porcentaje acumulado	100 %	80 %									
20	Semana 12 Instalación de tren de gas		3 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 7		Finalizaci	ón de la instalación	de tren de das	para caldera no. 2	
24	Arranque y pruebas de funcionamiento	5 %	5 %	Actividad corres	spondier	ite a semana 9	Curva de calibi	ración a 1	6 puntos. Se inicia	proceso pero p	por desperfectos no s	e continua.
	Total Semanal Porcentaje acumulado	100 %	8 % 87 %									
	Semana 13 No hav registro de actividades		0 %						Evaluación do	sobrecalentami	iento	
	Total Semanal		0 %						Evaluacion de	oobieodieriidMi		
	Porcentaje acumulado	100 %	87 %	<u> </u>								

Figura 77. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 13





Comentario


La semana 13 representa la tercera semana de atraso sobre el tiempo proyectado para entrega de la caldera, faltando un 12,8 % para poder completar el 100 % del proyecto, este porcentaje faltante se debe a los inconvenientes mencionados sobre el exceso de temperatura en el área del quemador, lo cual no permite realizar un buen encendido y sus pruebas de funcionamiento. Razón por la cual los técnicos empezaron a hacer revisiones de dichas fallas.

3.1.3.14. Semana 18

Tabla XXX. Resumen comparativo de actividades semana 18

EIEC	Industrias Alimenticias Keri	n's Kerns	Departa	mento de Servicios			Reporte semana	al 9 de abril de 2018
FIFU	70			Generales	Semana	de trabajo	18 Fecha finalización	14 de abril de 2018
	Crono	grama compai	rativo de activ	idades Semanales "Co	onversión de c	ombustible bunker "	C" a GLP en CALDERA	No. 2 "
No.	Actividades Descripción	Porcentaje proyectado	Porcentaje realizado	Actividad realizada f programa			Come	entarios
1	Semana 1 Apertura de Caldera	0.%	0.%					
2	Desmontaje de quemador actual	0 %	0 %					
	Desmontaje de puertas delanteras y traseras Desmontaje de lamina y cableado eléctrico	0 % 5 %	0 % 5 %					
5	Servicio mayor	4 %	4 %					
	Total Semanal Porcentaje acumulado	10 % 10 %	10 % 10 %					
	Semana 2	1 %	1 %					
6 7	Desmontaje de lamina y cableado eléctrico Desmontaje de cableado eléctrico actual	1 % 1 %	1 %					
8	Limpieza de cilindro	8 % 10 %	8 % 10 %					
	Porcentaje acumulado	20 %	20 %					
	Semana 3 Desmontaje de refractario puerta trasera,							
9	homo y rompefuegos	6 %	6 %					
10	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	4 % 10 %	0 % 6 %					
	Porcentaje acumulado	30 %	26 %					
11	Semana 4 Instalación de fibra y láminas	5 %	0 %					
12	Instalación de quemador	5 %	0 %	A still date at a service of		On an altra to	alastia da astatada.	Charles Falls and a second sec
10	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	10 %	3 %	Actividad correspondie	nte a semana 3	Se realizó inst	alacion de sujetadores de	fibra. Falta completar 1.5% de actividad 10
	Porcentaje acumulado	40 %	29 %					
13	Semana 5 Instalación de fibra y láminas	1 %	0 %					
14 15	Instalación de quemador Instalación de refractario puerta trasera	7 % 2 %	0 % 0 %	1				
10	Instalación de fibra y láminas	2 /6	2 %	Actividad correspondie		Se realize	ó instalación de fibra aislan	ite. Se completa el 4% de actividad 10.
11	Instalación de fibra y láminas Total Semanal	10 %	1 % 3 %	Actividad correspondie	nte a semana 4	Se realize	ó instalación de fibra aislant	te. Falta completar 4% de actividad 11.
	Porcentaje acumulado	50 %	31 %					
16	Semana 6 Instalación de quemador	2 %	0 %					
17	Instalación de refractario puerta trasera	2 %	0 %					
18 19	Instalación de refractario rompefuegos Instalación de refractario horno	5 % 1 %	0 % 0 %					
	Total Semanal	10 %	0 %					
	Porcentaje acumulado Semana 7	60 %	31 %					
20 21	Instalación de tren de gas	5 % 5 %	0 % 0 %					
15	Instalación de refractario horno Instalación de refractario puerta trasera	3 %	2 %	Actividad correspondie	nte a semana 5	Eliminación de r	esiduos de refractario antig	guo, limpieza de puerta e instalación de pines.
17	Instalación de refractario puerta trasera Total Semanal	10 %	2 %	Actividad correspondie	nte a semana 6	M	ontaje de fibra aislante en p	ouerta y fundición de refractario.
	Porcentaje acumulado	70 %	35 %					
22	Semana 8 Instalación de tablero eléctrico nuevo	10 %	0 %					
11	Instalación de fibra y láminas		3 %	Actividad correspondie				na. Falta completar 1.5% de actividad 11
12	Instalación de quemador Total Semanal	10 %	3 % 5 %	Actividad correspondie	nte a semana 4	Instalación y soldadur	a de Flange para acopie di	e quemador. Falta completar 2.2% de actividad 12.
	Porcentaje acumulado Semana 9	80 %	40 %					
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo	5 %	0 %					
11	Arranque y pruebas de funcionamiento Instalación de fibra y láminas	5 %	0 % 2 %	Actividad correspondie	nte a semana 4		Se realiza pintura de Jamir	na. Se completa actividad 11
11	Instalación de fibra y láminas		1 %	Actividad correspondie	nte a semana 5		Se finaliza pi	intura de lamina.
12	Instalación de quemador Instalación de quemador		2 % 6 %	Actividad correspondie Actividad correspondie		Finalización de ins	talación de pernos, Instala	or y puertas delanteras. Se completa actividad 12 ación de cono refractario, Montaje de quemador.
19	Instalación de refractario horno		1 %	Actividad correspondie	nte a semana 6	Preparación de	molduras para refractario	horno. Inicia proceso de montaje refractario
21 22	Instalación de refractario horno Instalación de tablero eléctrico nuevo		5 % 5 %	Actividad correspondie Actividad correspondie	nte a semana 7	Montaje de base para	panel de control, Instalaci	aje de refractario horno. ón y preparación de componentes de panel nuevo.
	Total Semanal	10 % 90 %	22 % 62 %					
	Porcentaje acumulado Semana 10							
25 18	Arranque y pruebas de funcionamiento Instalación refractario rompe fuego	10 %	0 % 5 %	Actividad correspondie	nte a semana 6	Identificación	de ladrillos con numeració	on de posición e instalación de los mismos.
20	Instalación de tren de gas		3 %	Actividad correspondie	nte a semana 7	Instala	ación de sujetadores y tube	ería desde tanque GLP a caldera 2.
22	Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal	10 %	5 % 13 %	Actividad correspondie	nte a semana 9	Se realiza la	a conexión eléctrica de pan	nel principal a panel de control de caldera.
	Porcentaje acumulado	100 %	75 %					
	Semana 11			Se excede el tien		de caldera.		
23	Instalación de tablero eléctrico nuevo Total Semanal	5 %	5 % 5 %	Actividad correspondie	nte a semana 9			
	Porcentaje acumulado	100 %	5 % 80 %					
20	Semana 12 Instalación de tren de gas		3 %	Actividad correspondie	nte a semana 7	Ein	alización de la instalación o	de tren de gas para caldera no. 2
24	Arranque y pruebas de funcionamiento	5 %	5 %	Actividad correspondie	nte a semana 9	Curva de calibrac	ión a 16 puntos. Se inicia p	proceso pero por desperfectos no se continua.
	Total Semanal Porcentaje acumulado	100 %	8 % 87 %					
	Semana 13						5	about the second
	No hay registro de actividades Total Semanal		0 %				Evaluación de s	obrecalentamiento
	Porcentaje acumulado	100 %	87 %					
25	Arranque y pruebas de funcionamiento		10 %					a de sobrecalentamiento.
16	Instalación de quemador Total Semanal		3 % 13 %					de caldera
	Porcentaje acumulado	100 %	100 %					
	Avance Total	100 %	100 %					

Figura 78. Resumen comparativo de avance y cumplimiento del proyecto semana 18





Comentario

La semana 18 representa la octava semana de atraso sobre el tiempo proyectado de finalización del proyecto. En esta semana la caldera es entregada funcionando al 100 %. Solucionando el problema de sobrecalentamiento en el área del quemador, dicha solución consumió un total de 5 semanas como se puede ver reflejado en el cronograma.

3.1.4. Comparativo de partes con mayor desgaste

Refractario puerta trasera

Figura 79. Refractario puerta trasera antes y después de proceso de conversión



Fuente: elaboración propia.

Durante la apertura de la caldera se nota que el refractario de la puerta trasera se encontraba en muy malas condiciones, con fracturas y suciedad acumulada producto de la combustión, así como con partes desprendidas por la antigüedad de este. Posterior al proceso de conversión se observa un refractario uniforme, al cual durante el proceso de función se realizaron preparativos específicos a la puerta para garantizar la preservación de este. Dentro de estos preparativos se encuentra la reducción de los pines de sujeción y la sustitución de la moldura de la mirilla por un material no metálico.

Eliminación de tubo metálico como moldura de mirilla

Figura 80. Moldura de mirilla en puerta trasera



Fuente: elaboración propia.

Siguiendo las recomendaciones proporcionadas en el documento informe visita técnica de inspección en caldera núm. 2. Se eliminó la moldura de metálica al momento de la fundición del refractario en puerta trasera, se utilizó un tubo de PVC que fue retirado luego del fraguado del cemento refractario.

Aplicación de refractario en final del tercer paso

Figura 81. Zona afectada por corrosión acida por acumulación de hollín



Fuente: elaboración propia.

Siguiendo con las recomendaciones proporcionadas en el documento informe visita técnica de inspección en caldera núm. 2. Se realizó la aplicación del refractario en los puntos críticos donde se evidenció la acumulación de hollín al final del tercer paso, para evitar la pérdida de espesor en el espejo de la caldera, en la zona mencionada.

• Estado general de pintura y recubrimiento de caldera.

Figura 82. Estado inicial de pintura en caldera



Fuente: elaboración propia.

Figura 83. Estado pintura luego de proceso de conversión y mantenimiento



Dentro de las condiciones más notorias al momento en que inició el proyecto de conversión en caldera número dos, era el estado de las láminas de recubrimiento y el estado de la pintura en toda la superficie de esta. Al finalizar se observa que se eliminó la corrosión y se presenta una superficie limpia con un buen acabado de pintura.

3.1.5. Informes de trabajos específicos realizados durante el proceso de conversión

Como medios de recopilación de datos y análisis se realizaron un total de dos pruebas durante el periodo de conversión de la caldera los cuales son la medición de espesores en el cuerpo de la caldera y una prueba hidrostática.

Tabla XXXI. Informe visita técnica de inspección en caldera núm. 2



Planta Industrias Alimenticias Kern's área de calderas

Realizado por:

Ing. Luis Fernando Chanto Jarquín (Representante CIRE)

Ing. Elvis Montenegro (Representante departamento de Proyectos Kern´s)

Rodrigo Mencos (Representante Departamento Servicios Generales Kern's)

13 de diciembre de 2017

Introducción

Visita técnica realizada por el Ing. Luis Chanto representante de la empresa Consultores en Ingeniería de los Recursos Energéticos S.A, planificada para inspección general del cilindro o casco de la caldera núm. 2 y la valoración de los trabajos de conversión, restauración y mantenimiento que se implementaban a este equipo.

Durante el miércoles 13 de diciembre se atendía esta actividad, y a continuación se presentan las observaciones y comentarios sobre lo observado.

Objetivo

Brindar apoyo y seguimiento al Ing. Luis Chanto durante la visita técnica, para comunicar todas las observaciones y acciones correctivas planteadas.

Observaciones y acciones correctivas

Inspección general del cilindro de caldera

Debido al proceso de conversión, restauración y mantenimiento la caldera se encontró totalmente desarmada, es decir sin la capa de fibra aislante y la láminas o carcaza. Se observaron zonas donde la pérdida de material por corrosión era muy evidente y significativo. Se seleccionaron los puntos que a simple vista presentaban mayor pérdida de espesores por oxidación, para aplicar un análisis no destructivo de ultrasonido.

En general no se encontró ninguna zona que se considere crítica, que obligue a tomar acciones correctivas especiales.

Análisis no destructivo de ultrasonido

Consistió en la selección de tres puntos en la parte trasera de la caldera lado derecho y tres puntos en la parte trasera lado izquierdo. En la cual se aplicó un proceso de pulido para generar una superficie uniforme.

Tabla XXXII. Localización de puntos de medición para ultrasonido en cilindro


Parte trasera lado derecho	Punto 1	Punto 2	Punto 3
Vertical (h) cm	16,0	43,0	47,5
Horizontal (L) cm	25,0	30,0	0,0
Parte trasera lado izquierdo	Punto 1	Punto 2	Punto 3
Parte trasera lado izquierdo Vertical (h) cm	Punto 1	Punto 2 34,0	Punto 3 40,0

Fuente: elaboración propia.

Figura 84. Localización de puntos de medición lado derecho de caldera



Figura 85. Demarcación de puntos de medición lado derecho de caldera



Para cada punto identificado se realizaron 5 mediciones en una zona de 2 cm2, esto con el propósito de tener un valor promedio de cada punto.

Tabla XXXIII. Mediciones de espesores en cilindro

Localización de mediciones en lado derecho del cilindro					
Medidas	Punto 1	Punto 2	Punto 3		
1	13,84	13,59	13,82		
2	14,10	13,65	13,80		
3	13,54	13,47	13,88		
4	13,82	13,58	13,95		
5	14,00	13,49	13,92		
Promedio	13,87	13,55	13,87		
Mínimo	13,54	13,47	13,80		

Continuación de la tabla XXXII.

Localización de mediciones en lado izquierdo del cilindro					
Medidas	Punto 1	Punto 2	Punto 3		
1	13,83	13,79	13,76		
2	13,70	13,72	13,83		
3	13,81	13,78	13,81		
4	13,84	13,74	13,86		
5	13,77	13,79	13,80		
Promedio	13,79	13,76	13,81		
Mínimo	13,75	13,74	13,76		

Fuente: elaboración propia.

Se realizó una comparación del valor mínimo promedio de 13,54 mm con las mediciones realizadas a esta caldera, incluidas en el reporte de noviembre de 2016, haciendo referencia a este reporte se detectó un valor promedio mínimo de 13,3 4mm medidos en puntos más críticos que los especificados en este informe. Es por esto que según las condiciones de operación citadas en el reporte de noviembre de 2016 las cuales especificaban una presión máxima de trabajo para esta caldera de 130psi (9,14kg/cm2) se siguen manteniendo hasta la fecha.

Recomendaciones espejo trasero

En la parte inferior al final del tercer paso se determinó que existe acumulación de hollín y azufre, que al liberar humedad genera corrosión acida. Es por esto que se debe realizar un proceso de limpieza para la eliminación del material corrosivo acumulado y recubrir el área especificada en la imagen # 71 con cemento refractario con un gradiente o inclinación hacia la puerta de la caldera, para que exista deslizamiento del material no deseado y así evitar la acumulación de este.

Figura 86. Zonas a proteger de corrosión ácida en espejo trasero



Reparación puerta trasera

Se determinó que la fractura del refractario en la puerta trasera de la caldera núm. 2, es producto de la utilización de un tubo metálico como moldura para el agujero de la mirilla durante el proceso de fundición del cemento refractario, que por el fenómeno de expansión térmica dicho metal generó fracturas en un sentido radial al mismo.

Figura 87. **Tubo de mirilla a eliminar**



Sustituir la moldura de mirilla por un tubo no metálico que pueda ser removido luego de la fundición de la tapa o que quede en su lugar sin comprometer el nuevo refractario.

Sustituir los anclajes existentes por otros de menor altura, aproximadamente que lleguen a la mitad del espesor del refractario

Limpieza de difusor en entrada de agua de caldera

Al momento en que se realizó la inspección visual, se encontró incrustación en el difusor de la entrada de agua de la caldera, lo cual impide que el agua se distribuya equitativamente hacia ambos lados, por esto es necesario realizar una limpieza y eliminar el material incrustado en esta zona.

Figura 88. Incrustación en difusor de entrada de agua a caldera




Tabla XXXIV. Reporte prueba hidrostática

Kerns	Prueba Hidrostática	Fecha 25/01/2018
Mna compania de FIFCO	Departamento de Servicios Generales	

Equipo	Caldera núm 2
Fabricante	York shipley

Datos técnicos					
Presión de trabajo	120 psi	Temperatura en prueba	26°C		
Presión de prueba	225 psi	Temperatura de fluido de prueba	24°C		
Fluido de prueba	Agua	Duración total de prueba hidrostática	4 horas		

Comentario

Durante la realización de la prueba a la presión de 60 psi se presentan las primeras fugas tubo-espejo en seis tubos aproximadamente, cuando la presión alcanza los 114 psi, estas fugas se hacen mas notorias. Al alcanzar los 250 psi, se contabilizaron 53 tubos con fuga todos en la sección del inicio del segundo paso (parte trasera de caldera). Se consultó con los técnicos el procedimiento para la solución de este inconveniente a lo cual se tuvo la respuesta que se expandirían todos los tubos de esta sección. se hace constar que se inspeccionaron detenidamente todas las secciones tubos-espejos de la caldera presentándose fugas únicamente en la sección ya mencionada.

Fuente: elaboración propia.

3.1.6. Materiales utilizados

A lo largo del desarrollo del proyecto se utilizaron una gran cantidad de materiales de diferentes tipas y para distintas aplicaciones para poder completar la conversión de la caldera num.2. A continuación, se presenta un listado de los materiales más importantes utilizados durante todo el proceso de conversión de la caldera, así como la cantidad utilizada, una fotografía y una un descripción de estos.

Tabla XXXV. Materiales utilizados en proceso de conversión

Descripción	Cantidad	Imagen
Pintura base	2 galones	Industria / Protective & Marie SILVER-BRITE® H-HEAT SILICONE ALKYD ALUMINUM PAINT H-HEAT SILICONE ALKYD ALUMINUM PAINT H-HEAT SILICONE MITTAROREXTERIOR MITTAR
Pintura para recubrimiento	2 galones	CENTRAL DE PINTURAS, S. A. CENTRAL RE PINTURAS, S. A. PINTURAS,
Cemento Refractario	40 sacos	REFRACTORY REACTORY BACT 2927

Continuación de la tabla XXXIII.



3.1.7. Equipos instalados

Durante el proceso de conversión se instalaron gran cantidad de instrumentación como válvulas, manómetros, entre otros equipos auxiliares pero el más importante de todos es el quemador, el cual representa el punto central del proceso de conversión de la caldera para que esta pudiera operar con GLP

3.1.7.1. Quemador ProFire LND (Low-NOx)

Ofrece las opciones de quemar distintos combustibles como gas natural, propano, GLP y por medio de atomización de aire combustible bunker #6 y #2. Con modulación de llama completa durante proceso de operación se pueden obtener mejores eficiencias durante el proceso de combustión.

- Capacidad 33 600 MBtu operando a 5 000 pies sobre el nivel del mar.
- Control de operación Hawk 1000
- Alimentación eléctrica: 3HP/ 60 Hz/ 220 VAC
- Ventilador con motor de 75 HP
- Motor de Compresor 15HP

Figura 89. **Quemador ProFire LND**



Fuente: Cleaver-Brooks. Profire D-Series Burnes. p. 5.

3.2. Actualización del plan de mantenimiento preventivo en área de calderas

El mantenimiento preventivo es la principal fuente de oportunidad de mejora en las industrias para la conservación de los equipos que se encuentran instalados. En IAK representa un pilar ligado a la nueva gestión de mantenimiento que se desea implementar, en el cual se pretende brindar a los clientes directos del departamento de mantenimiento y servicios generales, que en este caso son los respectivos departamentos de producción, calidad, salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, inocuidad y materia prima, equipos que funcionen de manera óptima con una confiabilidad máxima, una sostenibilidad alcanzable y presupuestos rentables para el mantenimiento de estos.

3.2.1. Metodología implementada para la actualización del plan de mantenimiento preventivo

A continuación, se presenta la metodología implementada para la actualización del plan de mantenimiento preventivo en el área de calderas, de IAK. La cual se encuentra definida por el sistema de gestión de mantenimiento Preventivo, este sistema se encuentra compuesto por el propósito y alcances que desean tener, así como se presentan las 20 fases, con las cuales se desea alcanzar un plan de mantenimiento preventivo óptimo para los equipos que serán objeto de análisis.

Es importante mencionar que este sistema de gestión de mantenimiento Preventivo es un recurso relativamente nuevo en IAK, debido a que según los registros únicamente se encuentra una maquina bajo análisis actualmente, siendo el área de calderas de IAK el segundo punto de acción a trabajar, en el desarrollo de un mantenimiento preventivo óptimo.

3.2.1.1. Sistema de gestión de mantenimiento preventivo

El sistema de gestión de mantenimiento preventivo en IAK está conformado por una serie de veinte fases, las cuales al momento de ser completados se obtiene un programa de mantenimiento completo, con un sistema de retroalimentación, mejora continua, controlable y auditable.

Figura 90. Fases para le gestión del mantenimiento preventivo en IAK



Fuente: elaboración propia.

En conjunto con la jefe de servicios generales y el gerente de mantenimiento se establecieron cuáles de estas veinte fases serían las prioritarias a realizarse, esto debido al tiempo disponible y compromisos pautados para entrega de avances. Las fases aprobadas para su realización son las siguientes.

- Selección del equipo.
- Archivo técnico.
- Identificación de partes.
- Identificación de subpartes.
- Análisis de fallos por nivel de gravedad.
- Manual de mantenimiento preventivo.

Propósito

- Proporcionar una guía para la implementación efectiva del mantenimiento preventivo en los equipos instalados en planta de producción o sistemas complementarios.
- Definir y desarrollar fases que estructuran la buena gestión de un mantenimiento preventivo.
- Generar acciones y rutinas de mantenimiento que permitan prolongar la vida útil de los equipos, así como su disponibilidad y confiabilidad.
- Iniciar con la automatización y programación de las acciones y rutinas de mantenimiento preventivo, mediante la utilización del software SAP.

Alcances

El sistema de gestión de mantenimiento preventivo es aplicable a todas las tareas de conservación y mantenimiento de los equipos instalados en las

distintas áreas productivas y de servicios de la empresa, incluyendo rutinas del siguiente tipo:

- Inspecciones y verificaciones.
- Mantenimiento planeado.
- Lubricaciones y limpiezas.
- Calibración y metrología.
- Mejoras y actualizaciones (OH).
- Mantenimientos mayores (OHP).

3.2.1.2. Fases realizadas para la actualización del plan de mantenimiento preventivo

Selección de equipo

Para iniciar se hace necesario el elegir el equipo o sistema productivo de la planta a la cual se le va a implementar las diferentes fases. Esta selección se realiza tomando en cuenta factores como la importancia del equipo dentro del sistema, así como el costo que representa para la empresa si se da una falla y se generan tiempos muertos de producción.

Archivo técnico

En esta fase es necesario la revisión de la información disponible, recopilando datos sobre mantenimientos anteriores y que sean relevantes, así como récords históricos, eficiencia, rendimiento de los equipos, catálogos de partes, planos, manuales de operación y mantenimiento proporcionados por el fabricante, lista de repuestos y cantidades existentes en bodega. Toda esta información debe ser unificada y almacenada de manera correcta en una

biblioteca o archivo, accesible y de fácil ubicación, para que esta se encuentre disponible al momento de ser requerida en la realización de las siguientes fases.

Identificación de partes

Una vez seleccionado el equipo, es necesario realizar un desglose de este en sistemas o componentes más detallados, que faciliten la identificación, ubicación y la administración de las rutinas preventivas. Esta división de partes no debe ser tan específica ya que el principal objetivo es la identificación física y el ordenamiento del equipo.

Identificación de subpartes

Esta etapa consiste en utilizar la información técnica, para dividir el equipo en componentes lo más detallado posible, que faciliten la identificación, ubicación y control de las rutinas preventivas. Este desglose consiste en la división de las partes del equipo previamente definidas en los elementos que las componen, según la función específica que desempeñan y su ubicación dentro de las partes.

Análisis de fallos por nivel de gravedad

Análisis de fallo por nivel de gravedad FMEA por sus siglas en inglés (Failure Mode and Effect Analisis) es el método de documentación de fallas y problemas que afectan a las subpartes del equipo que se encuentra en estudio. Este estudio permite conocer la causa raíz de los inconvenientes en los equipos.

El estudio FMEA se enfoca en definir la función de la sub-parte analizada, para poder determinar la falla, el medio de falla, el efecto que esta tiene y la acción proactiva o preventiva que debe realizarse para que esta no ocurra o se minimice. Para implementar este estudio es necesario integrar un grupo natural de trabajo el cual debe estar conformado por un mínimo de 4 personas o más y puede estar integrado por personal de las distintas áreas de la empresa como: personal operativo, técnicos de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, supervisores de calidad u otros que se consideren necesarios según el equipo analizado.

El orden bajo el cual se debe realizar esta fase es la siguiente. Una vez determinadas las partes y las subpartes se hace un análisis FMEA para cada una de las subpartes, definiendo la siguiente información.

- Determinar la función específica de la subparte.
- Definir las fallas funcionales que impiden que esta sub-parte realice su función.
- Definir el modo de falla o la causa de las fallas funcionales.
- Determinar el efecto que estas fallas tienen sobre la sub-parte o el sistema productivo al que pertenece.
- Plantear e identificar acciones proactivas de mantenimiento para solucionar o prevenir las fallas funcionales. Estas tareas deben ser detalladas y deben incluir la frecuencia con la cual deben ser realizadas.

Manual de mantenimiento preventivo

El manual de mantenimiento preventivo se compone de todas las tareas proactivas definidas durante el estudio FMEA. Dichas tareas se distribuyen en

el manual clasificadas según la parte y subparte a la cual pertenecen para facilitar el seguimiento y ejecución.

Las tareas se distribuyen en relación con la frecuencia en la cual serán realizadas, con la referencia técnica a la hoja FMEA en la cual se encuentra. Adicionalmente se incorpora una sección de observaciones en la cual es posible especificar la parte y subparte con la cual se tuvo algún inconveniente, adicionando un comentario respectivo, el cual queda sujeto al criterio del técnico o el encargado de supervisar el mantenimiento.

3.2.2. Ejecución de la actualización del plan de mantenimiento preventivo en área de calderas

El área de calderas es una sección de la planta de Industrias Alimenticias Kern's de suma importancia ya que el vapor es utilizado en distintos procesos como:

- Cocción de producto.
- Procesos térmicos.
- Sistemas de limpieza.

Al encontrarse en la parte trasera de la planta de producción, a lo largo de los años ha sido un área de poca incidencia para la realización de proyectos y en la cual no se ha implementado un mantenimiento preventivo controlado, únicamente tareas realizadas por los operadores, las cuales son realizadas óptimamente, pero sin ningún tipo de registro y control. Es por lo que la realización de esta actualización es el de vital importancia y plantea el primer pilar para dar inicio a la puesta a punto del área mencionada.

3.2.2.1. Selección de equipos

En conjunto con el Jefe de Servicios Generales se definieron los equipos para la realización de la actualización del plan de mantenimiento preventivo, estos equipos fueron agrupados y designados en las siguientes categorías, las cuales pueden ser observadas de forma más desarrollada y especifica en las fases posteriores.

- Caldera núm.1
- Caldera núm. 3
- Equipos pertenecientes al sistema de combustible bunker C.
- Sistemas complementarios.

La selección de estos equipos se encuentra definida por la importancia de las calderas para el proceso productivo, debido a que, en el peor de los casos, el paro total en la producción de vapor y los sistemas dependientes de este puede llegar a representar grandes pérdidas económicas para la empresa.

3.2.2.2. Archivo técnico

Esta fase resulto ser de las más difíciles, debido a que, por la antigüedad de los equipos instalados y falta de control en el archivo de registros en las administraciones anteriores en servicios generales, no se disponía de ningún manual de operación, mantenimiento, ni planos de la distribución de equipos principales. Otro inconveniente es que tampoco se disponía de documentación aprobada o registros sobre las tareas preventivas realizadas.

Debido a todo lo anterior mencionado se definió el uso del documento que lleva por nombre. Cleaver-Brooks Modelo CBL, caldera empacada, manual de

operación servicio y partes. Combustible: aceite ligero, aceite denso, gas o combinación como documento meramente de referencia, para la realización de esta actualización, debido a la configuración base que presenta la caldera y tipo de quemador dual.

3.2.2.3. Identificación de partes

Esta fase se llevó a cabo directamente con la participación de los tres operadores de calderas, debido a que el departamento de Servicio Generales durante las administraciones anteriores no se realizó una gestión efectiva en la administración del mismo, existe un gran falta de información teórica, registros y manuales que pudieron ser de ayuda a la realización de esta actividad.

Se realizó un levantado de información en campo de las partes que componen las categorías mencionadas en la fase de selección de equipos, es importante mencionar que en este caso en particular, debido a la naturaleza de los componentes analizados y a la forma de agrupación, algunas partes de las categorías planteadas pueden llegar a ser equipos en sí mismos. A continuación, se presenta la jerarquía y el ordenamiento de partes para los equipos seleccionados.

Tabla XXXVI. Identificación de partes caldera núm. 1

Núm. De parte	Parte					
1	Componentes principales					
2	Quemador					
3	Precalentadores de bunker C					
4	Precalentadores de vapor					
5	Columna principal / Auxiliar					
6	Sistema de suministro de agua					
7	Sistema de purgas					
8	Sistema de recirculación de bunker C					

Tabla XXXVII. Identificación de partes caldera núm. 3

Núm. de parte	Parte					
1	Componentes principales					
2	Quemador					
3	Modulo Mezclador					
4	Precalentador de Bunker					
5	Precalentador de vapor					
6	Sistema de recirculación bunker C					
7	Tanque tipo pulmón (GLP)					
8	Control de seguridad (sistema GLP)					
9	Suministro de sistema GLP					
10	Columna principal (Derecha) / Auxiliar (Izquierda)					
11	Sistema de suministro de agua.					

Tabla XXXVIII. Identificación de partes sistema de combustible bunker "C"

Núm. de parte	Parte
1	Almacenamiento de combustible
2	Retorno de vapor
3	Tanque de diario

Fuente: elaboración propia.

Tabla XXXIX. Identificación de partes sistemas complementarios

Núm. de parte	Parte
1	Sistema de agua para calderas
2	Tanque de retorno de condensado

3.2.2.4. Identificación de subpartes

Luego de ser aprobada la identificación de partes para cada una de las categorías de equipos definidos, se realizó una división aún más específica indicando los componentes de dichas partes. Para la realización de esta fase al igual que en la sección anterior, se realizó un levantado de información en campo, en conjunto con los tres técnicos operadores de calderas, los cuales debido al tiempo que poseen de trabajar en IAK, tienen un conocimiento amplio de los equipos que ellos manejan día con día.

La identificación de subpartes es de vital importancia para el nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo, ya que cada una de estas representan los puntos sobre los cuales debe mantenerse un control para evitar que un equipo o sistema pueda llegar a fallar o producirse un daño irreversible o un paro que represente una pérdida económica en producción.

Esta división representa un punto pivote en el la creación del manual de mantenimiento preventivo ya que al ser un listado que va enfocado de lo general a lo particular, permite tener un alcance mas amplio en la definición de las acciones correctivas a tomar para los diferentes equipos, permitiendo ser específico y brindar más detalle a los equipos incluidos.

Así como la definición de frecuencias más exactas en la realización de las actividades correctivas

Tabla XL. Identificación de subpartes caldera núm. 1

Núm. De parte	Parte	Núm. De subparte	Subparte
Num. De parte	Faite	1,1	Visor de llama
		1,2	Manómetro de presión de salida de vapor
		1,3	Válvulas de seguridad
		1,4	Hogar
		1,5	Carcaza
1	Componentes principales	1,6	Chimenea
		1,7	Haz tubular (2do. y 3er. Paso)
		1,8	Cuerpo de caldera
		1,9	Termómetro de chimenea
		1,10	Panel de control
		2,1	Ventilador o motor principal
		2,1	
		· · ·	Inyector de combustible
		2,3	Transformador de chispa Modulador de llama
		2,4	Fotocelda
		2,5 2,6	Manómetro entrada línea principal de aire
2	Quemador	· · ·	
2	Quemadoi	2,7	Manómetro presión entrada de aire
		2,8	Válvula solenoide entrada de aire
		2,9	Manómetro presión entrada de bunker
		2,1	Válvula solenoide entrada de bunker
		2,11	Manómetro presión entrada de gas
		2,12	Válvula solenoide entrada de gas
		2,13	Filtro de combustible
		3,1	Manómetro de presión (Entrada)
		3,2	Resistencia eléctrica (Entrada)
3	Precalentadores de bunker C	3,3	Termómetro
3		3,4	Manómetro de presión (Retorno)
		3,5	Resistencia eléctrica (Retorno)
		3,6	Termostato (Retorno)
		3,7	Manómetro de presión de salida
4	Don colored and a consen	4,1	Manómetro de presión de entrada.
4	Precalentador de vapor	4,2	Trampa de condensado
		4,3	Termostato.
5	Columna principal (derecha)		Control de nivel de agua
	/ Auxiliar (izquierda)	5,2	Visor de columna
_	Sistema de suministro de	6,1	Válvula principal de entrada de agua
6	agua	6,2	Bomba inyectora de químicos
		6,3	Cheques de seguridad
_		7,1	Válvula de purga de fondo (Delantera)
7	Sistema de purgas	7,2	Válvula de purga de fondo (Trasera)
		7,3	Válvula de purga de superficie
8	Sistema de recirculación de	8,1	Motor de bomba
_	bunker c	8,2	Bomba de recirculación

Tabla XLI. Identificación de subpartes caldera 3

Núm. De parte	Parte	Num. De subparte	Subparte
Num. De parte	Faite	1,1	Medidor de flujo de salida de vapor
		1,1	Visor de Ilama
			Manómetro de presión de salida de vapor.
		1,3	·
		1,4	Válvulas de seguridad
		1,5	Hogar
1	Componentes principales	1,6	Carcaza
		1,7	Chimenea
		1,8	Haz tubular (2do, 3er. Y 4to paso)
		1,9	Cuerpo de caldera
		1,10	Termómetro de chimenea
		1,11	Sensor PT 100 Temperatura agua de caldera
		1,12	Sensor PT 100 Temperatura agua de chimenea
		2,1	Ventilador o motor principal
		2,2	Inyector de combustible
		2,3	Transformador de chispa
		2,4	Modulador de llama
		2,5	Fotocelda
		2,6	Manómetro de presión entrada de aire
2	Quemador	2,7	Válvula solenoide entrada de aire
		2,8	Manómetro de presión entrada de bunker
		2,9	Válvula solenoide de entrada de bunker
		2,10	Manómetro de presión entrada de gas
		2,10	Válvula de entrada de gas
		2,11	Válvulas solenoides de gas
		2,12	Filtro de combustible
		3,1	Válvula de entrada
		3,2	Manómetro de presión de entrada
		3,3	Manómetro de presión de salida
3	Modulo mezclador	3,4	Termómetros
		3,5	Válvula de contrapresión
		3,6	Válvula de paso manual
		3,7	Válvula regulador de presión
	Precalentador de bunker	4,1	Resistencia eléctrica
4		4,2	Termóstato de alta presión
4	Frecalentador de buliker	4,3	Termóstato de baja presión
		4,4	Manómetro de presión de bunker
		5,1	Válvula principal de entrada
		5,2	Manómetro de presión de entrada
5	Precalentador de vapor	5,3	Válvula reguladora de flujo
	·	5,4	Válvula solenoide
		5,5	Trampa de condensado
		6,1	Motor de bomba de recirculación
	Sistema de recirculación de	6,2	Bomba de recirculación
6	bunker C	6,3	Presolector de alta presión
	bunker e		
		6,4	Presolector de baja presión
7	Tanque tipo pulmón	7,1	Válvula de entrada de GLP
/	(Sistema GLP)	7,2	Manómetro de presión tanque
		7,3	Válvula de salida GLP
		8,1	Válvula de paso de GLP
	Control de seguridad	8,2	Microcontrolador de baja presión
8	(Sistema GLP)	8,3	Válvula solenoide de baja presión
] ' ' ' ' '	8,4	Válvula solenoide de presión alta
		8,5	Microcontrolador de presión alta
		9,1	Modulador de llama
		9,2	Manómetro de presión entrada GLP a C.
9	Suministro de sistema GLP	9,3	Transformador de chispa
9	Janimistro de Sistema GLP	9,4	Válvula entrada GLP
		9,5	Válvula de diafragma
		9,6	Válvula solenoide
		10,1	Control de nivel de agua
	Columna Principal	10,2	Visor de columna
10	(Derecha) / Auxiliar	10,3	Pressuretrol de control (alta y baja presión)
10	(Izquierda)	10,3	Pressuretrol de seguridad
	(i.equicida)	10,5	Pressuretrol de seguridad Pressuretrol de seguridad arranque y paro de C
11	Sistema de suministro de	11,1	Válvula principal de entrada de agua
	agua	11,2	Bomba inyectora de químicos.
	J	11,4	Cheques de seguridad(entrada)

Tabla XLII. Identificación de subpartes sistema de combustible bunker "C"

Núm. De parte	Parte	Núm. De subparte	Subparte
1	Almacenamiento de	1,1	Tanques de almacenamiento
1	combustible	1,2	Trampa de condensado
		2,1	Válvula de entrada de vapor
		2,2	Válvula reguladora de flujo
2	Retorno de vapor	2,3	Manómetro de presión
2	Retorno de Vapor	2,4	Motor de bomba de envío de bunker
		2,5	Bomba de envío de bunker
		2,6	Válvula de envío de bunker
	Tanque de diario	3,1	Switch de nivel o flote
		3,2	Termostato
		3,3	Resistencias eléctricas
		3,4	Termómetro
3		3,5	Llave principal entrada de vapor
3		3,6	Válvula reguladora de flujo
		3,7	Manómetro de presión de entrada
		3,8	Válvula solenoide
		3,9	Llave de envío de combustible
		3,10	Válvula de purga

Tabla XLIII. Identificación de subpartes sistemas complementarios

Núm. de parte	Parte	Núm. de subparte	Subparte
		1,1	Bombas de envío de agua
		1,2	Motor de bombas de agua
		1,3	Válvula de envío de agua calderas
	Sistema de agua para	1,4	Válvula de bypass
1	calderas	1,5	Termómetro de tanque deareador
	Calderas	1,6	Manómetro de presión de salida
		1,7	Termómetro de tanque deareador
		1,8	Visores de nivel
		1,8	Panel de control
	Tanque de retorno de condensado	2,1	Motores
		2,2	Termómetros
		2,3	Válvulas de entrada
2		2,4	Válvula solenoide
		2,5	Manómetro
		2,6	Visor de nivel
		2,7	Sensor de nivel de agua

3.2.2.5. Análisis de fallos por nivel de gravedad

Para la realización de esta fase y siguiendo con los lineamientos del Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo, se definió el grupo natural de trabajo, el cual se encuentra conformado por las siguientes personas:

- Ricardo Yaguax, Jefe Servicios Generales
- Rodrigo Mencos, Auxiliar de Jefatura de Servicios Generales
- Héctor Velásquez, Gestor de Mantenimiento
- Juan Toc, Técnico operador de calderas
- Dimas Guerra, Técnico operador de calderas
- Edelman Morataya, Técnico operador de calderas.

El análisis consistió en la elaboración de una hoja FMEA por cada una de las subpartes listadas, en la cual se definió la función de la subparte, las fallas funcionales, los efectos producidos por estas fallas y las acciones proactivas para prevenirlas. Se realizaron un total de 145 hojas FMEA, las cuales se encuentran distribuidas con el mismo orden mostrado en las tablas de selección de subpartes para cada uno de los equipos o sistemas analizados.

Este análisis requirió de la participación de todas las personas que conformaron el grupo natural de trabajo, ya que la metodología para la elaboración de las hojas FMEA, se basó en la programación de reuniones y una mesa de dialogo, en donde se comparte la información y la experiencia para proponer las acciones proactivas a implementar y la frecuencia con la cual deben realizarse.

Debido a las políticas de privacidad presentes en IAK es imposible mostrar todas y cada una de las hojas FMEA realizadas, ya que al momento de

su finalización estás se convierten en documentos oficiales del programa de gestión de mantenimiento y del Departamento de Mantenimiento como tal. Es por lo que para fines ilustrativos en relación a este informe y bajo autorización del Gestor de Mantenimiento, en la sección de anexos y apéndices se puede observar el formato para la elaboración de una hoja FMEA y un ejemplo de la aplicación del mismo a una de las subpartes de la caldera núm. 1, respectivamente.

3.2.2.6. Manual de mantenimiento preventivo

Con esta fase se concluye lo solicitado por el departamento de mantenimiento para la actualización del plan preventivo, la metodología para la implementación de esta fase se basó en la realización de un formato el cual se encuentra conformado por las siguientes secciones.

- Encabezado en el cual se registran los siguientes datos:
 - Logo de la empresa
 - Nombre de la empresa
 - Nombre del documento
 - Departamento al que pertenece el manual
 - Equipo analizado
 - Fecha de emisión del manual
 - Frecuencia para realización de tareas preventivas
- Cuerpo del formato, conformado por.
 - Código de referencia FMEA de la tarea preventiva
 - Acciones preventivas

- Recuadro de verificación de actividad realizada
- Clasificación de las tareas preventivas según la identificación de partes y subpartes

Por último, una sección de observación donde se pueden realizar comentarios sobre cualquiera de las tareas preventivas incorporadas en el manual.

Se realizó un manual de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos que fueron seleccionados en la primera fase del Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo, cada manual consta de cinco documentos, el motivo por el cual son cinco, es debido a que al momento de realizar el análisis de fallas por nivel de gravedad u hojas FMEA se identificó que todas las tareas preventivas debían realizarse en cualquiera de las siguientes frecuencias:

- Semanal
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual

Al igual que con las hojas FMEA, al momento de la finalización, estos documentos se convierten en registros oficiales de Departamento de Mantenimiento, y para fines ilustrativos del presente documento y bajo autorización del Gestor de Mantenimiento, en la sección de anexos y apéndices se pueden observar el formato utilizado para la elaboración del manual de mantenimiento preventivo de los distintos equipos y un ejemplo de la aplicación del mismo a una de las sub-partes de la caldera núm. 1, respectivamente.

3.2.2.7. Análisis de criticidad de equipos

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos y equipos de una planta de gran capacidad, permitiendo dividir estos equipos en secciones que puedan ser manejadas de forma más controlada. Los parámetros y el estudio se muestran a continuación.

Nivel de criticidad

- Activos tipo A: son los más críticos, generalmente equipos grandes y caros.
- Activos tipo B: de criticidad media.
- Activos tipo C: de criticidad baja, generalmente equipos que no afectan directamente a producción en caso de falla.

Parámetros de evaluación de criticidad

- Calidad/Inocuidad: debido a que IAK es una planta de producción de alimentos la calidad e inocuidad en la producción es un factor importante para cumplir con los estándares y compromisos con los clientes.
- Medio ambiente: las políticas medio ambientes de IAK son de mucho valor y de importancia para la empresa, es por lo que cualquier equipo de pueda representar una violación a estas políticas debe ser registrado con un seguimiento más cercano.

- Seguridad Industrial/salud ocupacional: IAK es una empresa que cuenta con una gran número de colaboradores en todas sus líneas productivas, por esta razón se deben tener identificados los equipos que puedan causar daño al personal.
- Mantenimiento: la cantidad de equipos instalados en planta de producción es equivalente a su diversidad, por esta razón es necesario saber que equipos pueden presentar un mantenimiento complejo.

Tabla XLIV. **Niveles de criticidad por parámetros**

Criticidad	Impacto en seguridad y salud ocupacional						
С	No requiere tratamiento médico						
В	Discapacidad reversible. Lesión con tratamiento médico.						
Α	Discapacidad irreversible o invalidez severa. 1 fatalidad						
Criticidad	Impacto al medio ambiente y comunidad						
С	No existe daño al medio ambiente o comunidad cercana						
В	Daño limitado a un área mínima o de baja importancia. (Preocupación pública restringida a quejas locales).						
А	Efectos moderados al medio ambiente biológico y físico (Atención adversa menor pública o de los medios y quejas locales).						
Criticidad	Mantenimiento						
С	Mantenimiento por personal interno con equipo convencional, poco tiempo de paro						
В	Mantenimiento por personal interno con equipo y repuestos especiales, poco tiempo de paro						
А	Mantenimiento por personal interno y externo, necesidades especiales y tiempo de reparación extenso						
Criticidad	Calidad e inocuidad						
С	No existe alteración en la calidad e inocuidad						
В	Afecta la calidad / inocuidad moderadamente de una parte del lote (daño reversible)						
Α	Pérdida total de producto por incumplimiento en calidad / inocuidad						

El estudio o análisis de criticidad fue implementado en los equipos referentes al área de calderas, este estudio permite visualizar cuál de los sistemas son de importancia en los distintos niveles de los parámetros previamente expuestos.

La metodología para la aplicación de este estudio consistió en la selección de un nivel de criticidad en cada uno de los parámetros mencionados siendo el nivel final el nivel más alto encontrado de los cuatro parámetros, posteriormente en la casilla de descripción se colocó un breve comentario de porque el equipo se encuentra en el nivel obtenido. Al finalizar el formato presenta una tabla resumen donde se muestra la cantidad y el porcentaje de equipo que se encuentran en cada uno de los niveles de criticidad planteados.

Tabla XLV. Estudio de criticidad calderas

	un E	men	menticias Kern's				Fecha de emisión: Noviembre 2017			
	Kerns	icidad de Equipos					Pagina 1 de 2			
		Evaluador: José	Mencos / Técni	co Asig	nado		Reviso	r: Geste	eor de Mantenimiento / Jefe de Turnos Mantenimiento	
	•		asificación de c	riticida	d para		ar el ni		parámetros de evaluación de criticidad adjuntos en la gido. El nivel de criticidad esta definido por el valor mas	
				/aluaci	ón de e	quipos/	proces	05		
Edific	io: Planta	Área: Sala de ca	Ideras						Línea: Calderas	
No.	I	Equipo		_	_	de critic	_		Criticidad del equipo	
	DOMBA BU			C/I	SSO	мтто	MA	Nivel	Descripción	
1		INKER CALDERA 1		C	C	B C	C	C	Falta de suminsitro de bunker por falla	
2		INKER CALDERA 2 INKER CALDERA 3		C	C	C	C	C	No tiene efectos negativos considerables	
3	BOMBA BU	INKER CALDERA 3		C	C	C	C	C	No tiene efectos negativos considerables	
				В	A	A	A	Α	Mtto. Extenso y especializado, posibilidad de lesiones al personal, falta de suministro a	
,	CALDEDAY	ODK CHIDLEY NA	4	, B	_ ^	_ ^	_ ^	_ ^	produccion	
4 CALDERA YORK-SHIPLEY No. 1 5 CALDERA YORK-SHIPLEY No. 2			В	А	А	А	A	Mtto. Extenso y especializado, posibilidad de lesiones al personal, falta de suministro a produccion		
6	6 CALDERA CLEAVER BROOKS No.3			В	А	А	А	А	Mtto. Extenso y especializado, posibilidad de lesiones al personal, falta de suministro a produccion	
7	TUBERIA, VALVULA	A, ACCESORIO CAI	DERAS	С	С	С	С	С	No tiene efectos negativos considerables	
8	TUBERIA, VALVU	JLA, ACCESORIO V	APOR	В	В	С	С	В	Puede causar lesiones al personal	
Total	de equipos tipo A	3	Porcentaje de	equipo	s A	37.	5%			
Total	de equipos tipo B	2	Porcentaje de	equipos B		25.0%		Porcentaje de cada tipo = ((Total de cada tipo)/ Total de equipos por		
Total de equipos tipo C 3 Porcentaje de			equipo	s C	37.	5%		línea) * 100		
Total de equipos en línea 8 Total de e				quipos		10	0%	1		

Tabla XLVI. Estudio de criticidad agua de calderas

worms	Industrias Alimenticias Ke	Fecha de emisión: Noviembre 2017	
Keira	Matriz de Criticidad de Equip		Pagina 1 de 2
	Evaluador: José Mencos / Técnico asignado	Revisor: Ges	tor de matenimiento / Jefe de turno mantenimiento 🕒

Instrucciones: indique el nivel de criticidad de cada uno de los equipos a evaluar, considerando los parámetros de evaluación de criticidad adjuntos en la página siguiente, incluya la descripción de la clasificación de criticidad para justificar el nivel elegido. El nivel de criticidad esta definido por el valor mas alto dentro de las categorías

	Evaluación de equipos/procesos								
Edificio: Planta Área: Sala de calderas									Línea: agua calderas
No. Equipo		Categorías		de criticidad			Criticidad del equipo		
INO.		.quipo		SSO	MA	MTTO	C/I	Nivel	Descripción
1	BOMBA AGUA ALIM	IENTACIÓN A	CALDERA1	С	С	Α	С	A	Paro de caldera por falla de suministro
2	2 BOMBA AGUA ALIMENTACIÓN A CALDERA 2			С	С	Α	С	A	Paro de caldera por falla de suministro
3	BOMBA AGUA ALIMENTACIÓN A CALDERA 3			С	С	Α	С	A	Paro de caldera por falla de suministro
4	4 BOMBA 1 TANQUE CONDENSADO A DEAEREADOR			С	С	C	С	0	No tiene efectos negativos considerables
5	BOMBA 2 TANQUE CON	IDENSADO A	DEAEREADOR	С	С	С	С	С	No tiene efectos negativos considerables
- 6	TANQUE DE CONDEN	ISADOS CALI	DERA KERNS	С	С	В	С	В	Falta de suminsitro por fallas
- 7	TUBERIA, VALVULA, AI	CCESORIO AC	GUA CALDERA	С	С	C	С	0	No tiene efectos negativos considerables
8	TANQUE DE AGUA (DE RELLENO (CALDERAS	С	С	В	С	В	Falta de suminsitro por fallas
Tota	Total de equipos tipo A 3 Porcentaje de e			equip	os A	37.	5%		
Total de equipos tipo B 2 Porcentaje de		equip	os B	B 25.0%		Porcentaje de cada tipo = ((Total de cada tipo)/ Total de			
Tota	Total de equipos tipo C 3 Porcentaje de			equip	os C	37.	5%		equipos por línea) * 100
Total de equipos en línea 8 Total de eq			quipos	5	100)%	1		

Fuente: elaboración propia.

Tabla XLVII. Estudio de criticidad sistema GLP

Kerns		Industrias Alimenticias Kern's					5	Fecha de emisión: Noviembre 2017		
		Matriz de Criticidad de Equi					Equipos		Pagina 1 de 2	
Evaluador: José Mencos / Técni			ico Asignado Revisor:			Reviso	r: Geste	Gesteor de Mantenimiento / Jefe de Turnos Mantenimiento		
1	· ·		clasificación de o	riticida	ad para		ar el ni		parámetros de evaluación de criticidad adjuntos en la ido. El nivel de criticidad esta definido por el valor mas	
			E	valuaci	ón de e	quipos/p	roceso	ıs		
Edificio: Planta Área: Sala de calderas								Línea: gas licuado de petroleo		
No	Equipo			Cat	egorías	de critic	idad	dad Criticidad del equipo		
NO.		Equipo		SSO	MA	мтто	C/I	Nivel	Descripción	
1	EVAPORAD	EVAPORADOR 1 ALGAS SDI		В	С	В	С	В	Mtto. Especializado por personal externo, falla de presion del sistema	
2	EVAPORADOR 2 ALGAS SD1		В	С	В	С	В	Mtto. Especializado por personal externo, falla de presion del sistema		
3	3 EVAPORADOR 3 ALGAS SDI		В	С	В	С	В	Mtto. Especializado por personal externo, falla de presion del sistema		
4	4 SISTEMA DE DILUVIO		Α	С	В	С	Α	Peligro de explosion por falla del sistema		
5	5 TANQUE GLP 11037 GALONES		Α	Α	Α	С	Α	Peligro de explosion, Mtto. Especializado externo		
6	TANQUE TIPO PULMON 777 GALONES		Α	В	Α	С	Α	Peligro de explosion, Mtto. Especializado externo		
7	7 VÁLVULA REGULADORA FISHER		С	С	Α	С	Α	Paro de caldera por fallas		
8 VALVULAS, TUBERIAS, ACCESORIOS GLP		С	С	С	С	С	No tiene efectos negativos considerables			
Total de equipos tipo A 4 Porcentaje de		e equipos A		50.0%						
-	Total de equipos tipo B 3 Porcentaje de				37.5%		Porcentaje de cada tipo = ((Total de cada tipo)/ Total de equipos			
Total de equipos tipo C 1 Porcentaje de Total de equipos en línea 8 Total de e				12.5%		por línea) * 100				

3.3. Actualización de las rutinas de inspección diaria-semanal del Departamento de Servicios Generales

El departamento de servicios generales posee una cantidad de responsabilidades a su cargo bastante amplia, por lo que la necesidad de mantener un control sobre ciertos equipos o sistemas se hace necesario. Se ejecutaron un total de nueve rutinas de inspección, alguna más extensas que otras, pero todas con el objetivo de mantener un control de parámetros de operación y la generación de un archivo de la documentación generada, para que esta se encuentre disponible para futuras consultas. Los formatos generados son los siguientes:

3.3.1. Rutina de inspección sala de máquinas

A continuación, se presenta una descripción del contenido del formato los responsables involucrados y algunos de los parámetros de toma de datos. Para visualizar el formato completo ver la sección de apéndices.

Descripción del formato

Está conformado por un total de 6 columnas principales las cuales se encuentran representadas por los siguientes enunciados.

- Sección y descripción del equipo o tarea a inspeccionar
- Rango de operación
- Unidad de medida
- Registro de datos turno 1
- Registro de datos turno 2
- Registro de datos turno 3

Al finalizar cada una de las categorías, se encuentra una sección de observaciones, en donde respectivo al turno en cual se está realizando la rutina, debe anotarse cualquier anomalía

Responsables

- Jefe de Servicios Generales
 - Verificación de datos digitados
 - Firma de aprobación
- Técnico operador de calderas
 - Realizar rutina de recopilación de datos.
 - Reportar fallas o inconvenientes

Contenido

Esta rutina es la más completa de todas, ya que a pesar de que el nombre de esta especifica que es para sala de máquinas, en ella se encuentran comprendidas cinco categorías, las cuales serán explicadas a continuación.

Área de pozo

En esta categoría se busca la recopilación de información sobre:

- La limpieza del área circulada
- Estado del pozo (fugas detectadas)
- Nivel de agua cruda

- Nivel de tonel de cloro / dosificador bomba
- Galones registrados en contador de agua cruda

Área de calderas.

En esta categoría se busca la recopilación de parámetros referente a las calderas instaladas y ciertos equipos complementarios a estas como lo son los suavizadores y el tanque de almacenamiento de bunker. Algunos de los parámetros registrados son:

- Presión de suavizadores de agua
- Dureza de tanques suavizadores de calderas
- Presión de trabajo de calderas funcionando
- Presión de entrada de combustible a calderas
- Temperatura de combustión de quemador
- Nivel de tanque de almacenamiento bunker C

Área de tanque GLP

En esta sección se registran parámetros referentes al nuevo sistema de distribución de combustible GLP, algunos de los parámetros registrados son:

- Volumen tanque GLP
- Presión tanque GLP
- Estado de válvula de presión
- Funcionamiento de evaporadores
- Verificación de olor de GLP en el área.

Anexo calderas

Se registran los parámetros referentes a los sistemas complementarios para el funcionamiento de las calderas.

- Estado físico deareador (fugas)
- Fugas en tuberías de vapor
- Estado físico de los manómetros de calderas
- Calderas en uso.
- Stroke de bombas dosificadoras de químicos

Área de planta de purificación de agua

La última sección comprendida en este formato se encarga de registrar el funcionamiento de los equipos de la planta de purificación de agua para formulación de producto, algunos de los parámetros registrados son:

- Funcionamiento de retrolavados
- Nivel de tanque de agua cruda
- Funcionamiento de luz ultravioleta
- Intensidad de luz ultravioleta
- Funcionamiento de filtros

Metodología de implementación

El técnico operador de calderas al inicio de cada turno debe realizar la inspección respectiva digitando la información solicitada por el formato en la columna correspondiente al turno en el cual se encuentra y anotar cualquier inconveniente o posible falla en la sección de observaciones, al finalizar el día el

técnico del último turno debe archivar la copia del formato y debe ser entregada al jefe de servicios generales para la validación de datos y la retroalimentación sobre los inconvenientes encontrados si es que estos existen.

Formato digital

Para esta rutina y formato en específico se realizó un registro digital, que se compone y es una réplica exacta del formato físico, el cual se completa llenando los mismos valores. El objetivo de realizar un registro digital es para iniciar un proceso de ahorro de papel, centralización y mejor manejo de información.

3.3.2. Bitácora de control de GLP

Este documento surge de la necesidad de poder llevar un control sobre el consumo de GLP, debido a las nuevas tecnologías instaladas en el área de calderas y por no contar con un sistema de registro sobre los parámetros necesario en el manejo de este. A continuación, se presenta la descripción y componentes del archivo generado.

Sección núm. 1 - encabezado

Se muestra la información general.

- Nombre y logo de la empresa.
- Departamento al que pertenece el documento.
- Fecha de emisión.
- Equipo analizado (Tanque 11 000 galones)

- Sección núm. 2 Registro de información
 - o Fecha
 - Lectura de medidor de tanque en galones
 - Despacho # 1 de GLP
 - Número de factura
 - Hora de ingreso y egreso de la pipa de gas
 - Galones entregados
 - Monto de compra
 - o Despacho # 2
 - Número de factura
 - Hora de ingreso y egreso de la pipa de gas
 - Galones entregados
 - Monto de compra
 - Galones recibidos en fecha registrada
 - Monto total pagado en fecha registrada
 - Operador de caldera que realizo la recepción de pedido de GLP
 - Operado de Tropigas que realizó entrega de pedido de GLP
 - Consumo diario en galones.
- Sección núm. 3 Resumen de bitácora

Esta sección muestra los acumulados o sumatorias de los siguientes parámetros.

- Galones recibidos
- Gasto total en combustible GLP (Quetzales)
- Promedio de consumo diario en galones.

Tabla XLVIII. Resumen de bitácora de control GLP

Los siguientes datos corresponden a la última fecha de registro		
Total de galones recibidos	0,00	
Gasto total en combustible GLP	Q0,00	
Promedio de consumo diario	0,00	

Fuente: Bitácora de control de GLP.

Sección núm. 4 – Motor de búsqueda por fecha

Esta sección permite realizar una búsqueda seleccionando únicamente la fecha que se desea consultar mediante la utilización de un calendario desplegable en una casilla especifica. Permitiendo conocer los siguientes datos.

- Galones recibidos
- Monto invertido
- Consumo diario
- Operador de caldera que realizó la recepción de pedido de GLP

Tabla XLIX. Motor de búsqueda por fecha (bitácora GLP)

Ingrese la fecha que desea consultar					
Fecha	Galones recibidos	Monto invertido	Consumo diario	Operador/Caldera	
08/02/2018	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

Fuente: Bitácora de control GLP.

Sección núm. 5 - Registro de medidor de tanque GLP (porcentaje)

El tanque de GLP no dispone de un medidor directo en galones, por lo que se agrega esta sección. Permite registrar la lectura realizada al medidor de volumen del tanque de GLP en porcentaje para su posterior conversión a galones.

3.3.3. Rutinas adicionales

Representan un total de seis rutinas de inspección, que al igual que en los casos anteriores surgen de la necesidad de generar un control sobre los equipos y parámetros en el departamento de servicios, las cuales llevan por nombre:

- Rutina de inspección chiller
- Rutina de inspección tanque de agua purificada
- Rutina de inspección bombas de envio y recirculación agua fría
- Rutina de inspección tanque torres de enfriamiento
- Rutina de inspección tanque recirculación cafetería
- Rutina de inspección bomba de agua potable a planta

Para visualizar el formato utilizado para la realización de estas rutinas dirigirse a la sección de apéndices.

A continuación, se muestra la composición general de los formatos, las personas que intervienen en la implementación de estos y la metodología para su aplicación.

Descripción del formato

Encabezado

- Logo y nombre de la empresa
- Departamento al cual pertenece el formato
- Nombre del formato
- Código de autenticación y validación interna
- Versión y número de página

Responsables

- Jefe de Servicios Generales
 - Verificación de datos digitados
 - Firma de aprobación
 - Archivo de documentos
- Técnico designado por Departamento de Servicios Generales
 - Realizar rutina de recopilación de datos.
 - Reportar fallas o inconvenientes

Metodología de implementación

El técnico asignado del Departamento de Servicios Generales, debe realizar el registro de la información solicitada por el formato, para este formato se dispone de una archivo plástico que se encuentra colocado en el área donde deben digitarse los datos, esto último con el objetivo que la información se encuentre disponible para cualquier persona en planta, luego de digitar la información la copia debe ser regresada al archivo plástico ubicado en el lugar, siendo trasladado al jefe de servicios generales únicamente cuando todos los espacios disponibles para digitar información se encuentren totalmente ocupados, donde se le brindara una copia nueva para continuar con el registro.

4. **FASE DE DOCENCIA**

El departamento de servicios generales se encuentra en una etapa de

actualización y búsqueda de mejoras continuas en distintos aspectos, siendo

estas actualizaciones puntos en las cuales se presentan o se hacen notorias las

necesidades de capacitación al personal técnico que tendrá a su cargo la

implementación de las nuevas tecnologías.

Es debido a esto que se organizó un programa con un total de siete

capacitaciones impartidas al personal del departamento de servicios generales,

para asegurar el correcto uso de los documentos generados en las fases

anteriores en este informe.

4.1. Capacitación sobre los nuevos formatos de rutinas de inspección

y actualizaciones realizadas al plan de mantenimiento preventivo.

A continuación, se muestra la guía de capacitación sobre los nuevos

formatos de rutinas de inspección y actualización.

4.1.1. Guía de capacitación

Parte informativa

0

Institución: Industrias Alimenticias Kern's.

 \circ

Municipio: Guatemala

Departamento: Guatemala \circ

173

- Tema: capacitación sobre los nuevos formatos de rutinas de inspección y actualizaciones realizadas al plan de mantenimiento preventivo.
- Responsable: José Rodrigo Mencos Melgar
- Participantes: personal administrativo y técnico de servicios generales
- Lugar de realización: sala Kern´s, tercer nivel, edificio de manufactura

Parte técnica

Objetivo general

Fortalecer los conocimientos sobre los nuevos formatos a implementar y las actualizaciones al plan de mantenimiento preventivo.

Objetivos específicos

Conocer el nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento Preventivo que implementará IAK en los años futuros.

Conocer la metodología para la clasificación de equipos críticos.

Desarrollo de capacitación

Las capacitaciones impartidas se llevaron a cabo siguiendo un programa de siete pasos en los cuales se buscó tener un acercamiento con los participantes, tratado de dar a conocer la experiencia de cada uno de ellos y complementando esta experiencia con el material didáctico audiovisual

utilizado. El tiempo otorgado para el desarrollo de esta actividad fue un total de 7 horas debido a que los técnicos y operados de calderas trabajan en turnos rotativos y resulta de mucha dificultad el poder programarlos a todos en un mismo horario. Los pasos del programa se dan a conocer en la siguiente tabla.

Tabla L. Programa de capacitación

Lógica de desarrollo	Actividad	Procedimientos		
Preparación del ambiente	Organización del espacio	Ubicación de sillas		
Freparación del ambiente	físico	Preparación de equipo de proyección		
Protocolo	Ingreso de participantes	Socialización de los propósitos de la		
FIOLOCOIO	ingreso de participantes	actividad		
Introducción	Bienvenida	Socialización de la agenda		
	Que sabe y hace el			
Fase de experiencia	personal en relación con	Exposición de ideas por participantes		
	los temas a tratar			
Fase de docencia Exposición		Utilización de medio audiovisuales y físicos		
Conceptualización y	Presentación de	Practica para la utilización de formatos		
aplicación	documentación impresa			
		Utilización de preguntas, los		
Cierre	Agradecimiento	participantes dieron sus expectativas		
		sobre lo tratado en la capacitación		

Fuente: elaboración propia.

Para el uso óptimo del tiempo proporcionado se planteó la siguiente agenda. En ella se puede observar el periodo de tiempo asignado y necesario para impartir cada uno de los cinco temas a desarrollar los cuales llevan por nombre.

- Tema 1. Gestión de Mantenimiento Preventivo
- Tema 2. Criticidad de equipos
- Tema 3. Bitácora de control GLP
- Tema 4. Rutina de Inspección Sala de Máquinas
- Tema 5. Registro digital de rutina de inspección sala de máquinas

Tabla LI. Agenda de capacitación

Hora	Actividad		
7:00 - 7:30	Presentación de objetivos		
7:30 - 9:00	Tema 1: Gestión de Mantenimiento Preventivo		
9:00 - 9:30	Tema 2: Criticidad de equipos		
9:30 - 10:30	Refrigerio		
10:30 - 11:30	Tema 3: Bitácora de Control GLP		
11:30 – 12:30	Tema 4: Rutina de inspección sala de máquinas		
12:30 – 13:30	Tema 5: Registro digital de rutina de inspección Sala de Máquinas		
13:30 - 14:00	Cierre		

A continuación, se presentan fotografías durante el desarrollo del programa de capacitación.

Figura 91. Capacitación nuevas metodologías



Figura 92. Capacitación nuevas metodologías



Figura 93. Participantes del programa de capacitación



4.2. Capacitación para el uso correcto y operación de la caldera y del nuevo sistema de combustible instalado

El sistema de combustible GLP y su funcionamiento no representó un gran reto para la puesta en marcha de la caldera, debido a la gran experiencia, conocimiento y manejo de componentes referente a estos equipos, de los operadores. La capacitación referente a este tema fue enfocada a la utilización de los manuales nuevos proporcionados al momento de la finalización del proyecto, realizándose un manual de introducción para la correcta operación de la caldera en el cual se identificaron los siguientes elementos.

- Sistema operacional Hawk 1 000 (generalidades)
- Información técnica
- Recomendaciones durante la configuración del sistema.
- Navegación en el panel de control: para este último se realizó una traducción de todas las ventanas a la cuales se puede tener acceso desde el panel de control de la caldera como:
 - Menú principal
 - Vista de la caldera
 - Caldera
 - Control de quemador
 - Información
 - Índice de llama
 - Alarmas límites
 - Administrador de alarmas

4.3. Capacitación sobre la utilización del sistema de diluvio instalada para el tanque del GLP

Para el desarrollo de este tema debido a la complejidad del sistema se programó una capacitación con la empresa a la cual se le realizó la compra del equipo, esta capacitación fue más de carácter tipo taller ya que se realizaron pruebas de campo del sistema.

Participantes

- Jefe de Servicios Generales
- Jefe de Seguridad Industrial
- Jefe de Gestión Ambiental
- Técnicos de Servicios Generales

Temas tratados

- Métodos de activación del sistema de diluvio
 - Por sensor de temperatura del tanque
 - Activación manual
 - ✓ Push Button
 - √ Válvula de paso
- Reactivación del sistema
- Datos técnicos

4.4. Presentación de resultados

Consistió en la entrega oficial de todos los documentos y registros realizados, tanto en forma digital por medio de la utilización de un USB, así como impresa utilizando dos carpetas, en las cuales se separa la información referente al proceso de conversión de combustible bunker C y la información relacionada a los mantenimientos preventivos, los temas principales son los siguientes.

Carpeta núm. 1

- o Conversión de combustible bunker C a GLP en caldera núm.2
- Manual de introducción para la correcta operación de la caldera
- Registro de campo de proceso de conversión.
- Plano del área de calderas
- Plano del sistema de GLP

Carpeta núm. 2

- Formatos oficiales del departamento de servicios
- Manuales de mantenimiento Preventivos.

Toda esta información fue compartida y entrega a las siguientes personas.

- Gerente de mantenimiento
- Jefe de servicios generales
- Técnicos del departamento de Servicios Generales

CONCLUSIONES

- La implementación de la conversión de combustible bunker C a GLP en caldera núm. 2 de Industrias Alimenticias Kern's tiene un impacto representativo en la realización de una buena gestión ambiental, con metas alcanzables en términos de sostenibilidad en el proceso productivo y reduciendo la emisión de gases contaminantes.
- 2. IAK durante el desarrollo de este proyecto, pudo establecer que a pesar de que la implementación del combustible GLP como medio principal del proceso productivo de generación de vapor, no representa un beneficio económico. Ya que los costos de producción de vapor se incrementan, pero debido a que sus políticas medioambientales que se encuentran en un primer plano se llevó a cabo el proyecto.
- 3. El llevar un proceso de seguimiento bien estructurado, mediante la utilización de formatos y cronogramas, generó un archivo histórico de las actividades realizadas durante toda la conversión de caldera núm. 2. Permitiendo conocer los cumplimientos que se realizaban semanalmente y manteniendo un proceso de planeación continuo para garantizar los cumplimientos
- 4. Se generó un plan de mantenimiento preventivo en el cual quedaron establecidas las frecuencias de realización de las rutinas preventivas, así como las partes y subpartes a las cuales se le aplicaran estas rutinas.

- 5. La realización de capacitaciones permitió que el personal técnico conociera la importancia del proceso de conversión y la correcta operación de la caldera núm. 2. Y de cómo el monitoreo de condiciones de los equipos genera rutinas preventivas y de inspección para alargar la vida útil de estos.
- 6. Se capacitó al personal técnico de servicios generales, en la correcta utilización de los distintos formatos y rutinas generadas en el proceso de mantenimiento, haciendo énfasis en la importancia de la determinación de equipos críticos.

RECOMENDACIONES

- 1. Al personal administrativo de mantenimiento, planificar reuniones para la capacitación continua del personal técnico, dando a conocer las nuevas estrategias que se implementaran en el departamento para una buena gestión de mantenimiento y hacerles saber la importancia que su trabajo tiene durante la generación, planeación y ejecución de estos procesos.
- 2. A los supervisores, brindar el seguimiento adecuando a los planes de mantenimiento preventivo y rutinas de inspección generadas, basándose en el nuevo sistema de gestión de mantenimiento preventivo, para la obtención de un mantenimiento sostenible, auditable y con mejoras continuas.
- Establecer un espacio físico apropiado en el área de servicio generales, para el almacenamiento, consulta y socialización de información técnica de equipos específicamente de esta área.
- 4. Generar un plan de capacitación, basándose en las necesidades de conocimiento técnico requeridas por el personal de servicios generales.

BIBLIOGRAFIA

- 1. CALLEJÓN FERRE, Ángel Jesús. Instalación de gas en el sector industrial. [En línea]. . [Consulta: 29 de noviembre de 2018].
- Cleaver-Brooks Profire D-Series Burners. High-efficiency burner technology for the most stringent emissions requirements Profire LND Burner. Estados Unidos: McGraw-Hill, 2007. 183 p.
- Instituto Tecnológico de Georgia, Estación Experimental de Ingeniería.
 Mejoramiento de la eficiencia de operaciones en calderas de vapor. Estados Unidos: McGraw-Hill, 1981. 183 p.
- 4. LEVITT, Joel. *Manual para la generación de un plan de mantenimiento preventivo*. Estados Unidos: McGraw-Hill, 2001. 84 p.

APÉNDICES

Apéndice 1. Formato de rutina de inspección sala de máquinas

	F	lorida Bebidas S									Código: R-MA-0017			
Kerns	Man	teniemiento Indu	ıstrias	CON	NTRO	L DE	EQUIP	OS SA	LA DE N	1ÁQUINAS	AS Versión: 001			
Una compañía de FIFCO S		ticias Kern's y Ci									_	na: 1/2		
nstrucciones : En los espacios en b xistir algún comentario anote de 1								ción de	e las áre	as listadas	. En el	moment	o de	
echa de Inicio:							naliza	ción:						
AREA DE POZO		Rango operación	Unidad Medida		Tu	rno 1	1		Turn	o 2		Turno	3	
Área ciruculada/ Limpieza d	elárea	Cerrado/Abiert o Limpio/sucio	Estado físico Estado general											
Estado del pozo/ Fugas dete	ctadas	Activo/Apagado Si / No	Funcionamiento Revisión Física											
Nivel de tanque de agua o Núm.1/Núm. 2/Núm.	ruda 3	0% al 100%	mg/ml CaCo3											
Nivel tonel de cloro / Dosificador B		0% al 100%	mg/ml CaCo3											
Puerta de tanque de agua	cruda	0-100 Cerrado/Abiert	Estado físico							+	1			
Núm. 1/ Núm. 2 / Núm.	3	o Limpio/sucio	Estado general											
Contador de agua crud	la	60000000 99999999 60000000	Galones											
Contador de agua cruo	la	100000000	Galones											
Dureza de tanques de torre de e	nfriamiento	0- trazas- 40	PPM											
Nivel de agua en tanque torres de	enfriamiento	0% - 100%	Nivel de columna de agua											
Nivel tonel de cloro/ Dosificacion b	omba (stroke)	0%-100%	% de pulsos de bomba											
bservaciones 1:														
bservaciones 3:														
ÁREA DE CALDERA	s	Rango operación	Unidad Medida		Tu	rno 1	1		Turn	o 2		Turno	3	
Presión de suavizadores / Suav		40 -75	P.S.I											
Dureza de tanques suavizadores		0-Trazas-40	mg/ml CaCo											
Dureza de tanques suavizadores		0-Trazas-41	mg/ml CaCo	<u> </u>										
Presión de trabajo de cale Núm. 1 / Núm. 2 / Núm Presión de bunker en la bomb	. 3	90 - 120	P.S.I					-						
Núm, 1 / Núm, 2 / Núm	. 3	60 - 75	P.S.I											
Presión de aire de atomizació Núm. 1 / Núm. 2 / Núm	.3	13 - 14	P.S.I											
Presión de entrada de combusti Núm. 1 / Núm. 2 / Núm		43 -46	P.S.I											
Presión de agua de alimentaci		110-120	P.S.I			- 								
Núm. 1 / Núm. 2 / Núm Temperatura de combustible a c			Grados			_		-			1		+	
Núm. 1 / Núm. 2 / Núm	. 3	95 - 105	Centigrados											
Temperatura de agua de alime		60 - 85	Grados											
Núm. 1 / Núm. 2 / Núm		570000 en	Centigrados									l	1	
Horómetro de caldera Núm. 1/Ni		adelante	Hrs.					4		1	1		,	
Nivel de bunker en tanque de alm bservaciones turno 1	acenamiento	0 - 6000	l	l									1	
bservaciones turno 2:														
bservaciones turno 3:		Rango												
ÁREA TANQUE GLF		operación	Unidad Medida		Tu	rno 1	1		Turn	0 2		Turno	3	
Volumen tanque GLP		0%-100%	N/A					_			╄			
Presión tanque GLP		0-300 Abierta a 1/4	P.S.I Funcionamiento					-			1			
Válvula de retorno de Pres		/ Cerrada	Revisión Física											
Válvulas de paso (reportar si alguna de encuentra fuera de su posición de		Abiertas / Cerradas	Funcionamiento Revisión Física											
Funcionamiento Evaporado		Encididos /	Funcionamiento	1	2	3	4	1	2 3	4	1	2 3	4	
		Apagados 15-20	Revisión Física P.S.I	H	1	- 1		Ť			Ť		1 -	
											+			
Presión tanque 777 Galones (tip Presión de operación tanque tip		45.00	D C I											
Presión tanque 777 Galones (tip Presión de operación tanque tip (color amarillo)	pulmón	15 - 20 Leve / Moderado	P.S.I								-			
Presión tanque 777 Galones (tip Presión de operación tanque tip	pulmón	15 - 20 Leve / Moderado /Fuerte	P.S.I Olfato											

Apéndice 2. Formato de rutina de inspección sala de máquinas

										,	Versi	go: R-M. ón: 00: na: 2/2)17
Instrucciones: En los espacios en blanco que corre existir algún comentario anote de forma resumida							ción de	las áreas	lista	das. E	n el r	nomen	to c	le
ANEXO CALDERAS	Rango operación	Unidad M edida		Tur	no 1			Turno	2			Turn	ю 3	
Suavisador de agua consumida en calderas	200 - 500	Metros cubicos									_			
Stroke de bombas dosificadoras Núm.1/ Núm. 2/ Núm. 3	0 - 150	Pulsos por minuto												
Nivel de quimicos de tratamiento de calderas Núm.1/Núm. 2/Núm.3	0%- 100%	% de volumen en tonel												
Calderas en uso Núm. / Nivel de agua	01-03 0%-60%	No. De caldera % de altura de agua												
Estado de manómetro de caldera A/B	Ok-Reg-Mal	Lectura apariencia												
Temperatura del deareador	60 c - 85c	Temperatura en tanque												
Presión manométrica dentro del deareador	0 - 8	PSI												
Estado fisico del deareador	Funcionamiento/ manto/Fallo	verificar funcionamiento												
Fugas en tuberia de vapor de caldera A	Funcionamiento/	Revisar fugas en toda la caldera								\exists				
Fugas en tuberia de vapor de caldera B	con fuga Funcionamiento/	Revisar fugas en					\dagger			_				
Total de solidos disueltos purga superficial (en uso)	on fuga 0 - 2,500	toda la caldera PPM												
Observaciones Turno 1:		I						_						
Observaciones Turno 2: Observaciones Turno 3														
ÁREA DE PLANTA DE PURIFICACIÓN DE	Rango	Unidad M edida		Tur	no 1			Turno	2			Turn	n 3	
A GUA	operación 200 - 400	Ollidad III Calda		ıuı				1 01110	1			I uii	1	
Caudal en tanques de agua cruda Caudal en suavizador de caldera Filtros de arena en uso.	100-200	GPM								_				
(marque los que trabajan)	Si / No	Funcionando		123	A B (2		123A E	3 C			12 3 A	В	
Retrolavado de filtro arena . (marque retrolavado)	Si / No	Retrolavado		123	АВО			123 A I	зс			123 A	ΑВ	С
Filtros de carbòn en uso . (marque los que trabajan)	Si/No	Funcionando		123	A B (123 A I	зс			123 A	ΑВ	С
Retrolavado de filtro carbón (marque el retrolavado)	Si / No	Retrolavado		123	A B (123 A I	вс			123 A	ΑВ	С
Dureza entrada/Dureza de salida	100-200 / 0-50	PPM												
Nivel de tanque de agua cruda algibe/ Fosa	0%-100%	Nivel de Agua												
Luz ultravioleta (marcar si funciona LUV)	Si / No	Funcionando		1 2	3 4			123	4			1 2	3 4	
Porcentaje del intensivímetro en LUV 1/2	60% 100%	Intensidad												
Porcentaje del intensivímetro en LUV 3/4	60% - 100%	Intensidad												
Bombas de tanque de sumidero a lineas funcionando	Si/No	Funcionando												
Presión de bombas tanque sumidero B1B2 B3 B4 B5	50 -130	P.S.I												
Filtro (Entrada/Salida)	50 - 60	P.S.I												
Observaciones Turno 1:														
Observaciones Turno 2: Observaciones Turno 3:														
Observaciones i unio 3.														
1er. Turno Nombre y Firma	;	2do. Nombre y Firr	na					36	r. No	mbre	y Firn	na		
	Nomb	re y Firma de Surp	ertvis	sor										

Apéndice 3. Formato rutina de inspección chiller

Flori	da 🆠	Industr	Florida Be Manten rias Alimenticia	imiento	. S.C.A.	Rutina de ir	nspección diari	a de Bombas o agua fria	rculacion de	Código: Versión: Página: 1/1			
	Mes:												
Fecha	Hora	Operador	Ver	Sistem	a VOSO Sentir	Oir	PSI Bomba #1	PSI Bomba #2	PSI PSI Bomba #3 Bomba #4		PSI Bomba #5	PSI Bom. Cir. #1	PSI Bom. Cir. #2
Ol	bserbaciones:												l
	F. Supervisor	Encargado											

Apéndice 4. Formato rutina de inspección tanque de agua purificada

Floric BEBIDAS Y ALIN	da 🌓	Industr	Florida Bebidas S.A. Mantenimiento ias Alimenticias Kern´s y C	ia. S.C.A.	Rutina de in	spección diaria purificada	Código: Versión: Página: según impresión de excel		
	Mes:								
Fecha	Hora	Encargado	Nivel	Lim	pieza	Psi Bomba		P: Entrada	si Filtro Salida
									_
			-						
Ol	oserbaciones:								
	F. Supervisor								

Apéndice 5. Formato rutina de inspección bombas de envío y recirculación agua fría

Flori	da 🐧	Indust	Manter	ebidas S.A. nimiento as Kern's y Cia	. S.C.A.	Rutina de ir	nspección diari	ia de Bombas agua fria	de envio y reci	rculacion de	Código: Versión: Página: 1/	1	
	Mes:												
				Sistem	a VOSO		PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
Fecha	Hora	Operador	Ver	Oler	Sentir	Oir	Bomba #1	Bomba #2	Bomba #3	Bomba #4	Bomba #5	Bom. Cir. #1	Bom. Cir. #
							-	-					
							-	-				-	
							-						
							-						
0	bserbaciones:												
	F. Supervisor	Encargado											

Apéndice 6. Formato rutina de inspección tanque torres de enfriamiento

Flori	da 🆠	Industr	Florida Bebidas S.A. Mantenimiento ias Alimenticias Kern's y Cia	a. S.C.A.	Rutina de inspec torre	cción diaria de Tanque es enfriamiento	Código: Versión: Página: 1/1		
	Mes:								
Fecha	Hora	Encargado	Limpieza de agua de 0 a 10	-		Nivel de agua	% Clorinador funcionand		
0	bserbaciones:								
	F. Supervisor	Encargado							


Apéndice 7. Formato rutina de inspección tanque recirculación cafetería

	• 0		Florida Bebidas S.A.				a
Flori	da 🌓	Industr	Mantenimiento ias Alimenticias Kern´s y Cia	. S.C.A.		pección diaria de Tanque ción frente a cafeteria	Código: Versión: Página: 1/1
	Mes:						
Fecha	Hora	Encardo	Estado del agua 0 a 10	Fecha de Lavado	Psi Bomba	Nivel tanque aéreo	Verificación de Cheques
0	bserbaciones:						
Ĭ	Daci budiones.						
	F. Supervisor	Encargado					


Apéndice 8. Formato rutina de inspección bomba de agua potable a planta

Mes:					Florida Bebidas S.A. Mantenimiento Industrias Alimenticias Kern's y Cia. S.C.A. Rutina de inspección diaria de Bomba de agua potable a planta Ver Pág								
Fache Hara Occura	Si	stema VOSO	Es	tado		Nivel tanque		Color y olo					
Fecha Hora Operad	Ver Oler	Sentir	Oir Manual	Automático	Tanque 1	Tanque 2	Tanque 3	del agua					
	+ +			 									
- 				1									
		+		 									
				1 1									
				1									
				 									
				_									
				1									
				1									
								<u> </u>					

Apéndice 9. Herramienta de capacitación (Tema 1)




Apéndice 10. Herramienta de capacitación (Tema 2)




Apéndice 11. Herramienta de capacitación (Tema 3)



Apéndice 12. Herramienta de capacitación (Tema 4)



Apéndice 13. Herramienta de capacitación (Tema 5)



Apéndice 14. Formato de registro de actividades

	Departamento de Serv	icios Generales	
Conversión de combust	tible bunker "C" a Gas licua	do de petroleo	Maquina Caldera No. 2
Fecha		Dia	
Semana	Hora de ing Hora de sa	reso Iida	
	Reporte de acti	vidades	
	Descripcio	ón	
1 - 1			
in a second			
	Observacio	ines	
ere in Service			

ANEXOS

Anexo 1. Formato hoja FMEA

Máquina	1		С	ódig	70 I	_		т	Reali	izado	. [
Parte				ódig					Coord		
Sub-parte				ódig					Facili		
	ción	Falla funcional			Modo de falla		Efecto				Acción proactiva
			Γ	Τ						П	
			Γ	T						П	
			Γ	T						П	
			Ī	T						П	
			T	Ť						П	
			Γ	Ť						П	
			Ī	T						П	
			ſ	T						П	
			ı	T						П	

Fuente: IAK. Departamento de Mantenimiento.

Anexo 2. Ejemplo de utilización hoja FMEA

	Empresa Ubic.	Áread		alderas	Hoja FMEA						Página Fecha
\vdash	Máguina Parte		lder			digo digo	2	,	Real Coord		
s	ub-parte					digo	2.	_	Facil		
	Fun			Falla funcional			Modo de falla		Efecto		Acción proactiva
					1	Falt	ta de limpieza del cristal	1	Suciedad del cristal	1	Realizar una limpieza externa del cristal para la elimnacion de particulas o suciedad que impida realizar una lectura correcta. Mensual
				lmposibilidad en el	2		Sobrepresión			1	Verificar que el manómetro instalado posea un rango superior a la presión de trabajo.
		to que permite presión con la	1	registro de la presion reguerida.	3		Golpe externo	1	Daño del mecanismo interno / Daño total	1	Verificar que no existan objetos que puedan dañar el manometro. Mensual
1	cual ingr	esa el bunker proceso de		presion requestas.	4		Corrosión			1	Realizar un proceso de lubricación al mecanismo interno del manómetro. Anual
		bustión.			5	Falta	a de limpieza de tuberia o conducto	1	Obstrucción del sifón o del conducto que transporta el fluido.	1	Limpiar la tuberia que compone el sifón y verificar que no existan particulas o material. Anual
					6	Ma	al ajuste de instrumento	1	Fuga de fluido	1	Aplicar teflón en el acople del instrumento. Semestralmente.
			Incerteza en la	1	Fa	alta de calibración del instrumento	1	Registro de presión erronea	1	Proceso de calibración del instrumento. Anual	
		2 medición registrada 2 Falta de limpieza en la escala de medición 1 Daño total de escala.		Daño total de escala.	1	Limpieza de la escala del manómetro. Anual					

Fuente: IAK. Departamento de Mantenimiento.

Anexo 3. Formato manual de mantenimiento preventivo

verns	Industrias Alimenticias	Kern's
	Manual de Mantenimiento Pre	eventivo
Fauino	Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Fecha de emisión
Equipo	Departamento de Servicios Generales y Manteninhento	Enero de 2018

Codigo FMEA		Acción proactiva		Realizada			
				No			
Parte.							
Subparte							
Ref. FMEA		Acción proactiva					
Subparte							
Observaciónes							
Parte	Subparte	Comentario					

Fuente: IAK. Departamento de Mantenimiento.

Anexo 4. Ejemplo de formato manual de mantenimiento preventivo



Codigo FMEA		A said a superative	Realizada				
	Acción proactiva		Si	No			
Parte 1. Componentes principales							
		1.3 Manómetro de presión de salida de vapor					
1.1.2.1.1	Verificar q	ue el manómetro instalado posea un rango superior a la presión de trabajo.					
1.1.4.1.1	Rea	lizar un proceso de lubricación al mecanismo interno del manómetro.					
1.1.5.1.1	Limpiar la t	uberia que compone el sifón y verificar que no existan particulas o material.					
1.2.1.1.1		Proceso de calibración del instrumento.					
1.2.2.1.1		Limpieza de la escala del manómetro.					
		1.4 Valvulas de seguridad					
1.1.2.1.1		Realizar un prueba de buen funcionamiento de las valuvlas.					
1.3.2.1.1		Verificar que el diferencial de presiones sea del 10% o mayor.					
		1.5 Hogar					
	Eliminar el hollin que se genera internamente debido al proceso de combustión.						
1.1.1.1.1	Realizando un cepillado a las paredes del hogar.						
	Revisar la superficie interna de la caldera lado del fuego						
1.1.1.2.1	(deformaciones, desgastes, fisuras, etc)						
		Observaciónes					
Parte	Subparte	Comentario					
				•			

Fuente: IAK. Departamento de Mantenimiento.